

LilyPond

Fragments

El tipografiador de música

El equipo de desarrolladores de LilyPond

Aquest document mostra un conjunt seleccionat de fragments del Lilypond del LilyPond Snippet Repository (<https://lsr.di.unimi.it>) (LSR). Està en el domini públic.

Voldríem donar moltes gràcies a Sebastiano Vigna per mantenir la pàgina web i la base de dades LSR, i a la Universitat de Milà per allotjar LSR.

Si us plau noteu que aquest document no és un subconjunt exacte del LSR: alguns fragments provenen del directory de codi Lilypond input/new, i els fragments del LSR es converteixen mitjançant convert-ly, atès que el LSR es basa en una versió estable del LilyPond, i aquest document és per a la versió 2.23.82.

Els fragments estan agrupats per etiquetes; les etiquetes llistades a la taula de continguts concorden amb una secció del manual de notació del LilyPond. Els fragments poden tenir moltes etiquetes, i no totes les etiquetes del LSR poden aparèixer en aquest document.

A la versió HTML d'aquest document podeu clicar sobre el nom del fitxer o figura per a cada exemple per veure el fitxer d'entrada corresponent.

Para mayor información sobre la forma en que este manual se relaciona con el resto de la documentación, o para leer este manual en otros formatos, consulte Sección “Manuales” en *Información general*.

Si le falta algún manual, encontrará toda la documentación en <https://lilypond.org/>.

Este documento se ha puesto en el dominio público.

Para la versión de LilyPond 2.23.82

Índex General

Pitches	1
Afegir un àmbit per veu.....	1
Afegir una indicació d'octava alta a una sola veu	1
Aiken head thin variant noteheads.....	2
Alterar la longitud de les pliques unides per una barra.....	2
Indicacions de tessitura	3
Ambitus after key signature	4
Àmbits amb diverses veus	4
Aplicar estils de cap segons la nota de l'escala	4
Canviar la direcció de la plica de les notes de tercera línia automàticament, basat en la melodia.....	5
Changing ottava text.....	6
Modificació de la separació en les indicacions de tessitura	6
Canviar l'interval de les línies de la pauta	7
Les claus es poden transposar en intervals arbitraris	8
Acolorir les notes segons la seva alçada	8
Crear una seqüència de notes a diferents alçades.....	9
Creació d'armadures personalitzades	10
Direction of merged 'fa' shape note heads	10
Force a cancellation natural before accidentals.....	11
Forçar la impressió de la clau	11
Generació de notes aleatòries.....	11
Ocultar les alteracions sobre notes lligades al principi d'un sistema nou	12
Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau.....	12
Exemple de «Makam»	13
Modifying the Ottava spanner slope.....	13
Armadures de tonalitat no tradicional	14
Nombres com notes de notació fàcil	14
Plantilla d'orquestra amb cor i piano	16
Evitar que s'afegeixin becaires addicionals automàticament.....	19
Evitar que se impriman becuadros cuando cambia la armadura	20
Citació d'una altra veu amb transposició	20
Separar les cancel·lacions de tonalitat dels canvis d'armadura	21
Transposició de la música amb el menor nombre d'alteracions.....	21
Turkish Makam example	23
Ajustament de les propietats de clau	23
Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu	25
Rhythms	27
Afegir barres, lligadures d'expressió i d'unió, etc., quan s'usen ritmes amb i sense grups de valoració especial.....	27
Escriptura de parts de percussió.....	27
Ajustament d'espaiat de les notes d'adorn	28
Alineació dels números de compàs	28
Formes alternatives de la figura breu	29
Appoggiatura or grace note before a bar line	29
Subdivisions de barra automàtiques	30
Modificar duracions automàticament	30

Finals de barra en el context Score	31
Barres que travesssen salts de línia	32
Canviar el salt de les barres en angle	32
Canviar la forma dels silencis multicompàs	33
Modificar el nombre de puntets d'una nota	33
Canviar el tempo sense indicació metronòmica	33
Canviar el número del grup especial	34
Modificar el compàs d'una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations	34
Notació de responsos o salms	35
Indicacions de compassos compostos	36
Símbols de direcció y símbols d'agrupació de compàs	36
Númers de compàs alineats a l'esquerra de forma consistent	37
Control de la visibilitat dels corxets de grup especial	38
Cow and ride bell example	39
Crear indicacions metronòmiques en mode de marcatge	39
Gravat manual de les lligadures	40
Trèmols amb barres flotants	40
Entering several tuplets using only one \tuplet command	41
Claudàtors rectes i extrems de barra separats	41
Forçar que les marques d'assaig comencin en una lletra o nombre donats	42
Generar claudàtors personalitzats	43
Ritmes rasguejats de guitarra	44
Indicacions polimètriques de compàs totalment personalitzades	45
High and Low woodblock example	46
Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'	47
Fer lligadures d'expressió amb estructura complexa de discontinuïtat	48
Control manual de les posicions de les barres	48
Combinació dels silencis multicompàs a una part polifònica	49
Modificació de la longitud del corxet de grup especial	49
Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia	50
Multi-measure rest length control	50
Marcatge de silencis multicompàs	50
Nombres d'agrupació especial diferents o els predeterminats	51
Numbering single measure rests	52
Partcombine i autoBeamOff	52
Percussion example	53
Permetre salts de línia dins de grups especials amb barra	54
Col·locar les barres de les notes d'adorn a la mateixa alçada que les barres de notes normals	55
Posicionament de les notes d'adorn amb espai flotant	55
Posicionar els silencis multicompàs	56
Positioning opposing fermatas on a bar line	57
Evitar que una marca de assaig final suprimeixi el corxet d'un grup de valoració especial	58
Imprimir números de compàs a intervals regulars	58
Printing bar numbers for broken measures	59
Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències	59
Printing bar numbers using modulo-bar-number-visible	60
Printing bar numbers with changing regular intervals	61
Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama	61
Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama	61
Impressió del nombre de compàs al primer compàs	65
Printing tuplet brackets on the note head side	65
Redefinició dels valors globals predeterminats per a notes d'adorn	66

Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura	66
Treure les barres de compàs entre els pentagrammes d'un	
StaffGroup PianoStaff o GrandStaff	67
Estils de silencis	68
Alteració dels finals de barra predeterminats	69
Barres rítmiques	69
Silencis de separació en mode de lletra	70
Silencis de separació en mode de lletra (2)	70
Stemlets (pliques de mida reduïda)	70
Barres que respecten el pols estrictament	71
Subdivisió de barres	71
Tam-tam example	72
Tambourine example	72
Rectangle de tres segments visibles	73
Compàs entre parèntesis	74
Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3	74
Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)	74
Ajustament de la disposició de les notes d'adorn dins de la música	75
User defined time signatures	75
Ús d'estils alternatius per als corxets	76
Utilitzar la barra que tatxa les notes amb notes normals	77
Ús de les lligadures als arpegis	77
Expressive marks	78
Afegir barres, lligadures d'expressió i d'unió, etc., quan s'usen ritmes	
amb i sense grups de valoració especial	78
Envoltar entre parèntesis una marca expressiva o una nota d'un acord	78
Afegir marques de temps a glissandos llargs	78
Ajustar la forma de les caigudes i pujades de to	79
Aligning the ends of hairpins to NoteColumn directions	80
Formes alternatives de la figura breu	80
Lligadures asimètriques	80
Marques de respiració	81
Regulador interromput	82
Cesura tipus "vies del tren" amb calderó	82
Centrar text a sota d'un regulador	83
Canviar el text i els estils d'objecte d'extensió per a les	
indicacions dinàmiques textuales	85
Modificar l'aspecte continu d'una lligadura d'expressió a puntejat o intermitent	85
Canviar el símbol de la marca de respiració	86
Modificar el nombre de puntets d'una nota	86
Combinar indicacions dinàmiques amb marcacions textuales	86
Glissando contemporani	87
Controlar la visibilitat dels objectes d'extensió després d'un salt de línia	87
Controlar l'ordenació vertical de les inscripcions	88
Crear un grupet d'anticipació	88
Crear arpegis entre notes de veus diferents	89
Crear arpegis que es creuen entre pentagrammes dins d'un sistema de piano	89
Creació d'arpegis que es creuen entre pentagrammes dins d'altres contextos	90
Crear digitacions de dues xifres	90
Crear indicacions dinàmiques "vertaderes" entre parèntesis	91
Fer lligadures entre veus diferents	91
Crear elements de extensió textuales	92
Objecte personalitzat d'extensió de text de matisos dinàmics, postfix	93

Objectes extensors de text postfix per a dinàmica	93
Glissando per sota d'una objecte gràfic	94
Reguladors amb diferents estils de línia	94
Ocultar la línia d'estensió de les expressions textuales de dinàmica	95
Alinear horitzontalment indicacions dinàmiques personalitzades (per exemple "sempre pp""piu f""subito p")	95
Inserir una cesura	99
Lligaduras "Laissez vibrer"	99
Puntes de fletxa per a les línies	100
Fer lligadures d'expressió amb estructura complexa de discontinuitat	100
Modificació dels valors predeterminats per a la notació abreviada de les articulacions	101
Desplaçament de les lligadures d'expressió verticalment	101
Moving the ends of hairpins	102
Posicionar símbols d'arpegi	103
Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures	103
Impressió de reguladors en diversos estils	103
Impressió de reguladors utilitzant la notació «al niente»	104
Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama	104
Establir el comportament dels reguladors a les barres de compàs	105
Ajustament de la longitud mínima dels reguladors	105
Impressió de la mateixa articulació a sobre i a sota de la mateixa nota o acord	106
Pizzicato "snap" o pizzicato de Bartók	106
Usar una ratlla curta com a símbol de respiració	107
Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi	107
Utilitzar lligadures dobles per acords legato	108
Ús de la propietat whiteout	108
Línia vertical com una articulació barroca	108
Alinear verticalment expressions dinàmiques que abasten diverses notes	109
Repeats	110
Afegir claus de repetició i segona vegada a més pentagrames	110
Nombres de compàs centrats	110
Changing the default bar lines	111
Trèmolos de pentagrama creuat	112
Trèmols amb barres flotants	113
Símbols de percentatge aïllats	113
Comptador de compassos	113
Numerar grups de compassos	114
Visibilitat del comptador de repeticions de tipus percentatge	115
Comptador de repeticions de tipus percentatge	115
Posicionar els símbols de repetició segno i coda (amb salts de línia)	116
Establiment del tipus de repetició doble predeterminat per a la primera i la segona vegada	117
Fer més curts els corxets de primer i segona vegada	117
Corxets de primera i segona vegada a sota dels acords	118
Caselles de repetició de diversos pentagrames	118
Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands	119

Simultaneous notes	120
Veus addicionals per evitar col·lisions	120
Modificar la mida d'una nota solta d'un acord	120
Canviar els texts de partcombine	121
Clusters («raïms»)	121
Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama	122
Impressió d'acords complexos	123
Forçar el desplaçament horitzontal de les notes	123
Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'	124
Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia	125
Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen	125
Two \partCombine pairs on one staff	125
Staff notation	128
Afegir un àmbit per veu	128
Afegir un pentagrama nou	128
Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia	129
Afegir indicadors als pentagrames que es divideixen després d'un salt de línia	130
Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal	134
Afegir marques de temps a glissandos llargs	136
Numeració de compassos alternativa	137
Ambitus after key signature	138
Nombres de compàs centrats	138
Changing the default bar lines	139
Canvi del nombre de línies d'una pauta	140
Modificar la mida de la pauta	140
Crear pentagrames en blanc	141
Creació d'armadures personalitzades	143
Crear digitacions de dues xifres	143
Pliques de pentagrama creuat	143
Mostrar claudàtor o clau en grups d'un sol pentagrama	144
Extending a TrillSpanner	145
Estendre glissandos sobre repeticions	145
Flat Ties	147
Forçar l'amplada dels compassos perquè s'adaptin a l'amplada de les indicacions metrònòmiques	149
Glissando per sota d'una objecte gràfic	150
Incipit	150
Inserir fragments de partitures a sobre del pentagrama com elements de marcatge	155
Let TabStaff print the topmost string at bottom	156
Donar format a tabulatures amb lletres	157
Making glissandi breakable	157
Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres	158
Comptador de compassos	158
Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)	159
Modifying the Ottava spanner slope	159
Niuat de grups de pentagrames	160
Armadures de tonalitat no tradicional	160
Numerar grups de compassos	161
Plantilla d'orquestra amb cor i piano	162
Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note	166
Posar lletra dins del pentagrama	168
Citació d'una altra veu	168

Citació d'una altra veu amb transposició	169
Removing brace on first line of piano score	170
Supressió de la primera línia buida	171
Fixació d'un separador entre els sistemes	172
Barres de compàs en forma de ratlla curta	174
Compàs entre parèntesis	174
Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3	174
Ajustament de les propietats de clau	174
Two \partCombine pairs on one staff	176
Us del corxet recte al començament d'un grup de pentagrames	178
Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu	178
Using marklines in a Frenched score	179
Grups de pentagrames alineats verticalment sense una barra SystemStartBar que els interconnecti	182
Corxets de primera i segona vegada a sota dels acords	190
Caselles de repetició de diversos pentagrames	191
Editorial annotations	192
Afegir digitacions a la partitura	192
Afegir enllaços als objectes	192
Adding markups in a tablature	194
Permetre que les digitacions s'imprimeixin del pentagrama	194
Numeració de compassos alternativa	195
Claus d'anàlisis a sobre del pentagrama	196
Analysis brackets with labels	196
Aplicar estils de cap segons la nota de l'escala	197
Posar en blanc les línies del utilitzant l'ordre \whiteout	198
Modificar la mida d'una nota solta d'una acord	198
Modificar l'aspecte continu d'una lligadura d'expressió a puntejat o intermitent	199
Acolorir les notes segons la seva alçada	199
Controlar la col·locació de les digitacions d'acords	200
Crear un grupet d'anticipació	201
Crear pentagrames en blanc	201
Crear digitacions de dues xifres	203
Direcció predeterminada de las pliques sobre la tercera línia del pentagrama	203
Different font size settings for instrumentName and shortInstrumentName	204
Rodejar els objectes gràfics amb rectangles	205
Traçar circumferències al voltant del cap de les notes	206
Rodejar diversos objectes amb una circumferència	206
Inserir PostScript nadiu dins d'un bloc \markup	206
Línies de reixeta: modificar el seu aspecte	207
Línies de reixeta: destacar ritmes i la relació temporal entre notes	208
Hammer on and pull off	209
Hammer on and pull off using chords	209
Hammer on and pull off using voices	210
Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres	210
Marking notes of spoken parts with a cross on the stem (Sprechstimme)	210
Comptador de compassos	211
Measure spanner	212
Numerar grups de compassos	213
Posicionament precís d'indicacions de digitació	214
Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures	215
Impressió de text de dreta a esquerra	215
Línies d'estensió per a nombre de corda	215

Ús del llenguatge PostScript per generar caps de nota de formes especials	216
Ús de la propietat whiteout	216
Text	218
Adding a QR code	218
Adding markups in a tablature	220
Afegir la data actual a una partitura	221
Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra	222
Alinear i centrar els noms dels instruments	222
Alineació de síl·labes amb melisma	224
Posar en blanc les línies del utilitzant l'ordre \whiteout	224
Centrar text a sota d'un regulador	225
Changing ottava text	226
Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text	227
Combinar indicacions dinàmiques amb marcatges textuais	228
Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama	228
Crear indicacions dinàmiques "vertaderes" entre parèntesis	230
Crear elements de extensió textuais	230
Mostra de cadascú dels encapçalamens possibles	231
Inserir PostScript nadiu dins d'un bloc \markup	232
Donar format a síl·labes de la lletra	233
Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra	233
Alineació de la lletra	233
Markup list	234
Marcatge de silencis multicompàs	236
Of the ubiquity of markup objects	236
Imprimir el número de versió	237
Plantilla de piano amb lletra centrada	238
Printing bar numbers with changing regular intervals	238
Impressió de marques d'assaig en qualsevol pentagrama	239
Impressió de text de dreta a esquerra	239
Posar lletra dins del pentagrama	240
Element de marcatge de text independent en dues columnes	240
Línies d'extensió per a nombre de corda	241
Rectangle de tres segments visibles	241
UTF-8	242
Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames	244
Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands ...	245
Vocal music	247
Afegir un àmbit per veu	247
Afegir indicadors als pentagrames que es divideixen després d'un salt de línia	247
Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal	251
Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra	253
Alineació de síl·labes amb melisma	253
Indicacions de tessitura	254
Ambitus after key signature	255
Àmbits amb diverses veus	255
Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregorià)	256
Plantilla de salm del cant anglès	256
Arranging separate lyrics on a single line	259
Modificar el tipus de lletra per a cada estrofa	260
Notació de responsos o salms	261

Forçar la visibilitat dels guions separadors de síl·labes	262
Donar format a síl·labes de la lletra	262
Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra	262
Plantilla per a himnes	263
Alineació de la lletra	265
Marking notes of spoken parts with a cross on the stem (Sprechstimme)	265
Aconseguir l'espaiat de la lletra de la versió 2.12 en versions més recent	266
Plantilla d'orquestra amb cor i piano	269
Plantilla de piano amb melodia i lletra	272
Posar lletra dins del pentagrama	273
Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrames	274
Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords	275
Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos	276
Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra	277
Silencis de separació en mode de lletra	278
Silencis de separació en mode de lletra (2)	278
Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi	278
Using tags to produce mensural and modern music from the same source	279
Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia	281
Lletra comuna centrada verticalment	281
Plantilla de conjunt vocal	283
Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica	285
Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames	287
Estrofa per a solista i tornada a dues veus	288
Chords	291
Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes	291
Afegir barres de compàs al context de noms d'acord (ChordNames)	291
Adjusting figured bass alteration glyphs	292
Modificació del separador d'acords	292
Canviar la nomenclatura dels acords del xifrat americà per la notació alemanya o semi-alemanya	292
Canviar les posicions de les alteracions de baix xifrat	294
Excepcions per als noms d'acord	294
Nom d'acord maj7	295
Chord names alternative	295
Chords with stretched fingering for FretBoards and TabVoice	305
Clusters («raïms»)	305
Controlar la col·locació de les digitacions d'acords	306
Cross-staff chords - beaming problems workaround	306
Customizing the chord grid style	307
Customizing the no-chord symbol	308
Impressió d'acords complexos	308
Dividir manualment les línies d'estensió del baix xifrat per certs números solament	309
Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note	309
Imprimir els acords quan es produeix un canvi	311
Full guia d'acords o «lead sheet» senzilla	312
Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords	312
Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos	313
Plantilla de pentagrama únic amb música i acords	314
Centrat vertical de les línies de baix xifrat emparellades	315
Coxets de primera i segona vegada a sota dels acords	315

Keyboards	317
Símbols d'acordió discanto	317
Accordion register symbols	320
Modificar el text de las indicaciones de pedal	321
Clusters («raïms»)	321
Controlar la col·locació de les digitacions d'acords	322
Fer lligadures entre veus diferents	322
Cross-staff chords - beaming problems workaround	323
Trèmolos de pentagrama creuat	324
Ajustament fi de les línies de pedal	325
Indicar acords de pentagrama creuat amb claudàtors d'arpegí	325
Plantilla per a combo de jazz	326
Lligaduras “Laissez vibrer”	332
Plantilla de piano (senzilla)	333
Plantilla de piano amb lletra centrada	333
Plantilla de piano amb melodia i lletra	334
Removing brace on first line of piano score	335
Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu	336
Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica	337
Percussion	340
Escriptura de parts de percussió	340
Cow and ride bell example	341
Customized drum notation in printed and MIDI output	341
Indicacions polimètriques de compàs totalment personalitzades	344
High and Low woodblock example	345
Plantilla per a combo de jazz	346
Símbols de cops de percussió	352
Percussion example	355
Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama	356
Tam-tam example	359
Tambourine example	360
Fretted strings	361
Afegir digitacions a la partitura	361
Afegir digitacions a les tabulatures	361
Adding markups in a tablature	362
Permetre que les digitacions s'imprimeixin del pentagrama	362
Automatic Fretboards Barre	363
Modificar l'orientació dels trastos	363
Glissando d'acords en tabulatura	364
Canvis d'acord de posicions de trastos	365
Chords with stretched fingering for FretBoards and TabVoice	366
Controlar la col·locació de les digitacions d'acords	366
Personalitzar els diagrames de posicions	367
Personalitzar diagrames de posicions de marcatge	368
Definició de posicions predefinides per a d'altres instruments	370
Simular un hammer o lligat ascendent a una tabulatura	372
Digitacions - indicació del nombre de corda i digitacions de ma dreta	372
Notació del flamenco	372
Diagrames de posicions d'acord, explicats i desenvolupats	376
Taules alternatives de diagrames de posicions	383
Harmònics sobre cordes pisades en tabulatura	385

Lligadures de guitarra	386
Ritmes rasguejats de guitarra	387
Hammer on and pull off	388
Hammer on and pull off using chords	388
Hammer on and pull off using voices	389
Com canviar la posició d'un diagrama de posicions	389
Plantilla per a combo de jazz	390
Lligaduras "Laissez vibrer"	396
Let TabStaff print the topmost string at bottom	397
Donar format a tabulatures amb lletres	397
Referència per a armònics sobre cordes a l'aire	398
Posicionament de digitacions de mà dreta	400
Polifonia en tabulatures	401
Lliscats en tabulatura	402
Comportament de les pliques i les barres de corxera en tabulatures	402
Línies d'extensió per a nombre de corda	403
Unfretted strings	404
Fer lligadures entre veus diferents	404
Harmònics amb puntet	404
Pizzicato "snap" o pizzicato de Bartók	405
Plantilla de quartet de cordas (senzilla)	405
Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents	406
Winds	410
Modificar la mida dels diagrames de vent fusta	410
Símbols de digitació per a instruments de vent	410
Notació dels cops de llengua de la flauta	411
Diagrames per a vent fusta gràfics i textuais	412
Diagrames de digitació per a la flauta dolça	412
Llistes de claus per als diagrames de vent fusta	414
Llistat dels diagrames per a vent fusta	414
Ancient notation	418
Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes	418
Ancient fonts	418
Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregorià)	423
Indicacions de compàs antigues	424
Notació de responsos o salms	424
Custos	424
Incipit	425
Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrammes)	430
Estils de silencis	430
Using tags to produce mensural and modern music from the same source	432
Línia vertical com una articulació barroca	433
World music	434
Improvisació de música àrab	434
Exemple de «Makam»	434
Impressió de text de dreta a esquerra	434
Turkish Makam example	435

Contexts and engravers	436
Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes	436
Afegir un pentagrama nou	436
Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia	437
Canviar la direcció de la plica de les notes de tercera línia automàticament, basat en la melodia	438
Nombres de compàs centrats	439
Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu	439
Modificar el compàs d'una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations	440
Notació de responsos o salms	441
Crear pentagrames en blanc	442
Creació d'armadures personalitzades	444
Pliques de pentagrama creuat	444
Definir un gravador en l'Scheme: gravador d'àmbit o tessitura	445
Mostrar un sistema GrandStaff complet si segueix amb vida un sol dels seus pentagrames	451
Els gravadors, un per un	453
Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)	459
Niuat de grups de pentagrames	459
Numerar grups de compassos	460
Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note	461
Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura	463
Us del corxet recte al començament d'un grup de pentagrames	464
Using marklines in a Frenched score	464
Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames	467
Estrofa per a solista i tornada a dues veus	468
Tweaks and overrides	471
Afegir una indicació d'octava alta a una sola veu	471
Afegir enllaços als objectes	471
Adding markups in a tablature	473
Afegir marques de temps a glissandos llargs	474
Ajustament d'espaiat de les notes d'adorn	475
Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra	475
Alterar la longitud de les pliques unides per una barra	476
Numeració de compassos alternativa	477
Claus d'anàlisis a sobre del pentagrama	478
Analysis brackets with labels	478
Lligadures asimètriques	479
Cesura tipus "vies del tren" amb calderó	479
Modificar la mida d'una nota solta d'una acord	480
Changing beam thickness and spacing	480
Canviar la forma dels silencis multicompa	480
Modificació de propietats per a objectes gràfics individuals	481
Canviar el text i els estils d'objecte d'extensió per a les indicacions dinàmiques textuales	481
Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text	482
Modificar la mida de la pauta	483
Canviar el tempo sense indicació metronòmica	484
Modificar el text de las indicaciones de pedal	484
Controlar la visibilitat dels objectes d'extensió després d'un salt de línia	484
Controlar l'ordenació vertical de les inscripcions	485
Control de la visibilitat dels corxets de grup especial	486

Crear un grupet d'anticipació	486
Creació d'armadures personalitzades	487
Crear digitacions de dues xifres	487
Crear elements de extensió textuals	488
Cross-staff chords - beaming problems workaround	489
Pliques de pentagrama creuat	489
Custos	490
Personalitzar els diagrames de posicions	491
Personalitzar diagrames de posicions de marcatge	492
Mostrar claudàtor o clau en grups d'un sol pentagrama	494
Imprimir l'arbre genealògic d'un grob	495
Harmònics amb puntet	496
Rodejar els objectes gràfics amb rectangles	497
Rodejar diversos objectes amb una circumferència	497
Objecte personalitzat d'extensió de text de matisos dinàmics, postfix	498
Objectes extensors de text postfix per a dinàmica	498
Extending a TrillSpanner	499
Estendre glissandos sobre repeticions	499
Ajustament fi de les línies de pedal	501
Flat Ties	501
Force a cancellation natural before accidentals	504
Forçar el desplaçament horitzontal de les notes	504
Diagrames de posicions d'acord, explicats i desenvolupats	504
Generar claudàtors personalitzats	511
Glissando per sota d'una objecte gràfic	512
Reguladors amb diferents estils de línia	512
Alinear horitzontalment indicacions dinàmiques personalitzades (per exemple "sempre pp""piu f""subito p")	513
Com canviar la posició d'un diagrama de posicions	517
Inserir una cesura	518
Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau	518
Puntes de fletxa per a les línies	519
Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'	520
Making glissandi breakable	520
Control manual de les posicions de les barres	521
Measure-centered bar numbers	521
Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)	522
Modifying the Ottava spanner slope	523
Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia	523
Desplaçament de les lligadures d'expressió verticalment	524
Niuat de grups de pentagrames	524
Modificació d'articulacions de diversos tipus	525
Overriding articulations of distinct type	527
Visibilitat del comptador de repeticions de tipus percentatge	529
Posicionar símbols d'arpegi	529
Posicionar els silencis multicompàs	529
Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures	530
Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències	531
Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama	531
Impressió dels noms de les notes amb o sense indicació de l'octava	532
Printing tuplet brackets on the note head side	532
Espaiat de les notes estrictament proporcional	533
Removing brace on first line of piano score	533

Treure les barres de compàs entre els pentagrames d'un StaffGroup PianoStaff o GrandStaff.....	534
Supressió de la primera línia buida.....	535
Estils de silencis	536
Barres rítmiques	537
Separar les cancel·lacions de tonalitat dels canvis d'armadura.....	538
Establir el comportament dels reguladors a les barres de compàs.....	539
Fixació d'un separador entre els sistemes	539
Impressió de la mateixa articulació a sobre i a sota de la mateixa nota o acord	541
Línies d'extensió per a nombre de corda	541
Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen.....	542
Compàs entre parèntesis	542
Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3	543
Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)	543
Tuplet bracket and change staff	543
Ajustament de les propietats de clau	544
Ajustament de la disposició de les notes d'adorn dins de la música	546
Ús d'estils alternatius per als corxets	546
Utilitzar ly:grob-object per accedir als grobs amb \tweak	547
Ús del llenguatge PostScript per generar caps de nota de formes especials	548
Ús de l'ordre \tweak per retocar objectes gràfics individuals	549
Indicacions dinàmiques i textuais alineades verticalment	549
Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia	550
Centrat vertical de les línies de baix xifrat emparellades	551
Paper and layout	552
Alinear i centrar els noms dels instruments	552
Arranging separate lyrics on a single line	553
Parts de llibre	554
Modificar la mida de la pauta	558
Retallada de sistemes	559
Crear pentagrames en blanc	562
Mostra de cadascú dels encapçalamens possibles	563
Fixació d'un separador entre els sistemes	564
Índex general (taul de continguts)	567
Grups de pentagrames alineats verticalment sense una barra SystemStartBar que els interconnecti	568
Titles	577
Afegir la data actual a una partitura	577
Alinear i centrar els noms dels instruments	577
Mostra de cadascú dels encapçalamens possibles	579
Imprimir el número de versió	580
Spacing	581
Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra	581
Permetre que les digitacions s'imprimeixin del pentagrama	581
Etiqueta de pàgina	582
Espaiat de les notes estrictament proporcional	583
Indicacions dinàmiques i textuais alineades verticalment	583
Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia	584

MIDI	586
Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu	586
Canviar el tempo sense indicació metronòmica.....	587
Creació de marques dinàmiques a la sortida MIDI	587
Customized drum notation in printed and MIDI output	588
Demo de MidiInstruments	590
Replacing default MIDI instrument equalization.....	594
Templates	596
Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregoriana)	596
Plantilla de salm del cant anglès	596
Plantilla per a himnes	599
Plantilla per a combo de jazz	601
Plantilla d'orquestra amb cor i piano	607
Plantilla de piano (senzilla)	611
Plantilla de piano amb lletra centrada.....	612
Plantilla de piano amb melodia i lletra	613
Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrames.....	614
Partitura per acordió diatònic.....	615
Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords	620
Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos	621
Plantilla de pentagrama únic amb música i acords	622
Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra.....	622
Plantilla d'un sol pentagrama, amb notes únicament.....	623
Plantilla de quartet de cordes (senzilla)	623
Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents	625
Plantilla de conjunt vocal	628
Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica	630
Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames	632
Estrofa per a solista i tornada a dues veus	633

Pitches

Secció “Pitches” in *Referencia de la Notación*

Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l'àmbit s'ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

```
\new Staff <<
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c' {
    \override Ambitus.X-offset = #2.0
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
>>
```




Afegir una indicació d'octava alta a una sola veu

Si teniu més d'una veu al mateix pentagrama, el canvi d'octavació d'una veu transportarà la posició de les notes en totes les veus mentre duri la clau de l'octava. Si l'octavació es vol aplicar sols a una veu, s'han d'ajustar explícitament la middleCPosition i la clau d'octava. En aquest fragment de codi el valor de middleCPosition per a la clau de Fa és normalment 6, sis posicions per sobre de la línia del Do central, de manera que en la porció de 8va el valor de middleCPosition és encara 7 posicions (una octava) més alta.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \remove Ottava_spanner_engraver
  }
  \context {
    \Voice
    \consists Ottava_spanner_engraver
  }
}

{
  \clef bass
```

```
<< { <g d'>1~ q2 <c' e'> }
\\
{
    r2.
    \ottava -1
    <b,,, b,,,>4 ~ |
    q2
    \ottava 0
    <c e>2
}
>>
}
```



Aiken head thin variant noteheads

Aiken head white notes get harder to read at smaller staff sizes, especially with ledger lines. Losing interior white space makes them appear as quarter notes.

```
\score {
{
    \aikenHeads
    c''2 a' c' a

    % Switch to thin-variant noteheads
    \set shapeNoteStyles = ##(doThin reThin miThin
                                faThin sol laThin tiThin)
    c'' a' c' a
}
}
```



Alterar la longitud de les pliques unides per una barra


Es pot variar la longitud de les pliques de les figures unides per una barra mitjançant la sobreescriptura de la propietat `beamed-lengths` dels detalls (`details`) de l'objecte `Stem`. Si s'utilitza un sol valor com argument, la longitud s'aplica a totes les pliques. Si s'usen diversos arguments, el primer s'aplica a les corxes, el segon a les semicorxes, i així successivament. L'últim argument també s'aplica a totes les figures que són més curtes que la longitud de la figura de l'últim argument. També es poden usar arguments no enters.

```
\relative c'' {
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(2)
    a8[ a] a16[ a] a32[ a]
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8 10 12)
```

```

a8[ a] a16[ a] a32[ a] r8
\override Stem.details.beamed-lengths = #'(8)
a8[ a]
\override Stem.details.beamed-lengths = #'(8.5)
a8[ a]
\revert Stem.details.beamed-lengths
a8[ a] a16[ a] a32[ a] r16
}

```



Indicacions de tessitura

Les indicacions d'àmbit o tessitura indiquen rangs d'altures per a les veus.

Les alteracions accidentals sols es mostren si no formen part de l'armadura de tonalitat. Els objectes gràfics AmbitusNoteHead també tenen línies addicionals.

```

\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Ambitus_engraver"
  }
}

<<
  \new Staff {
    \relative c' {
      \time 2/4
      c4 f'
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      \time 2/4
      \key d \major
      cis4 as'
    }
  }
>>

```



Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The `\ambitusAfter` function allows for changing this placement. Syntax is `\ambitusAfter grob-interface` (see Graphical Object Interfaces (<http://lilypond.org/doc/v2.22/Documentation/internals/graphical-object-interfaces>) for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

```
\new Staff \with {
  \consists Ambitus_engraver
} \relative {
  \ambitusAfter key-signature
  \key d \major
  es'8 g bes cis d2
}
```



Àmbits amb diverses veus

L'addició del gravador `Ambitus_engraver` al context de `Staff` crea un sol àmbit per pentagrama, fins i tot en el cas de pentagrames amb diverses veus.

```
\new Staff \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
}
<<
  \new Voice \relative c'' {
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
>>
```



Aplicar estils de cap segons la nota de l'escala

La propietat `shapeNoteStyles` es pot usar per definir diversos estils de caps de nota per a cada grau de l'escala (segons estigui establert per l'armadura o per la propietat `tonic`). Aquesta propietat requereix un conjunt de símbols, que poden ser purament arbitraris (es permeten expressions geomètriques com `triangle`, `triangle`, `cross`, `aspes`, i `xcircle`, cercle amb aspes) o basats en una antiga tradició americana de gravat (també es permeten certs noms de nota llatins).

Dit això, per imitar antics cançones americans, hi ha diversos estils predefinits de caps de nota disponibles mitjançant ordres d'abreviatura com \aikenHeads o \sacredHarpHeads.

Aquest exemple mostra diferents formes d'obtenir caps de nota amb forma i mostra la capacitat de transportar una melodia sense perdre la correspondència entre les funcions harmòniques i els estils de caps de nota.

```
fragment = {
    \key c \major
    c2 d
    e2 f
    g2 a
    b2 c
}

\new Staff {
    \transpose c d
    \relative c' {
        \set shapeNoteStyles = ##(do re mi fa
                                #f la ti)
        \fragment
    }
    \break

    \relative c' {
        \set shapeNoteStyles = ##(cross triangle fa #f
                                mensural xcircle diamond)
        \fragment
    }
}
```

Canviar la direcció de la plica de les notes de tercera línia automàticament, basat en la melodia

El LilyPond pot alterar la direcció de la plica de les notes que van en la tercera línia d'un pentagrama de forma que segueixi la melodia, mitjançant l'addició del gravador Melody_engraver al context Voice i sobreescrivint el valor de neutral-direction per a l'objecte Stem (plica).

```
\relative c'' {
    \time 3/4
    a8 b g f b g |
    \set suspendMelodyDecisions = ##t
    a b g f b g |
    \unset suspendMelodyDecisions
    c b d c b c |
```

```

}
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Melody_engraver"
    \autoBeamOff
  }
}

```



Changing ottava text


Internally, \ottava sets the properties `ottavation` (for example, to `8va` or `8vb`) and `middleCPosition`. To override the text of the bracket, set `ottavation` after invoking `\ottava`.

Short text is especially useful when a brief ottava is used.

```

{
  c'2
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"8"
  c''2
  \ottava #0
  c'1
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"Text"
  c''1
}

```



Modificació de la separació en les indicacions de tessitura

És possible ajustar la separació predeterminada entre les notes de la indicació de tessitura i la línia que les uneix.

```

\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Ambitus_engraver"
  }
}

\new Staff {
  \time 2/4
  % Default setting
  c'4 g''
}

```

```
\new Staff {
    \time 2/4
    \override AmbitusLine.gap = #0
    c'4 g''
}

\new Staff {
    \time 2/4
    \override AmbitusLine.gap = #1
    c'4 g''
}

\new Staff {
    \time 2/4
    \override AmbitusLine.gap = #1.5
    c'4 g''
}
```



Canviar l'interval de les línies de la pauta

S'usa `staffLineLayoutFunction` per canviar la posició de les notes. Aquest fragment de codi mostra com ajustar el seu valor al de `ly:pitch-semitones` per produir una escala cromàtica amb la distància entre cada espai i línia del pentagrama igual a un semitò.

```
scale = \relative c' {
    a4 ais b c
    cis4 d dis e
    f4 fis g gis
    a1
}

\new Staff \with {
    \remove "Accidental_engraver"
    staffLineLayoutFunction = #ly:pitch-semitones
}
```

```
<<
  \scale
  \context NoteNames {
    \set printOctaveNames = ##f
    \scale
  }
>>
}
```



Les claus es poden transposar en intervals arbitraris

Es poden transposar les claus en intervals arbitraris, no sols octaves.

```
\relative c' {
  \clef treble
  c4 c c c
  \clef "treble_8"
  c4 c c c
  \clef "treble_5"
  c4 c c c
  \clef "treble^3"
  c4 c c c
}
```



Acolorir les notes segons la seva alçada

És possible acolorir el cap de les notes depenent de la seva alçada i/o del seu nom: la funció que s'usa en aquest exemple fa possible fins i tot distingir els harmònics.

%Association list of pitches to colors.

```
#(define color-mapping
  (list
    (cons (ly:make-pitch 0 0 NATURAL) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 0 SHARP) (x11-color 'green))
    (cons (ly:make-pitch 0 1 FLAT) (x11-color 'green))
    (cons (ly:make-pitch 0 2 NATURAL) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 2 SHARP) (x11-color 'green))
    (cons (ly:make-pitch 0 3 FLAT) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 3 NATURAL) (x11-color 'green))
    (cons (ly:make-pitch 0 4 SHARP) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 5 NATURAL) (x11-color 'green))
    (cons (ly:make-pitch 0 5 FLAT) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 6 SHARP) (x11-color 'red))
    (cons (ly:make-pitch 0 1 NATURAL) (x11-color 'blue))
```

```

(cons (ly:make-pitch 0 3 SHARP) (x11-color 'blue))
(cons (ly:make-pitch 0 4 FLAT) (x11-color 'blue))
(cons (ly:make-pitch 0 5 SHARP) (x11-color 'blue))
(cons (ly:make-pitch 0 6 FLAT) (x11-color 'blue)))))

%Compare pitch and alteration (not octave).
#(define (pitch>equals? p1 p2)
  (and
    (= (ly:pitch-alteration p1) (ly:pitch-alteration p2))
    (= (ly:pitch-notename p1) (ly:pitch-notename p2)))))

#(define (pitch-to-color pitch)
  (let ((color (assoc pitch color-mapping pitch>equals?)))
    (if color
        (cdr color)))))

#(define (color-notehead grob)
  (pitch-to-color
    (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch)))

\score {
  \new Staff \relative c' {
    \override NoteHead.color = #color-notehead
    c8 b d dis ees f g aes
  }
}

```



Crear una seqüència de notes a diferents alçades


En una música que tingui moltes aparicions de la mateixa seqüència de notes a diferents altures, podria ser d'utilitat la següent funció musical. Admet una nota, de la qual sols s'utilitza la seva alçada. Les funcions de suport a l'Scheme s'han agafat prestades del document de "Consells i ajustament" de la versió 2.10 del manual. Aquest exemple crea les duracions rítmiques que s'usen a tot el llarg de «Mart», de «Els Planetes» de Gustav Holst.

```

rhythm =
#(define-music-function (p) (ly:pitch?)
  "Make the rhythm in Mars (the Planets) at the given pitch"
  #{ \tuplet 3/2 { $p 8 8 8 } 4 4 8 8 4 #})

\new Staff {
  \time 5/4
  \rhythm c'
  \rhythm c''
  \rhythm g
}

```



Creació d'armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l'armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.line-count = #8
  \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
  \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
  % presumably sharps are also printed in both octaves
  \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
  \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

  \override Clef.stencil = #
  (\lambda (grob)(grob-interpret-markup grob
  #{
    \markup\combine
    \musicglyph "clefs.C"
    \translate #'(-3 . -2)
    \musicglyph "clefs.F"
  #})))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}

{
  \key d\minor
  f bes, f bes,
}
```



Direction of merged 'fa' shape note heads

Using property `NoteCollision.fa-merge-direction`, the direction of 'fa' shape note heads ('fa', 'faThin', etc.) can be controlled independently of the stem direction if two voices with the same pitch and different stem directions are merged. If this property is not set, the 'down' glyph variant is used.

```
{
  \clef bass

  << { \aikenHeads
    f2
    \override Staff.NoteCollision.fa-merge-direction = #UP
    f2 }
  \\ { \aikenHeads
```

```
f2
f2 }
>>
}
```



Force a cancellation natural before accidentals

The following example shows how to force a natural sign before an accidental.

```
\relative c' {
  \key es \major
  bes c des
  \tweak Accidental.restore-first ##t
  eis
}
```



Forçar la impressió de la clau

Quan ja s'ha imprimit la clau i encara no s'ha canviaat a una diferent, el LilyPond ignorarà la repetició de l'ordre `\clef`, ja que no constitueix un canvi de clau. És possible forçar la reimpressió de la clau usant l'ordre `\set Staff.forceClef = ##t`.

```
\relative c' {
  \clef treble
  c1
  \clef treble
  c1
  \set Staff.forceClef = ##t
  c1
  \clef treble
  c1
}
```



Generació de notes aleatòries

Aquest fragment de codi basat en l'Scheme genera 24 notes aleatòries (o tantes com calguin), basant-se en l'hora actual (o en qualsevol nombre pseudo-aleatori que s'especifiqui en el seu lloc, per obtenir les mateixes notes aleatòries cada cop): és a dir, per obtenir diferents patrons de notes, sols ha de modificar aquest número.

```
\score {
{
$(let ((random-state (seed->random-state (current-time))))
```

```
(make-sequential-music
  (map (lambda (x)
    (let ((idx (random 12 random-state)))
      (make-event-chord
        (list
          (make-music 'NoteEvent
            'duration (ly:make-duration 2 0 1/1)
            'pitch (ly:make-pitch
              (quotient idx 7)
              (remainder idx 7)
              0))))))
    (make-list 24)))))
}
}
```



Ocultar les alteracions sobre notes lligades al principi d'un sistema nou

Aquí es mostra la manera d'ocultar les alteracions de les notes lligades al començament d'uns sistema nou.

```
\relative c' {
  \override Accidental.hide-tied-accidental-after-break = ##t
  cis1~ cis~
  \break
  cis
}
```

Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau

Quan es produueix un canvi de clau, el símbol de clau s'imprimeix a una mida més petita que la clau inicial. Això es pot ajustar amb full-size-change.

```
\relative c' {
  \clef "treble"
  c1
  \clef "bass"
  c1
  \clef "treble"
  c1
  \override Staff.Clef.full-size-change = ##t
```

```
\clef "bass"
c1
\clef "treble"
c1
\revert Staff.Clef.full-size-change
\clef "bass"
c1
\clef "treble"
c1
}
```



Exemple de «Makam»

El «Makam» és un tipus de melodia de Turquia que utilitza alteracions microtonals de 1/9 de to. Consulteu el fitxer d'inici makam.ly (vegeu el «Manual d'aprenentatge 2.23.82, 4.6.3 Altres forms d'informació» per esbrinar la situació d'aquest fitxer) per veure detalls dels noms de les notes i les alteracions.

```
% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
  \set Staff.keyAlterations = #`((6 . ,(- KOMA)) (3 . ,BAKIYE))
  c4 cc db fk
  gbm4 gfc gfb efk
  fk4 db cc c
}
```




Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

```
\relative c'' {
  \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
  \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
    #`((left . ((Y . 0)
      (attach-dir . ,LEFT)
      (padding . 0)
      (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
    (right . ((Y . 5.0) ; Change the number here
      (padding . 0)
      (attach-dir . ,RIGHT)
      (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
        (cons 0 -1.2))))))
  \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
```

```
#ly:horizontal-line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
\override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
#ly:horizontal-line-spanner::calc-right-bound-info
\ottava #1
c1
c'''1
}
```



Armadures de tonalitat no tradicional

La molt utilitzada ordre \key estableix la propietat keyAlterations, dins del context Staff.

Per crear armadures de tonalitat no estàndard, ajusteu aquesta propietat directament. El format d'aquesta ordre és una llista:

```
\set Staff.keyAlterations = #`(((octava . pas) . alteració) on, per cada element
dins de la llista octava especifica l'octava (sent zero l'octava des del Do central fins al Si per
sobre), pas especifica la nota dins de l'octava (zero significa Do i 6 significa Si), i alteració és
,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP etc. (observeu la coma precedent).
```

De forma alternativa, per a cada element de la llista l'ús del format més concís (pas . alteració) especifica que la mateixa alteració ha d'estar en totes les octaves.

Vet aquí un exemple d'una possible armadura per generar una escala exàtona:

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
\set Staff.keyAlterations = #`((0 . ,SEMI-FLAT)
(1 . ,SEMI-FLAT)
(2 . ,FLAT)
(5 . ,FLAT)
(6 . ,SEMI-FLAT))
% \set Staff.extraNatural = ##f
re reb \dwn reb resd
dod dob dosd \dwn dob |
dobsb dodsd do do |
}
```



Nombres com notes de notació fàcil

Els caps de nota de notació fàcil utilitzen la propietat note-names de l'objecte NoteHead per determinar el que apareix dins del cap. Mitjançant la sobreescritura d'aquesta propietat, és possible imprimir noms que representen el grau de l'escala.

Es pot crear un gravador simple que faci això per al cap de cada nota que ve.

```
 #(define Ez_numbers_engraver
```

```

(make-engraver
  (acknowledgers
    ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
     (let* ((context (ly:translator-context engraver))
            (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
            (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
            (grob-pitch
              (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
            (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
            (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7)))
            (note-names
              (make-vector 7 (number->string (1+ delta))))))
      (ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names))))))

#(set-global-staff-size 26)



\layout {
  ragged-right = ##t
  \context {
    \Voice
    \consists \Ez_numbers_engraver
  }
}


\relative c' {
  \easyHeadsOn
  c4 d e f
  g4 a b c \break

  \key a \major
  a,4 b cis d
  e4 fis gis a \break

  \key d \dorian
  d,4 e f g
  a4 b c d
}
}

```





Plantilla d'orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l'ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d'usar \transpose de manera que unes variables continquin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

```
#(set-global-staff-size 17)
\paper {
    indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
    short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
\relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
\relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMUSIC = \relative c { \key g \major g''1 b }
```

```

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
  <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
    \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
    \fluteMusic

    \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
      instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } } }
    }

  % Declare that written Middle C in the music
  % to follow sounds a concert B flat, for
  % output using sounded pitches such as MIDI.
  %\transposition bes

  % Print music for a B-flat clarinet
  \transpose bes c' \clarinetMusic
>>

\new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
  \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
  % \transposition f
  \transpose f c' \hornMusic

  \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
  \trumpetMusic
>>
  \new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
  \with { instrumentName = "Percussion" }
  <<
    \percussionMusic
  >>
  \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
  <<
    \new Staff { \pianoRHMusic }
    \new Staff { \pianoLHMusic }
  >>
  \new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
    \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }

```

```
\new Voice = "soprano"
\sopranoMusic

\new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
\new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
\with { \accepts Lyrics } <<
  \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
  \new Voice = "altoI"
  \altoIMusic

  \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
  \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
  \new Voice = "altoII"
  \altoIIMusic

  \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
>>

\new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
\new Voice = "tenor"
\tenorMusic

  \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
>>
\new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
  \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic

    \new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
    \violinIIMusic
>>

\new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
\violaMusic

\new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
\celloMusic

\new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
\bassMusic
>>
>>
\layout { }
}
```

Flute
Clarinet in B_b
Horn in F
Trumpet in C
Percussion
Piano
Soprano
Alto I
Alto II
Tenor
Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass

Evitar que s'afegeixin becaires addicionals automàticament

Segons les regles tradicionals de composició tipogràfica, s'imprimeix un becaire abans d'un sostingut o un bemoll quan s'ha de cancel·lar un doble sostingut o un doble bemoll anterior en la mateixa nota. Per modificar aquest comportament a la pràctica actual establiu el valor de la propietat extraNatural a ##f (fals) dins del context de Staff.

```
\relative c' {
    aeses4 aes ais a
    \set Staff.extraNatural = ##f
    aeses4 aes ais a
}
```



Evitar que se impriman becuadros cuando cambia la armadura

Quan es canvia l'armadura de la tonalitat, s'imprimeixen becaires automàticament per cancel·lar les alteracions de les armadures anteriors. Això es pot evitar establint al valor “falso” la propietat printKeyCancellation del context Staff.

```
\relative c' {
    \key d \major
    a4 b cis d
    \key g \minor
    a4 bes c d
    \set Staff.printKeyCancellation = ##f
    \key d \major
    a4 b cis d
    \key g \minor
    a4 bes c d
}
```



Citació d'una altra veu amb transposició

Els passatges citats tenen en compte la trasnposició de la font tant com la del destí. En aquest exemple, tots els instruments interpreten una nota amb el so de Do central; el destí d'un instrument transpositor en Fa. La part de destí es pot transportar utilitzant \transpose. En aquest cas les notes romanen sense canvis.

```
\addQuote clarinet {
    \transposition bes
    \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
    \transposition es'
    \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
    % french horn
    \transposition f
    g'4
    << \quoteDuring "clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
    << \quoteDuring "sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
    g'4
}

{
    \new Staff \with {
        instrumentName = \markup { \column { Horn "in F" } }
    }
    \quoteTest
    \transpose c' d' << \quoteTest s4_ "up a tone" >>
```

}

Horn in F

clar. sax. clar. sax.

up a tone

Separar les cancel·lacions de tonalitat dels canvis d'armadura

De forma predeterminada, les alteracions accidentals que s'usen per a les cancel·lacions a les armadures es col·loquen adjacents a les que s'usen per als canvis de tonalitat. Aquest comportament es pot canviar sobreescrivint la propietat 'break-align-orders' de l'objecte gràfic `BreakAlignment`.

El valor de 'break-align-orders' és un vector de longitud 3, amb llistes entre cometes els elements de les quals són objectes que es poden dividir en un salt. Aquest exemple sols modifica la segona llista, movent `key-cancellation` abans de `staff-bar`; modificant la segona llista, el comportament d'alineació dels salts canvia en la meitat d'un sistema, no al principi ni al final.

```
\new Staff {
  \override Score.BreakAlignment.break-align-orders =
    #((left-edge ambitus breathing-sign clef staff-bar
        key-cancellation key-signature time-signature custos)

      (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
        staff-bar key-signature time-signature custos)

      (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
        key-signature staff-bar time-signature custos))

  \key des \major
  c'1
  \bar "| |"
  \key bes \major
  c'1
}
```

Transposició de la música amb el menor nombre d'alteracions

Aquest exemple utilitza codi de l'Scheme per forçar les modificacions enharmòniques de les notes, i així tenir el menor nombre d'alteracions accidentals. En aquest cas s'apliquen les regles següents:

- Es treuen les alteracions dobles
- Si sostingut -> Do
- Mi sostingut -> Fa
- Do bemoll -> Si
- Fa bemoll -> Mi

D'aquesta forma se selecciona el major nombre de notes enharmòniques naturals.

```
#(define (naturalize-pitch p)
```

```

(let ((o (ly:pitch-octave p))
      (a (* 4 (ly:pitch-alteration p)))
      ;; alteration, a, in quarter tone steps,
      ;; for historical reasons
      (n (ly:pitch-notename p)))
  (cond
    ((and (> a 1) (or (eqv? n 6) (eqv? n 2)))
     (set! a (- a 2))
     (set! n (+ n 1)))
    ((and (< a -1) (or (eqv? n 0) (eqv? n 3)))
     (set! a (+ a 2))
     (set! n (- n 1))))
  (cond
    ((> a 2) (set! a (- a 4)) (set! n (+ n 1)))
    ((< a -2) (set! a (+ a 4)) (set! n (- n 1))))
    (if (< n 0) (begin (set! o (- o 1)) (set! n (+ n 7))))
    (if (> n 6) (begin (set! o (+ o 1)) (set! n (- n 7))))
    (ly:make-pitch o n (/ a 4)))))

#(define (naturalize music)
  (let ((es (ly:music-property music 'elements))
        (e (ly:music-property music 'element))
        (p (ly:music-property music 'pitch)))
    (if (pair? es)
        (ly:music-set-property!
          music 'elements
          (map naturalize es)))
    (if (ly:music? e)
        (ly:music-set-property!
          music 'element
          (naturalize e)))
    (if (ly:pitch? p)
        (begin
          (set! p (naturalize-pitch p))
          (ly:music-set-property! music 'pitch p)))
    music))

naturalizeMusic =
#(define-music-function (m)
  (ly:music?)
  (naturalize m))

music = \relative c' { c4 d e g }

\score {
  \new Staff {
    \transpose c ais { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c ais { \music }
    \transpose c deses { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c deses { \music }
  }
  \layout { }
}

```

}



Turkish Makam example

This template uses the start of a well-known Turkish Saz Semai that is familiar in the repertoire in order to illustrate some of the elements of Turkish music notation.

```
\paper { tagline = ##f }

% Initialize makam settings
\include "turkish-makam.ly"

\header {
    title = "Hüseyni Saz Semaisi"
    composer = "Lavtaci Andon"
}

\relative {
    \set Staff.extraNatural = ##f
    \set Staff.autoBeaming = ##f

    \key a \huseyni
    \time 10/8

    a'4 g'16 [fb] e8. [d16] d [c d e] c [d c8] bfc |
    a16 [bfc a8] bfc c16 [d c8] d16 [e d8] e4 fb8 |
    d4 a'8 a16 [g fb e] fb8 [g] a8. [b16] a16 [g] |
    g4 g16 [fb] fb8. [e16] e [g fb e] e4 r8 |
}
```

Hüseyni Saz Semaisi

Lavtaci Andon

Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien 'per se' la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s'ha d'especificar també `middleCClefPosition`, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l'ordre `\clef "treble_8"` equival a un ajustament de `clefGlyph`, `clefPosition` (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), `middleCPosition` i `clefTransposition`. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte `middleCPosition`.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s'ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.

```
{
    % The default treble clef
    \key f \major
    c'1
    % The standard bass clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    \set Staff.middleCPosition = #6
    \set Staff.middleCClefPosition = #6
    \key g \major
    c'1
    % The baritone clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
    \set Staff.clefPosition = #4
    \set Staff.middleCPosition = #4
    \set Staff.middleCClefPosition = #4
    \key f \major
    c'1
    % The standard choral tenor clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    \set Staff.clefPosition = #-2
    \set Staff.clefTransposition = #-7
    \set Staff.middleCPosition = #1
    \set Staff.middleCClefPosition = #1
    \key f \major
    c'1
    % A non-standard clef
    \set Staff.clefPosition = #0
    \set Staff.clefTransposition = #0
    \set Staff.middleCPosition = #-4
    \set Staff.middleCClefPosition = #-4
    \key g \major
    c'1 \break

    % The following clef changes do not preserve
    % the normal relationship between notes, key signatures
    % and clefs:

    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
```


```

c'1
\set Staff.clefTransposition = #7
c'1
\set Staff.clefTransposition = #0
\set Staff.clefPosition = #0
c'1

% Return to the normal clef:

\set Staff.middleCPosition = #0
c'1
}

```



Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu

Utilització de autochange amb més d'una veu.


```

\score
{
  \new PianoStaff
  <<
    \new Staff = "up" {
      <<
        \set Timing.beamExceptions = #'()
        \set Timing.beatStructure = #'(4)
        \new Voice {
          \voiceOne
          \autoChange
          \relative c' {
            g8 a b c d e f g
            g,,8 a b c d e f g
          }
        }

        \new Voice {
          \voiceTwo
          \autoChange
          \relative c' {
            g8 a b c d e f g
            g,,8 a b c d e f g
          }
        }
      >>
    }
}

```

```
\new Staff = "down" {  
    \clef bass  
}  
>>  
}
```



Rhythms

Secció “Rhythms” in *Referencia de la Notación*

Afegir barres, lligadures d’expressió i d’unió, etc., quan s’usen ritmes amb i sense grups de valoració especial.

La sintaxi del LilyPond pot implicar moltes col·locacions poc comunes per als parèntesis, claus, etc., que a vegades s’han d’intercalar. Per exemple, en introduir una barra manual, la clau esquerra d’apertura s’ha d’escriure després de la nota inicial i de la seva duració, no abans. De forma semblant, la clau dreta de tancament ha de seguir immediatament a la nota que es vol ubicar al final del barrat, fins i tot si aquesta nota resulta estar dins d’un grup de valoració especial. Aquest fragment de codi mostra com combinar el barrat manual, les lligadures d’expressió i d’unió i les lligadures de fraseig, amb seccions de valoració especial (tancades entre claus).

```
{
    r16[ g16 \tuplet 3/2 { r16 e'8} ]
    g16( a \tuplet 3/2 { b d e' } )
    g8[( a \tuplet 3/2 { b d' } e' ] ~ ]
    \time 2/4
    \tuplet 5/4 { e'32\(\ a b d' e' \) a'4.\)
}
```



Escriptura de parts de percussió

Mitjançant la utilització de les potents eines preconfigurades com la funció `\drummode` i el context `DrumStaff`, la introducció de parts per a percussió és molt fàcil: les percussions se situen en les seves pròpies posicions de pentagrama (amb una clau especial) i tenen els caps corresponents a l’instrument. És possible afegir un símbol addicional a la percussió o reduir el nombre de línies.

```

drh = \drummode {
    cymc4.^"crash" hhc16^"h.h." hh hhc8 hho hhc8 hh16 hh
    hhc4 r4 r2
}
drl = \drummode {
    bd4 sn8 bd bd4 << bd ss >>
    bd8 tommh tommh bd toml toml bd tomfh16 tomfh
}
timb = \drummode {
    timh4 ssh timl8 ssh r timh r4
    ssh8 timl r4 cb8 cb
}

\score {
    <<
    \new DrumStaff \with {
        instrumentName = "timbales"
    }
}

```

```

drumStyleTable = #timbales-style
\override StaffSymbol.line-count = #2
\override BarLine.bar-extent = #'(-1 . 1)
}
<<
\timb
>>
\new DrumStaff \with { instrumentName = "drums" }
<<
\new DrumVoice { \stemUp \drh }
\new DrumVoice { \stemDown \drl }
>>
>>
\layout { }
\midi { \tempo 4 = 120 }
}

```

A musical score showing two staves. The top staff is labeled 'timbales' and the bottom staff is labeled 'drums'. Both staves are in common time (indicated by 'C'). The 'timbales' staff contains a melody with various note heads and grace notes. It includes dynamic markings such as 'crash' and 'h.h.'. The 'drums' staff provides a rhythmic foundation with a steady pattern of eighth and sixteenth notes.

Ajustament d'espaiat de les notes d'adorn

Es poden ajustar la separació entre les notes d'adorn utilitzant la propietat `spacing-increment` de `Score.GraceSpacing`.

```

graceNotes = {
  \grace { c4 c8 c16 c32 }
  c8
}

\relative c' {
  c8
  \graceNotes
  \override Score.GraceSpacing.spacing-increment = #2.0
  \graceNotes
  \revert Score.GraceSpacing.spacing-increment
  \graceNotes
}


```

A musical score showing a single staff in common time (indicated by 'C'). The staff features a series of grace notes positioned above the main notes, illustrating the result of modifying the `spacing-increment` property.

Alineació dels números de compàs

Els números de compàs s'alineen de forma predeterminada per la dreta amb el seu objecte pare. Aquest objecte és pel general la vora esquerra, d'una línia o, si els números s'imprimeixen dins de la línia, la vora esquerra d'una línia divisòria. Els números també es poden situar directament sobre la barra de compàs o alineats per l'esquerra amb ella.

```
\relative c' {
  \set Score.currentBarNumber = #111
  \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
  % Increase the size of the bar number by 2
  \override Score.BarNumber.font-size = #2
  % Print a bar number every second measure
  \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
  c1 | c1
  % Center-align bar numbers
  \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #CENTER
  c1 | c1
  % Left-align bar numbers
  \override Score.BarNumber.self-alignment-X = #LEFT
  c1 | c1
}
```



Formes alternatives de la figura breu

Les figures de breu també estan disponibles amb dues línies verticals a les vores del cap en lloc d'una sola línia i la forma en estil barroc.

```
\relative c'' {
  \time 4/2
  c\breve |
  \override Staff.NoteHead.style = #'altdefault
  b\breve
  \override Staff.NoteHead.style = #'baroque
  b\breve
  \revert Staff.NoteHead.style
  a\breve
}
```



Appoggiatura or grace note before a bar line

By default, appoggiaturas and grace notes that occur on the first beat of a measure are printed after the bar line. They can however be printed before, simply by adding an invisible BarLine and then the visible one, as demonstrated here.

```
{
  R1
  %% default
  \appoggiatura d''8 c''4 r2.
  %% cheated
  \appoggiatura { \bar "" d''8 \bar "|" } c''4 r2.
}
```



Subdivisions de barra automàtiques

Es poden subdividir les barres automàticament. Establint la propietat `subdivideBeams`, les barres se subdivideixen en posicions de pols (tal i com s'especifica a `beatLength`).

```
\new Staff {
    \relative c' {
        <<
        {
            \voiceOne
            \set subdivideBeams = ##t
            b32[ a g f c' b a g
            b32^"subdivide beams" a g f c' b a g]
        }
        \new Voice {
            \voiceTwo
            b32_"default"[ a g f c' b a g
            b32 a g f c' b a g]
        }
    >>
    \oneVoice
    \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
    \set beatStructure = 2,2,2,2
    b32^"baseMoment 1 8"[ a g f c' b a g]
    \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/16)
    \set beatStructure = 4,4,4,4
    b32^"baseMoment 1 16"[ a g f c' b a g]
    }
}
```

Modificar duracions automàticament

Es pot usar `shiftDurations` per canviar la longitud de les notes d'una peça musical. Agafa dos arguments: El factor d'escalat com una potència de dos, i el nombre de puntets a afegir com un enter positiu.

```
\paper { indent = 0 }

music = \relative c' { a1 b2 c4 d8 r }

\score {
    \new Voice {
        \time 4/2
```

```
\music
\time 4/4
\shiftDurations #1 #0 { \music }
\time 2/4
\shiftDurations #2 #0 { \music }
\time 4/1
\shiftDurations #-1 #0 { \music }
\time 8/1
\shiftDurations #-2 #0 { \music }
\time 6/2
\shiftDurations #0 #1 { \music }
\time 7/2
\shiftDurations #0 #2 { \music }
}
}
```

The image shows three staves of musical notation. The first staff starts with a 2/4 time signature, followed by a 4/4 section with a shift duration of 1. It then changes to 2/4 again, followed by a 4/1 section with a shift duration of -1. The second staff begins with a 4/1 section, followed by an 8/1 section with a shift duration of -2. The third staff begins with a 6/2 section, followed by a 7/2 section with a shift duration of 0, and ends with a 4/1 section.

Finals de barra en el context Score

Les regles de final de barra especificades en el context Score s'apliquen a tots els pentagrammes, però es poden modificar tant en els nivells de Staff como de Voice:

```
\relative c' {
  \time 5/4
  % Set default beaming for all staves
  \set Score.baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
  \set Score.beatStructure = 3,4,3
  <<
  \new Staff {
    c8 c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
    % Modify beaming for just this staff
    \set Staff.beatStructure = 6,4
    c8 c c c c c c c c
  }
  \new Staff {
    % Inherit beaming from Score context
    <<
    {
      \voiceOne
```

```

c8 c c c c c c c c
}
% Modify beaming for this voice only
\new Voice {
  \voiceTwo
  \set Voice.beatStructure = 6,4
  a8 a a a a a a a a
}
>>
}
>>
}

```




Barres que travessen salts de línia

Normalment estan prohibits els salts de línia si les barres travessen les línies divisòries. Es pot canviar aquest comportament com es mostra aquí:

```

\relative c' {
  \override Beam.breakable = ##t
  c8 c[ c] c[ c] c[ c] c[ \break
  c8] c[ c] c[ c] c[ c] c
}

```



Canviar el salt de les barres en angle

S'insereixen automàticament barres en angle quan es detecta un interval molt gran entre les notes. Es pot fer un ajustament fi d'aquest comportament mitjançant de la propietat auto-knee-gap. Es traça una barra doblada si el salt és més gran que el valor de auto-knee-gap més l'amplada de l'objecte barra (que depèn de la duració de les notes i de la inclinació de la barra). De forma predeterminada auto-knee-gap està establerta a 5.5 espais de pentagrama.

```

{
  f8 f''8 f8 f'''8
  \override Beam.auto-knee-gap = #6
}
```


```
f8 f''8 f8 f''8
}
```



Canviar la forma dels silencis multicompàs

Si hi ha deu compassos de silenci o menys, s'imprimeix en el pentagrama una sèrie de silencis de breu i longa (coneguts en alemany com “Kirchenpausen”, «silencis eclesiàstics»); en cas contrari es mostra una barra normal. Aquest nombre predeterminat de deu es pot canviar sobreescrivint la propietat `expand-limit`:

```
\relative c' {
  \compressMmRests {
    R1*2 | R1*5 | R1*9
    \override MultiMeasureRest.expand-limit = #3
    R1*2 | R1*5 | R1*9
  }
}
```



Modificar el nombre de puntets d'una nota

La quantitat de puntets d'una nota es pot modificar independentment dels puntets que s'escriuen després d'una nota.

```
\relative c' {
  c4.. a16 r2 |
  \override Dots.dot-count = #4
  c4.. a16 r2 |
  \override Dots.dot-count = #0
  c4.. a16 r2 |
  \revert Dots.dot-count
  c4.. a16 r2 |
}
```



Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

```
\score {
  \new Staff \relative c' {
    \tempo 4 = 160
    c4 e g b
  }
```

```
c4 b d c
\set Score.tempoHideNote = ##t
\tempo 4 = 96
d,4 fis a cis
d4 cis e d
}
\layout { }
\midi { }
}
```



Canviar el número del grup especial

De forma predeterminada sols s'imprimeix sobre la clau de grup el numerador del grup especial, és a dir, el numerador de l'argument de l'ordre \tuplet.

De forma alternativa, es pot imprimir una fracció en la forma numerador:denominador del número de del grup, o eliminar el número.

```
\relative c' {
  \tuplet 3/2 { c8 c c }
  \tuplet 3/2 { c8 c c }
  \override TupletNumber.text = #tuplet-number::calc-fraction-text
  \tuplet 3/2 { c8 c c }
  \omit TupletNumber
  \tuplet 3/2 { c8 c c }
}
```



Modificar el compàs d'una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations

La propietat measureLength, junt amb measurePosition, determina quan cal dibuixar una línia divisòria. No obstant, en utilitzar \scaleDurations, l'escalat proporcional de les duracions fa difícil introduir canvis de compàs. En aquest cas s'ha d'establir manualment el valor de measureLength utilitzant la funció ly:make-moment. El segon argument ha de ser el mateix que el segon argument de \scaleDurations.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Timing_translator"
  }
  \context {
    \Staff
    \consists "Timing_translator"
  }
}
```

```

}

<<
\new Staff {
  \scaleDurations 8/5 {
    \time 6/8
    \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 6/5)
    b8 b b b b b
    \time 2/4
    \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 4/5)
    b4 b
  }
}
\new Staff {
  \clef bass
  \time 2/4
  c2 d e f
}
>>

```



Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s'utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

```

stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn  = \undo \stemOff

```

```

\score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
    \key g \minor
    \cadenzaOn
    \stemOff a'\breve bes'4 g'4
    \stemOn a'2 \section
    \stemOff a'\breve g'4 a'4
    \stemOn f'2 \section
    \stemOff a'\breve ^\markup { \italic flexe }
    \stemOn g'2 \fine
  }
}

```



Indicacions de compassos compostos

Les indicacions de compàs poc freqüents com "5/8" es poden executar com a compassos compostos (per exemple "3/8 + 2/8"), que combinen dos o més metres diferents. El LilyPond pot fer la música d'aquest tipus fàcil de llegir e interpretar, imprimint explícitament les indicacions de compàs compost i adaptant el comportament automàtic de les barres (també es poden afegir indicacions gràfiques de l'agrupació de compassos; vegeu el fragment de codi apropiat en la base de dades).

```
\relative c' {
  \compoundMeter #'((2 8) (3 8))
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}
```




Símbols de direcció y símbols d'agrupació de compàs

L'agrupació de pulsacions dins d'un compàs està controlada per la propietat de context `beatStructure`. Hi ha establerts valors de `beatStructure` per a molts tipus de compassos a `scm/time-signature-settings.scm`. Els valors de `beatStructure` es poden canviar o establir amb `\set`. Com alternativa, es pot usar `\time` per establir tant el compàs com l'estructura de pulsacions. Per això, especifiquem l'agrupació interna de les pulsacions del compàs com una llista de nombres (en la sintaxi de l'Scheme) abans de la indicació del compàs.

`\time` s'aplica al context `Timing`, per la qual cosa no restableix els valors de `beatStructure` ni de `baseMoment` que s'estableixen en altres contextos de nivell inferior, com `Voice`.

Si el gravador `Measure_grouping_engraver` està inclòs en un dels contextos de presentació, s'imprimiran signes d'agrupació de pulsacions. Aquests símbols faciliten la lectura de música moderna rítmicament complexa. En aquest exemple, el compàs de 9/8 s'agrupa segons dos patrons diferents utilitzant els dos mètodes, mentre que el compàs de 5/8 s'agrupa d'acord amb l'ajustament predeterminat que està a `scm/time-signature-settings.scm`:

```
\score {
  \new Voice \relative c' {
    \time 9/8
    g8 g d d g g a( bes g) |
    \set Timing.beatStructure = 2,2,2,3
    g8 g d d g g a( bes g) |
    \time 4,5 9/8
    g8 g d d g g a( bes g) |
    \time 5/8
    a4. g4 |
  }
  \layout {
    \context {
      \Staff
      \consists "Measure_grouping_engraver"
    }
  }
}
```



Números de compàs alineats a l'esquerra de forma consistent

Quan s'alinien els números de compàs, poden aparèixer problemes de superposició amb les claus de sistema. Aquest fragment de codi ho resoleu deixant alineats a la dreta els números de compàs després d'un salt de línia.

```

consistentlyLeftAlignedBarNumbers = {
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
    \override Score.BarNumber.self-alignment-X =
        #(lambda (grob)
            (let ((break-dir (ly:item-break-dir grob)))
                (if (= break-dir RIGHT) RIGHT LEFT)))
}

\new ChoirStaff <<
    \new Staff {
        \relative c' {
            \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 3)
            \bar ""
            \consistentlyLeftAlignedBarNumbers

            \set Score.currentBarNumber = #112
            \repeat unfold 8 { R1 }
            \break
            \repeat unfold 9 { R1 }
            \break
            \repeat unfold 7 { R1 }
        }
    }
    \new Staff {
        \relative c' {
            \repeat unfold 24 { R1 }
        }
    }
>>

\layout {
    indent = #0
    ragged-right = ##t
    ragged-last = ##t
}

```

The musical score consists of three systems of music. Each system has two staves, both in common time and treble clef. The first system (measures 114-117) shows eighth-note patterns. The second system (measures 120-126) shows eighth-note patterns. The third system (measures 129-135) shows eighth-note patterns. Measure numbers are placed above the staves.

Control de la visibilitat dels corxets de grup especial

El comportament predeterminat de la visibilitat dels corxets de grup de valoració especial és imprimir el corxet a no ser que hi hagi una barra de la mateixa longitud que el grup especial. Per controlar la visibilitat dels corxets de grup, establiu la propietat 'bracket-visibility' a #t (sempre imprimir el corxet), #f (no imprimir-lo mai) o #'if-no-beam (imprimir el corxet sols si no hi ha barra).

```
music = \relative c' {
    \tuplet 3/2 { c16[ d e ] f8]
    \tuplet 3/2 { c8 d e }
    \tuplet 3/2 { c4 d e }
}

\new Voice {
    \relative c' {
        \override Score.TextMark.non-musical = ##f
        \textMark "default" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
        \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = ##t
        \textMark \markup \typewriter "#t" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f
        \textMark \markup \typewriter "#f" \music
        \omit TupletBracket
        \textMark \markup \typewriter "omit" \music
    }
}
```

Cow and ride bell example

Two different bells, entered with 'cb' (cowbell) and 'rb' (ridebell).

```
\paper { tagline = ##f }
```

```
#(define mydrums '((ridebell default #f 3)
                    (cowbell default #f -2)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Different Bells" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \set DrumStaff.clefPosition = 0.5
  \override DrumStaff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)


  \time 2/4
  rb8 8 cb8 16 rb16-> ~ |
  16 8 16 cb8 8 |
}
```

Different Bells

Crear indicacions metronòmiques en mode de marcatge

Es poden crear indicacions metronòmiques noves en mode de marcatge, però no canvien el tempo en la sortida MIDI.

```
\relative c' {
  \tempo \markup {
    \concat {
      (
      \smaller \general-align #Y #DOWN \note {16.} #1
      " = "
      \smaller \general-align #Y #DOWN \note {8} #1
    )
  }
}
c1
c4 c' c,2
}
```



Gravat manual de les lligadures

Es poden gravar a mà les lligadures modificant la propietat `tie-configuration` de l'objecte `TieColumn`. El primer nombre indica la distància a partir de la tercera línia del pentagrama en espais de pentagrama, i el segon nombre indica la direcció (1 = cap amunt, -1 = cap avall).

```
\relative c' {
    <c e g>2~ <c e g>
    \override TieColumn.tie-configuration =
        #'((0.0 . 1) (-2.0 . 1) (-4.0 . 1))
    <c e g>2~ <c e g>
    \override TieColumn.tie-configuration =
        #'((0 . 1) (-2 . 1) (-4 . 1))
    <c e g>2~ <c e g>
}
```



Trèmols amb barres flotants

Si la duració total d'un trèmol és menor d'una negra, o exactament d'una blanca, normalment es grava amb totes les barres de corxera tocant les pliques. Certs estils de notació de partitures composten algunes d'aquestes barres com a barres flotants centrades que no toquen les pliques de les figures. El nombre de barres flotants en aquest tipus de trèmol està controlat per la propietat `'gap-count` del l'objecte `Beam` i la separació entre les barres i les pliques es fixa amb la propietat `'gap`.

```
\relative c'' {
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #1
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #2
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #3
    \repeat tremolo 8 { a32 f }

    \override Beam.gap-count = #3
    \override Beam.gap = #1.33
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #1
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #0.67
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #0.33
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
}
```



Entering several tuplets using only one \tuplet command

The property `tupletSpannerDuration` sets how long each of the tuplets contained within the brackets after `\tuplet` should last. Many consecutive tuplets can then be placed within a single `\tuplet` expression, thus saving typing.

There are several ways to set `tupletSpannerDuration`. The command `\tupletSpan` sets it to a given duration, and clears it when instead of a duration `\default` is specified. Another way is to use an optional argument with `\tuplet`.

```
\relative c' {
    \time 2/4
    \tupletSpan 4
    \tuplet 3/2 { c8^"\tupletSpan 4" c c c c c }
    \tupletSpan \default
    \tuplet 3/2 { c8^"\tupletSpan \default" c c c c c }
    \tuplet 3/2 4 { c8^"\tuplet 3/2 4 {...}" c c c c c }
}
```

Claudàtors rectes i extrems de barra separats

Són possibles tant els claudàtors rectes sobre notes soltes com extrems de barra separats en figures unides, amb una combinació de `stemLeftBeamCount`, `stemRightBeamCount` i indicadors de barra [] emparellats.

Per a claudàtors rectes que apunten a la dreta sobre notes soltes, useu indicadors de barra emparellats [] y establiu `stemLeftBeamCount` a zero (vegeu l'exemple 1).

Per a claudàtors rectes que apunten a l'esquerra, establiu en canvi `stemRightBeamCount` (exemple 2).

Per a extrems separats que apunten a la dreta al final d'un conjunt de notes unides, establiu `stemRightBeamCount` a un valor positiu. I per a extrems separats que apunten a l'esquerra al principi d'un conjunt de notes unides, establiu `stemLeftBeamCount` en canvi (exemple 3).

A vegades per a una nota separada rodejada de silencis té sentit que porti els dos extrems separats del claudàtor pla, apuntant a la dreta i a l'esquerra. Feu-lo sols amb indicadors de barra emparellats [] (exemple 4).


Observeu que `\set stemLeftBeamCount` sempre equival a `\once \set`. En altres paraules, els ajustaments de la quantitat de barres no es recorden, i per això el parell de claudàtors plans aplicats a la nota Do semicorxera `c'16[]` de l'últim exemple no té res a veure amb el `\set` de dues notes per darrera.

```
\score {
    <<
    % Example 1
    \new RhythmicStaff {
```

```

\set stemLeftBeamCount = #0
c16[]
r8.
}
% Example 2
\new RhythmicStaff {
r8.
\set stemRightBeamCount = #0
16[]
}
% Example 3
\new RhythmicStaff {
16 16
\set stemRightBeamCount = #2
16 r r
\set stemLeftBeamCount = #2
16 16 16
}
% Example 4
\new RhythmicStaff {
16 16
\set stemRightBeamCount = #2
16 r16
16[]
r16
\set stemLeftBeamCount = #2
16 16
}
>>
}

```




Forçar que les marques d'assaig comencin en una lletra o nombre donats

Aquest fragment de codi mostra com obtenir marques d'assaig ordenades automàticament, però partint de la lletra o nombre desitjat.

```
\relative c' {
c1 \mark \default
```

```
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark #14
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1
}
```



Generar claudàtors personalitzats

La propietat stencil del grob Flag (l'objecte gràfic claudàtor) es pot fixar a un funció de l'Scheme personalitzat que genera el glif del claudàtor.

```
#(define-public (weight-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
         (log (- (ly:grob-property stem-grob 'duration-log) 2)))
         (is-up? (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP))
         (yext (if is-up? (cons (* log -0.8) 0) (cons 0 (* log 0.8))))
         (flag-stencil (make-filled-box-stencil '(-0.4 . 0.4) yext))
         (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
         (stroke-stencil (if (equal? stroke-style "grace")
                               (make-line-stencil 0.2 -0.9 -0.4 0.9 -0.4)
                               empty-stencil)))
    (ly:stencil-add flag-stencil stroke-stencil)))
```

```
% Create a flag stencil by looking up the glyph from the font
#(define (inverted-flag grob)
  (let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
         (dir (if (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP) "d" "u"))
         (flag (retrieve-glyph-flag "" dir "" grob))
         (line-thickness (ly:staff-symbol-line-thickness grob))
         (stem-thickness (ly:grob-property stem-grob 'thickness))
         (stem-width (* line-thickness stem-thickness))
         (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
         (stencil (if (null? stroke-style)
                      flag
                      (add-stroke-glyph flag stem-grob dir stroke-style "")))
         (rotated-flag (ly:stencil-rotate-absolute stencil 180 0 0)))
    (ly:stencil-translate rotated-flag (cons (- (/ stem-width 2)) 0))))
```

```
snippetexamplenotes =
{
  \autoBeamOff c'8 d'16 c'32 d'64 \acciaccatura {c'8} d'64
}
{
```

```
\time 1/4
\textMark "Normal flags"
\snippetexampnotes

\textMark "Custom flag: inverted"
\override Flag.stencil = #inverted-flag
\snippetexampnotes

\textMark "Custom flag: weight"
\override Flag.stencil = #weight-flag
\snippetexampnotes

\textMark "Revert to normal"
\revert Flag.stencil
\snippetexampnotes
}
```



Ritmes rasguejats de guitarra

Per a la música de guitarra, és possible mostrar els ritmes de rasgueig, a més de les notes de la melodia, acords i diagrames de posicions.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c1 | f | g | c
  }
}
\new FretBoards {
  \chordmode {
    c1 | f | g | c
  }
}
\new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
} {
  \relative c' {
    \improvisationOn
    c4 c8 c c4 c8 c
    f4 f8 f f4 f8 f
    g4 g8 g g4 g8 g
    c4 c8 c c4 c8 c
  }
}
\new Voice = "melody" {
  \relative c' {
```

```

c2 e4 e4
f2. r4
g2. a4
e4 c2.
}
}
\new Lyrics {
  \lyricsto "melody" {
    This is my song.
    I like to sing.
  }
}
>>

```

This is my song. I like to sing.

Indicacions polimètriques de compàs totalment personalitzades

Tot i que l'element més essencial no és la indicació polimètrica de compàs que es mostra, s'ha inclòs per mostrar la pulsació de la peça, que és la plantilla d'una cançó real dels Balcans.

```

melody = \relative c' {
  \key g \major
  \compoundMeter #'((3 8) (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8)
    (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8))
  c8 c c d4 c8 c b c b a4 g fis8 e d c b' c d e4-^ fis8 g \break
  c,4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
  c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
  c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
  c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
}

drum = \new DrumStaff \drummode {
  \repeat volta 2 {
    bd4.^ \markup { Drums } sn4 bd \bar ";" 
    sn4. bd4 sn \bar ";" 
    bd sn bd4. sn4 bd
  }
}

\new Staff \with {
  instrumentName = \markup { \concat { "B" \flat " Sop." } }
}

```

```
{
  \melody
  \drum
}
```

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Bb Sop.' and the bottom staff is labeled 'Drums'. Both staves are in 3/8 time with a key signature of one sharp. The soprano staff has a continuous eighth-note pattern. The drum staff has a continuous eighth-note pattern with a bass drum on the third beat of each measure.

High and Low woodblock example

Two Woodblocks, entered with 'wbh' (high woodblock) and 'wbl' (low woodblock). The length of the barline has been altered with an \override command otherwise it would be too short. The positions of the two stafflines also have to be explicitly defined.

```
\paper { tagline = ##f }

% These lines define the position of the woodblocks in the stave;
% if you like, you can change it or you can use special note heads
% for the woodblocks.
#define mydrums '((hiwoodblock default #f 3)
               (lowwoodblock default #f -2))

woodstaff = {
  % This defines a staff with only two lines.
  % It also defines the positions of the two lines.
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)

  % This is necessary; if not entered,
  % the barline would be too short!
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)
  % small correction for the clef:
  \set DrumStaff.clefPosition = 0.5
}

\new DrumStaff {
```

```
% with this you load your new drum style table
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

\woodstaff

\drummode {
    \time 2/4
    wbl8 16 16 8-> 8 |
    wbl8 16 16-> ~ 16 16 r8 |
}
}
```



Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'

Si s'ajusta la propietat transparent d'un objecte, s'imprimeix en “tinta invisible”: l'objecte no s'imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L'objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d'expressió, lligadures d'unió i barres de corxera.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d'unió. Normalment les lligadures d'unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d'una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d'aquesta veu, la lligadura sembla creuar d'una veu a l'altra.

```
\relative {
    \time 2/4
    <<
    {
        \once \hide Stem
        \once \override Stem.length = #8
        b'8 ~ 8\noBeam
        \once \hide Stem
        \once \override Stem.length = #8
        g8 ~ 8\noBeam
    }
    \\
    {
        b8 g g e
    }
    >>
}
```



Fer lligadures d'expressió amb estructura complexa de discontinuïtat

Les lligadures d'expressió es poden construir amb patrons de discontinuïtat complexos mitjançant la definició de la propietat `dash-definition`. `dash-definition` és una llista de paràmetres que defineixen el comportament de discontinuïtat d'un segment de la lligadura d'expressió.

La lligadura es defineix en termes del paràmetre de `bezier t` el rang del qual va de 0 a l'esquerra de la lligadura fins a 1 a l'extrem dret de la lligadura. cada element de discontinuïtat és una llista (`t-inici t-final fracció-discontinuïtat període-discontinuitat`). La regió de la lligadura des de `t-inici` fins a `t-final` tindrà una fracció `fracció-discontinuitat` de cada `periode-discontinuitat` de color negre. `periode-discontinuitat` es defineix en termes d'espais de pentagrama. `fracció-discontinuïtat` s'estableix al valor d'1 per a una lligadura contínua.

```
\relative c' {
  \once \override
    Slur.dash-definition = #'((0 0.3 0.1 0.75)
                                (0.3 0.6 1 1)
                                (0.65 1.0 0.4 0.75))

  c4( d e f)
  \once \override
    Slur.dash-definition = #'((0 0.25 1 1)
                                (0.3 0.7 0.4 0.75)
                                (0.75 1.0 1 1))
  c4( d e f)
}
```



Control manual de les posicions de les barres

Es poden controlar manualment les posicions de les barres de corxera sobreescrivint el valor del paràmetre `positions` de l'objecte gràfic `Beam`.

```
\relative c' {
  \time 2/4
  % from upper staff-line (position 2) to center (position 0)
  \override Beam.positions = #'(2 . 0)
  c8 c
  % from center to one above center (position 1)
  \override Beam.positions = #'(0 . 1)
  c8 c
}
```




Combinació dels silencis multicompaàs a una part polifònica

Quan s'usen silencis multicompaàs en un pentagrama polifònic, els silencis s'ubiquen de forma diferent depenent de a quina veu pertanyin. Malgrat això, es poden imprimir sobre la mateixa línia del pentagrama, usant l'ajustament que apareix a continuació.

```
normalPos = \revert MultiMeasureRest.direction
```

```
{
<<
{
  c'''1
  R1
  c'''1
  \normalPos
  R1
}
\\
{
  c'1
  R1
  c'1
  \normalPos
  R1
}
>>
}
```




Modificació de la longitud del corxet de grup especial

Tuplet brackets can be made to run to prefatory matter or the next note. Default tuplet brackets end at the right edge of the final note of the tuplet; full-length tuplet brackets extend farther to the right, either to cover all the non-rhythmic notation up to the following note, or to cover only the whitespace before the next item of notation, be that a clef, time signature, key signature, or another note. The example shows how to switch tuplets to full length mode and how to modify what material they cover.

```
\new RhythmicStaff {
  % Set tuplets to be extendable...
  \set tupletFullLength = ##t
  % ...to cover all items up to the next note
  \set tupletFullLengthNote = ##t
  \time 2/4
  \tuplet 3/2 { c4 4 4 }
  % ...or to cover just whitespace
  \set tupletFullLengthNote = ##f
  \time 4/4
  \tuplet 5/4 { 4 1 }
  \time 3/4
  2.
```

}



Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia

Quan una nota amb puntet a la veu superior es mou per evitar la col·lisió amb una nota de una altra veu, el comportament predeterminat és desplaçar la nota superior a la dreta. Es pot canviar usant la propietat prefer-dotted-right de NoteCollision.

```
\new Staff \relative c' <<
{
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##f
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##t
    f2. f4
}
\\
{ e4 e e e e e e e e e }
>>
```



Multi-measure rest length control

Multi-measure rests have length according to their total duration which is under the control of MultiMeasureRest.space-increment. Note that the default value is 2.0.


```
\relative c' {
    \compressEmptyMeasures
    R1*2 R1*4 R1*64 R1*16
    \override Staff.MultiMeasureRest.space-increment = 2.5
    R1*2 R1*4 R1*64 R1*16
}
```

Marcatge de silencis multicompàs

Els elements de marcatge aplicats a un silenci multicompàs se centren a sobre o a sota del silenci. Els elements de marcatge extensos que s'adjunten a silencis multicompàs no produueixen l'expansió del comàs. Per expandir un silenci multicompàs de forma que càpiga tot el marcatge, utilitzeu un acord buit amb un marcatge aplicat abans del silenci multicompàs.

El text aplicat a un silenci separador d'aquesta forma s'alinea per l'esquerra a la posició en la qual la nota estaria situada dins del compàs, però si la longitud del compàs està determinada per la longitud del text, el text apareixerà centrat.

```
\relative c' {
  \compressMmRests {
    \textLengthOn
    <>^\markup { [MAJOR GENERAL] }
    R1*19
    <>_^\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
    <>^\markup { A }
    R1*30^\markup { [MABEL] }
    \textLengthOff
    c4^\markup { CHORUS } d f c
  }
}
```




Nombres d'agrupació especial diferents o els predeterminats

El LilyPond també proporciona funcions de format per imprimir números de grup especial diferents a la pròpia fracció, així com per afegir una figura al número o a la fracció de l'agrupació.

```
\relative c'' {
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::non-default-tuplet-denominator-text 7)
  \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7)
  \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      (tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7)
      (ly:make-duration 3 0))
  \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      tuplet-number::calc-denominator-text
      (ly:make-duration 2 0))
  \tuplet 3/2 { c8 c8 c8 c8 c8 }
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      tuplet-number::calc-fraction-text
      (ly:make-duration 2 0))
  \tuplet 3/2 { c8 c8 c8 c8 c8 }
  \once \override TupletNumber.text =
    #(tuplet-number::fraction-with-notes
      (ly:make-duration 2 1) (ly:make-duration 3 0))
  \tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
```


```
\once \override TupletNumber.text =
  #(tuplet-number::non-default-fraction-with-notes 12
    (ly:make-duration 3 0) 4 (ly:make-duration 2 0))
\tuplet 3/2 { c4. c4. c4. c4. }
}
```



Numbering single measure rests

Multi measure rests show their length by a number except for single measures. This can be changed by setting `restNumberThreshold`.

```
{
  \compressEmptyMeasures
  R1 R1*10 R1*11 \bar "||"
  \set restNumberThreshold = 0
  R1 R1*10 R1*11 \bar "||"
  \set restNumberThreshold = 10
  R1 R1*10 R1*11
}
```



Partcombine i autoBeamOff

Pot ser difícil entendre la funció de `\autoBeamOff` quan s'usa amb `\partcombine`.

Pot ser preferible usar

```
\set Staff.autoBeaming = ##f
```

en el seu lloc, per assegurar-se que el barrat automàtic es desactiva per a tot el pentagrama.

`\partcombine` funciona aparentement amb tres veus: plica amunt quan hi ha una sola veu, plica avall amb l'altra, i plica amunt quan està combinada.

Una crida a `\autoBeamOff` en el primer argument de `partcombine` s'aplica a la veu que està activa en el moment en el qual es processa la crida, ja sigui veu única amb la plica cap amunt, cap avall o combinades. Una crida a `\autoBeamOff` en el segon argument s'aplica a la veu que estigui sola amb la apliqua avall.

Per poder usar `\autoBeamOff` amb l'objectiu de detenir tot el barrat automàtic quan s'usa amb `\partcombine`, cal fer tres crides a `\autoBeamOff`.

```
{
  \%set Staff.autoBeaming = ##f % turns off all autobeamng
  \partCombine
{
```

```
\autoBeamOff % applies to split up stems
\repeat unfold 4 a'16
%\autoBeamOff % applies to combined up stems
\repeat unfold 4 a'8
\repeat unfold 4 a'16
}
{
\autoBeamOff % applies to down stems
\repeat unfold 4 f'8
\repeat unfold 8 f'16 |
}
```



Percussion example

A short example taken from Stravinsky's *L'Histoire du soldat*.

```
#(define mydrums '((bassdrum default #f 4)
                    (snare      default #f -4)
                    (tambourine default #f 0)))

global = {
    \time 3/8 s4.
    \time 2/4 s2*2
    \time 3/8 s4.
    \time 2/4 s2
}

drumsA = {
    \context DrumVoice <<
    { \global }
    { \drummode {
        \autoBeamOff
        \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
        sn4 \stemDown sn4 |
        \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
        \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
        \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
    }
    }
    >>
}

drumsB = {
    \drummode {
        s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
    }
}
```

```
\layout {
  indent = 40
  \context {
    \DrumStaff
    drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  }
}

\score {
  \new StaffGroup <<
  \new DrumStaff \with {
    instrumentName = \markup \center-column {
      "Tambourine"
      "et"
      "caisse claire s. timbre"
    }
  }
  \drumsA
  \new DrumStaff \with {
    instrumentName = "Grosse Caisse"
  }
  \drumsB
  >>
}
```

Tambourine
et
caisse claire s. timbre

Grosse Caisse

Permetre salts de línia dins de grups especials amb barra

Aquest exemple artificial mostra com es poden permetre tant els salts de línia manuals com els automàtics dins d'un grup de valoració especial unit per una barra. Observeu que aquests grups sincopats s'han de barrar manualment.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    % Permit line breaks within tuplets
    \remove "Forbid_line_break_engraver"
    % Allow beams to be broken at line breaks
    \override Beam.breakable = ##t
  }
}
\relative c' {
  a8
  \repeat unfold 5 { \tuplet 3/2 { c[ b a] } }
  % Insert a manual line break within a tuplet
```

```
\tuplet 3/2 { c[ b \bar{a} ] \break a] }
\repeat unfold 5 { \tuplet 3/2 { c[ b a] } }
c8
}
```



Col·locar les barres de les notes d'adorn a la mateixa alçada que les barres de notes normals

Quan es col·loquen figures sobre línies addicionals, les seves barres se situen generalment en mig del pentagrama. La barra de les notes d'adorn és més curta i les notes d'adorn sobre les línies addicionals podrien tenir la barra fora del pentagrama. Podem corregir aquest barrat per a les notes d'adorn.

```
\relative c {
  f8[ e]
  \grace {
    f8[ e]
    \override Stem.no-stem-extend = ##f
    f8[ e]
    \revert Stem.no-stem-extend
  }
  f8[ e]
}
```




Posicionament de les notes d'adorn amb espai flotant

En establir la propietat 'strict-grace-spacing' fem que les columnes musicals per a les notes d'adorn siguin 'flotants', és a dir, desacoblades de les notes que no són d'adorn: primer s'aplica l'espaiat de les notes normals, i després es posen les columnes musicals de les notes d'adorn a l'esquerra de les columnes musicals de les notes principals.

```
\relative c' {
  <<
  \override Score.SpacingSpanner.strict-grace-spacing = ##t
  \new Staff \new Voice {
    \afterGrace c4 { c16[ c8 c16] }
    c8[ \grace { b16 d } c8]
    c4 r
  }
}
```

```
\new Staff {
    c16 c c c c c c c c4 r
}
>>
}
```



Posicionar els silencis multicompaàs

A diferència dels silencis normals, no existeix una ordre predefinida per modificar la posició predeterminada d'un símbol de silenci multicompaàs sobre el pentagrama, adjuntant-lo a una nota, independentment de quin sigui la seva forma. No obstant, en la música polifònica els silencis multicompaàs de les veus de numeració parell i imparell estan separats verticalment. La col·locació dels silencis multicompaàs es pot controlar com es ve a continuació:

```
\relative c' {
    % Multi-measure rests by default are set under the fourth line
    R1
    % They can be moved using an override
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #-2
    R1
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
    R1
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #2
    R1
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #3
    R1
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #6
    R1
    \revert MultiMeasureRest.staff-position
    \break

    % In two Voices, odd-numbered voices are under the top line
    << { R1 } \\ { a1 } >>
    % Even-numbered voices are under the bottom line
    << { a1 } \\ { R1 } >>
    % Multi-measure rests in both voices remain separate
    << { R1 } \\ { R1 } >>

    % Separating multi-measure rests in more than two voices
    % requires an override
    << { R1 } \\ { R1 } \\
        \once \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
        { R1 }
    >>
```

```
% Using compressed bars in multiple voices requires another override
% in all voices to avoid multiple instances being printed
\compressMMLRests
<<
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
  \\
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
>>
}
```

The image shows a musical score with two staves. The top staff is in common time (C) and has a single measure with a half note followed by a bar line. The bottom staff is in 7/8 time (7) and has a measure with a dotted half note followed by a bar line. The number '3' is placed above the second bar line of the bottom staff.

Positioning opposing fermatas on a bar line

This snippet demonstrates a command that prints fermatas both above and below a bar line. If there would not otherwise be a bar line, it adds a double bar line. Semantically, the command codes a longer-than-normal caesura, which might be considered misuse depending on the situation.

```
twoWayFermata = {
  \once \set Staff.caesuraType = #'((underlying-bar-line . "||"))
  \once \set Staff.caesuraTypeTransform = ##f
  \caesura ^\fermata _\fermata
}

music = {
  f'1 \twoWayFermata
  R1
  f'2 \twoWayFermata f'2
  R1
  b'1 \twoWayFermata \fine
}

\new GrandStaff <<
  \new Staff \music
  \new Staff \music
>>
```

The image shows a musical score with two staves in a grand staff. The top staff has a fermata above the first bar line and another above the third bar line. The bottom staff has a fermata below the first bar line and another below the third bar line. Both staves have a half note in the first measure and a dotted half note in the second measure.


Evitar que una marca de assaig final suprimeixi el corxet d'un grup de valoració especial

En afegir una marca d'assaig mark al final pot succeir que es perdi una indicació de grup especial col·locat al final. Es pot solucionar establint TupletBracket #'full-length-to-extent al valor false.

```
% due to issue 2362 a long mark such as
%   \textEndMark "Composed Feb 2007 - Feb 2008"
% cannot be used here.
```

```
\new Staff {
    \set tupletFullLength = ##t
    \time 1/8
    \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' }
    \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}

\new Staff {
    \set tupletFullLength = ##t
    \override TupletBracket.full-length-to-extent = ##f
    \time 1/8
    \tuplet 3/2 8 { c'16 c' c' c' c' c' c' c' }
    \tweak direction #DOWN \textEndMark "1234"
}
```




Imprimir números de compàs a intervals regulars

Es poden imprimir els nombre de compàs a intervals regulars mitjançant l'establiment de la propietat barNumberVisibility. Aquí els números de compàs s'imprimeixen cada dos compassos excepte al final de la línia.

```
\relative c' {
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
    \set Score.currentBarNumber = #11
    % Print a bar number every second measure
    \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
    c1 | c | c | c | c
    \break
    c1 | c | c | c | c
}
```





Printing bar numbers for broken measures

By default a BarNumber of a broken measure is not repeated at the beginning of the new line. Use `first-bar-number-invisible-save-broken-bars` for `barNumberVisibility` to get a parenthesized BarNumber there.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    barNumberVisibility = #first-bar-number-invisible-save-broken-bars
    \override BarNumber.break-visibility = ##( #f #t #t )
  }
}

\relative c' {
  c1 | d | e | f2 \bar "" \break
  fis | g1 | e2 \bar "" \break
  <>^"reenabled default"
  % back to default -
  % \unset Score.barNumberVisibility would do so as well
  \set Score.barNumberVisibility =
    #first-bar-number-invisible-and-no-parenthesized-bar-numbers
  es | d1 | c
}
```

Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències

Els nombres de compàs també es poden imprimir dins de rectangles o de circumferències.

```
\relative c' {
  % Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
  \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
  \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 4)


  % Increase the size of the bar number by 2
```

```
\override Score.BarNumber.font-size = #2

% Draw a box round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 5 { c1 }

% Draw a circle round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber.stencil
  = #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."

}
```



Printing bar numbers using modulo-bar-number-visible

If the remainder of the division of the current BarNumber by the first argument of modulo-bar-number-visible equals its second argument print the BarNumber.

Useful to print the BarNumber at certain distances, p.e:

- (modulo-bar-number-visible 3 2) -> prints 2,5,8
- (modulo-bar-number-visible 4 2) -> prints 2,6,10
- (modulo-bar-number-visible 3 1) -> prints 3,5,7
- (modulo-bar-number-visible 5 2) -> prints 2,7,12

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \override BarNumber.break-visibility = ##( #f #t #t )
    barNumberVisibility = #(modulo-bar-number-visible 3 2)
  }
}

\relative c' {
  c1 | d | e | f \break
  g1 | e | d | c
}
```

Printing bar numbers with changing regular intervals

Using the set-bar-number-visibility context function, bar number intervals can be changed.

```
\relative c' {
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
    \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 4)
    \repeat unfold 10 c'1
    \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 2)
    \repeat unfold 10 c
}
```

A musical staff with ten notes. The first note has a bar number '5' above it. The next five notes have bar numbers '9', '11', '13', '15', and '17' respectively, positioned above each note. The last three notes have bar numbers '19', '11', and '13' respectively, also positioned above each note.

Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama

De forma predeterminada, les indicacions de metrònom i les lletres d'assaig s'imprimeixen a sobre del pentagrama. Per col·locar-les a sota del pentagrama, simplement ajustem adequadament la propietat direction de MetronomeMark o de RehearsalMark.

```
\layout {
    indent = 0
    ragged-right = ##f
}

{
    % Metronome marks below the staff
    \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
    \tempo 8. = 120
    c'''1

    % Rehearsal marks below the staff
    \override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
    \mark \default
    c'''1
}
```

A musical staff with a tempo marking '♩.= 120' at the start. A vertical bar separates the first measure from the second. In the second measure, there is a note with a rehearsal mark 'A' positioned below it.

Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama

En el següent fragment de codi, dues parts diferents tenen un compàs completament diferent i malgrat això es mantenen sincronitzades. Les barres de compàs ja no es poden imprimir en el

nivell de Score; per permetre barres de compàs independents en cada part es tralladen els gravadores Default_barline_engraver i Timing_translator des del context de partitura Score fins el context de pentagrama Staff.

Si calen nombres de compàs, el gravador de nombres de compàs Bar_number_engraver també s'ha de traslladar, ja que descansa en propietat fixades pel Timing_translator; es pot usar un bloc \with per afegir nombres de compàs al pentagrama apropiat.

```
\paper {
    indent = #0
    ragged-right = ##t
}

global = { \time 3/4 { s2.*3 } \bar "" \break { s2.*3 } }

\layout {
    \context {
        \Score
        \remove "Timing_translator"
        \remove "Bar_number_engraver"
        \override SpacingSpanner.uniform-stretching = ##t
        \override SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
        proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/64)
    }
    \context {
        \Staff
        \consists "Timing_translator"
    }
    \context {
        \Voice
        \remove "Forbid_line_break_engraver"
        tupletFullLength = ##t
    }
}
}

Bassklarinette = \new Staff \with {
    \consists "Bar_number_engraver"
    barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
    \override BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
} <<
\global {
    \bar "|"
    \clef treble
    \time 3/8
    d''4.

    \bar "|"
    \time 3/4
    r8 des''2( c''8)

    \bar "|"
    \time 7/8
    r4. ees''2 ~
}
```

```
\bar "|"
\time 2/4
\tupletUp
\tuplet 3/2 { ees''4 r4 d''4 ~ }

\bar "|"
\time 3/8
\tupletUp
\tuplet 4/3 { d''4 r4 }

\bar "|"
\time 2/4
e''2

\bar "|"
\time 3/8
es''4.

\bar "|"
\time 3/4
r8 d''2 r8
\bar "|"
}

>>

Perkussion = \new StaffGroup <-
\new Staff <-
\global {
    \bar "|"
    \clef percussion
    \time 3/4
    r4 c'2 ~

    \bar "|"
    c'2.

    \bar "|"
    R2.

    \bar "|"
    r2 g'4 ~

    \bar "|"
    g'2. ~

    \bar "|"
    g'2.
}
>>
\new Staff <-
\global {
```

```

\bar "|"
\clef percussion
\time 3/4
R2.

\bar "|"
g'2. ~

\bar "|"
g'2.

\bar "|"
r4 g'2 ~

\bar "|"
g'2 r4

\bar "|"
g'2.


}

>>
>>

\score {
<<
  \Bassklarinette
  \Perkussion
>>
}

```

(4)





Impressió del nombre de compàs al primer compàs

De forma predeterminada se suprimeix el nombre de compàs del primer compàs d'una partitura si és més petit o igual a '1'. En establir el valor de `barNumberVisibility` a `#all-bar-numbers-visible`, es pot imprimir qualsevol nombre de compàs per al primer compàs i tots els següents. Observeu que, perquè això funcioni, s'ha d'inserir una línia divisòria buida abans de la primera nota.

```
\layout {
    indent = 0
    ragged-right = ##t
}

\relative c' {
    \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
    c1 | d | e | f \break
    g1 | e | d | c
}
```




Printing tuplet brackets on the note head side

Whichever option you choose for controlling the tuplet bracket visibility, it will show or hide the tuplet bracket irrespectively of tuplet bracket placement (stem side or note head side). However, when placing the tuplet bracket on the note head side some authors recommend always printing the tuplet bracket. The option `visible-over-note-heads` can be used to achieve this.

```
music = \relative c'' {
    \tupletNeutral \tuplet 3/2 { c16[ d e ] f8}
    \tupletUp \tuplet 3/2 { c8 d e }
}

\new Voice {
    \relative c' {
        \time 2/4
```

```
\override TupletBracket.visible-over-note-heads = ##t
\override Score.TextMark.non-musical = ##f
{ \textMark \markup "default" \music }
\override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
{ \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music }
}
}
```



Redefinició dels valors globals predeterminats per a notes d'adorn

Els valors predeterminats per a les notes d'adorn estan emmagatzemats en els identificadors startGraceMusic, stopGraceMusic, startAcciaccaturaMusic, stopAcciaccaturaMusic, startAppoggiaturaMusic i stopAppoggiaturaMusic, que estan definits al fitxer ly/grace-init.ly. Redefinint-los es poden obtenir altres efectes.

```
startAcciaccaturaMusic = {
  <>(
  \override Flag.stroke-style = #"grace"
  \slurDashed
}

stopAcciaccaturaMusic = {
  \revert Flag.stroke-style
  \slurSolid
  <>
}

\relative c' {
  \acciaccatura d8 c1
}
```




Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura

Es poden eliminar completament els nombres de compàs traient el gravador Bar_number_engraver del context de Score.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \omit BarNumber
    % or:
    \%remove "Bar_number_engraver"
  }
}
```

}

```
\relative c' {
  c4 c c c \break
  c4 c c c
}
```



Treure les barres de compàs entre els pentagrames d'un StaffGroup PianoStaff o GrandStaff

De forma predeterminada, les línies divisòries als grups StaffGroup, PianoStaff o GrandStaff es connecten entre els pentagrames. Es pot alterar aquest comportament pentagrama a pentagrama.

```
\relative c' {
  \new StaffGroup <<
    \new Staff {
      e1 | e
      \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
      e1 | e | e
    }
    \new Staff {
      c1 | c | c
      \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
      c1 | c
    }
    \new Staff {
      a1 | a | a | a | a
    }
  >>
}
```

A three-staff system in common time (indicated by a 'C') with a treble clef. Each staff consists of five eighth notes, represented by open circles. Horizontal bar lines connect the first and second measures of each staff, but not the second and third measures, creating a visual representation of measure spans.

Estils de silencis

Els silencis es poden imprimir en diferents estils.

```
\new Staff \relative c {
    \omit Score.TimeSignature
    \cadenzaOn

    \override Staff.Rest.style = #'mensural
    r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
    r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
    \bar ""
    \break


    \override Staff.Rest.style = #'neomensural
    r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
    r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
    \bar ""
    \break

    \override Staff.Rest.style = #'classical
    r\maxima^\markup \typewriter { classical }
    r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
    \bar ""
    \break

    \override Staff.Rest.style = #'z
    r\maxima^\markup \typewriter { z-style }
    r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
    \bar ""
    \break

    \override Staff.Rest.style = #'default
    r\maxima^\markup \typewriter { default }
    r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}
```

The image shows four musical staves, each with a treble clef and a key signature of one sharp. The first staff, labeled "mensural", contains rests of increasing duration: a breve, two longas, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, and a breve. The second staff, labeled "neomensural", contains rests of increasing duration: a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, and a longa. The third staff, labeled "classical", contains rests of increasing duration: a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, and a longa. The fourth staff, labeled "z-style", contains rests of increasing duration: a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, and a longa. All staves are in common time.



Alteració dels finals de barra predeterminats

Per gravar les barres agrupades en la forma 3-4-3-2 sòls cal modificar l'estructura de polsos.

```
\relative c' {
    \time 12/8

    % Default beaming
    a8 a a a a a a a a a a a a

    % Set new values for beam endings
    \set Score.beatStructure = 3,4,3,2
    a8 a a a a a a a a a a a a
}
```



Barres rítmiques

Als fulls guia d'acords o fulls guia “senzilles”, a vegades no s'imprimeix realment cap nota, i en el seu lloc es fa una notació que té sols “patrons rítmics” i acords a sobre dels compassos, donant l'estructura de la cançó. Aquesta funcionalitat és útil, per exemple, en crear o transcriure l'estructura d'una cançó i també si es volen compartir els fulls guia amb guitarristes o músics de jazz. La forma estàndard en la qual hi ha suport per a aquesta modalitat usant \repeat percent no és adequada aquí perquè el primer compàs hauria de ser una nota o silenci normals. Aquest exemple mostra dues solucions al problema, redefinint els silencis normals perquè s'imprimeixin com a barres inclinades (si la duració de cada pols no és una negra, substituirem el r4 que apareix a les definicions amb un silenci de la duració adequada).

```
% Macro to print single slash
rs = {
    \once \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
    \once \override Rest.thickness = #0.48
    \once \override Rest.slope = #1.7
    r4
}

% Function to print a specified number of slashes
comp = #(define-music-function (count) (integer?)
#{
    \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
    \override Rest.thickness = #0.48
    \override Rest.slope = #1.7
    \repeat unfold $count { r4 }
    \revert Rest.stencil
#}
)
```


```
\score {
  \relative c' {
    c4 d e f |
    \rs \rs \rs \rs |
    \comp #4 |
  }
}
```



Silencis de separació en mode de lletra

La sintaxi s per als silencis de desplaçament sols està disponible als modes de nota i d'acord. En altres situacions, per exemple en escriure la lletra de les cançons, es recomana usar l'ordre `\skip`.


```
<<
  \relative c'' { a1 | a }
  \new Lyrics \lyricmode { \skip 1 bla1 }
>>
```



Silencis de separació en mode de lletra (2)

Tot i que no es poden usar els silencis de separació s dins de `\lyricmode` (s'agafen com una “s”, literal, no com un espai), sí hi ha disponibles les comtes dobles (") i la barra baixa (_). Així com per exemple:

```
<<
  \relative c'' { a4 b c d }
  \new Lyrics \lyricmode { a4 " " _ gap }
>>
```



Stemlets (pliques de mida reduïda)

En certes convencions de notació es permet que les barres s'estenguin per sobre dels silencis. Depenen de les nostre preferències, aquestes barres poden presentar petites pliques perquè l'ull aprecii més fàcilment el ritme, i en alguns casos de música moderna el propi silenci s'omet i romanen sols les petites pliques sense cap.

Aquest fragment de codi mostra un progressió a partir de la notació tradicional, passant per barres sobre silencis i pliques sobre els silencis, fins les pliques sols. Les petites pliques o Stemlets es generen sobreescrivint la propietat 'stemlet-length' de l'objecte Stem, mentre que els silencis queden ocults establint 'transparent = ##t'.

Alguns elements de \markup s'inclouen en la font per imprimir títols sobre cada estil de notació.

```
\paper { ragged-right = ##f }

{
  c'16^\markup { traditional } d' r f'
  g'16[^\markup { beams over rests } f' r d']

  % N.B. use Score.Stem to set for the whole score.
  \override Staff.Stem.stemlet-length = #0.75

  c'16[^\markup { stemlets over rests } d' r f']
  g'16[^\markup { stemlets and no rests } f'
  \once \hide Rest
  r16 d'
}
```



Barres que respecten el pols estrictament

Es poden fer que les barres secundàries apuntin en la direcció del pols o fracció a que pertanyen. La primera barra evita els corxets aïllats (que és el comportament predeterminat); la segona barra segueix el pols o fracció estrictament.

```
\relative c' {
  \time 6/8
  a8. a16 a a
  \set strictBeatBeaming = ##t
  a8. a16 a a
}
```



Subdivisió de barres

Les barres de semicorxera, o de figures més breus, no es subdivideixen de forma predeterminada. És a dir, les tres (o més) barres s'amplien sense trencar-se sobre grups complets de notes. Aquest comportament es pot modificar per subdividir les barres en subgrups mitjançant l'establiment de la propietat `subdivideBeams`. Quan està activada, les barres es subdivideixen a intervals definits pel valor actual de `baseMoment` mitjançant la reducció de les barres repetides a una sola entre els subgrups. Observeu que el valor predeterminat de `baseMoment` és un més que el denominador del tipus de compàs actual, si no es fixa explícitament. S'ha d'ajustar a una fracció que dóna la duració del subgrup de barres utilitzant la funció `ly:make-moment`, como es veu en aquest fragment de codi. Així mateix, quan es modifica `baseMoment`, s'hauria de canviar també `beatStructure` perquè correspongui al `baseMoment` nou:

```
\relative c' {
  c32[ c c c c c c c ]
```


```
\set subdivideBeams = ##t
c32[ c c c c c c c]

% Set beam sub-group length to an eighth note
\set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
\set beatStructure = 2,2,2,2
c32[ c c c c c c c]

% Set beam sub-group length to a sixteenth note
\set baseMoment = #(ly:make-moment 1/16)
\set beatStructure = 4,4,4,4
c32[ c c c c c c c]

% Shorten beam by 1/32
\set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
\set beatStructure = 2,2,2,2
c32[ c c c c c c] r32

% Shorten beam by 3/32
\set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)
\set beatStructure = 2,2,2,2
c32[ c c c c] r16.
r2
}
```




Tam-tam example

A tam-tam example, entered with 'tt'
`#(define mydrums '((tamtam default #f 0)))`

```
\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tamtam" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

  tt 1 \pp \laissezVibrer
}
```



Tambourine example


A tambourine example, entered 'tamb'
`\paper { tagline = ##f }`

```
#(define mydrums '((tambourine default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tambourine" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

  \time 6/8
  tamb8. 16 8 8 8 8 |
  tamb4. 8 8 8 |
  % the trick with the scaled duration and the shorter rest
  % is neccessary for the correct ending of the trill-span!
  tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
}
}
```



Rectangle de tres segments visibles


Aquest exemple mostra com afegir una ordre de marcatge per obtenir un rectangle de tres segments visibles rodejant un element de text (o un altre element de marcatge).

```
% New command to add a three sided box, with sides north, west and south
% Based on the box-stencil command defined in scm/stencil.scm
% Note that ";" is used to comment a line in Scheme
#(define-public (NWS-box-stencil stencil thickness padding)
  "Add a box around STENCIL, producing a new stencil."
  (let* ((x-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil X) padding))
         (y-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil Y) padding))
         (y-rule (make-filled-box-stencil (cons 0 thickness) y-ext))
         (x-rule (make-filled-box-stencil
                   (interval-widen x-ext thickness) (cons 0 thickness))))
    (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X 1 y-rule padding))
    (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X LEFT y-rule padding))
    (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y UP x-rule 0.0))
    (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y DOWN x-rule 0.0))
    stencil))

% The corresponding markup command, based on the \box command defined
% in scm/define-markup-commands.scm
#(define-markup-command (NWS-box layout props arg) (markup?))
  #:properties ((thickness 0.1) (font-size 0) (box-padding 0.2))
  "Draw a box round @var{arg}. Looks at @code{thickness},
@code{box-padding} and @code{font-size} properties to determine line
thickness and padding around the markup."
  (let ((pad (* (magstep font-size) box-padding))
        (m (interpret-markup layout props arg)))
    (NWS-box-stencil m thickness pad))
```

```
% Test it:
```

```
\relative c' {
  c1^\markup { \NWS-box ABCD }
  c1^\markup { \NWS-box \note {4} #1.0 }
}
```



Compàs entre parèntesis

La indicació de compàs pot envoltar-se entre parèntesis.


```
\relative c'' {
  \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
    (bracketify-stencil (ly:time-signature::print grob) Y 0.1 0.2 0.1))
  \time 2/4
  a4 b8 c
}
```



Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3

Una altra forma de posar la indicació de comàs entre parèntesis.

```
\relative c'' {
  \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
    (parenthesize-stencil (ly:time-signature::print grob) 0.1 0.4 0.4 0.1 ))
  \time 2/4
  a4 b8 c
}
```



Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)

A vegades, la indicació de compàs no ha d'imprimir la fracció completa (per exemple 7/4), sinó sols el numerador (7 en aquest cas). Això es pot fer fàcilment utilitzant `\override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit` per canviar l'estil permanentment. Usant `\revert Staff.TimeSignature.style`, es pot revertir el canvi. Per aplicar l'estil d'un dígit únic a una sola indicació de compàs, utilitzeu l'ordre `\override` i anteposeu l'ordre `\once`.

```
\relative c'' {
  \time 3/4
  c4 c c
```

```
% Change the style permanently
\override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
\time 2/4
c4 c
\time 3/4
c4 c c
% Revert to default style:
\revert Staff.TimeSignature.style
\time 2/4
c4 c
% single-digit style only for the next time signature
\once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
\time 5/4
c4 c c c c
\time 2/4
c4 c
}
```



Ajustament de la disposició de les notes d'adorn dins de la música

La disposició de les expressions d'adorn es pot canviar al llarg de tota la música usant les funcions `add-grace-property` i `remove-grace-property`. L'exemple següent esborra la definició de la direcció de la plica per a aquest nota d'adorn, de manera que les pliques no sempre apunten cap a dalt, i canvia la forma predeterminada dels caps a aspes.

```
\relative c' {
  \new Staff {
    $(remove-grace-property 'Voice 'Stem 'direction)
    $(add-grace-property 'Voice 'NoteHead 'style 'cross)
    \new Voice {
      \acciaccatura { f16 } g4
      \grace { d16 e } f4
      \appoggiatura { f,,32 g a } e2
    }
  }
}
```



User defined time signatures

New time signature styles can be defined. The time signature in the second measure should be upside down in both staves.

```
#+(add-simple-time-signature-style 'topsy-turvy
  (lambda (fraction)
    (make-rotate-markup 180 (make-compound-meter-markup fraction))))
```

```
<<
\new Staff {
    \time 3/4 f'2.
    \override Score.TimeSignature.style = #'topsy-turvy
    \time 3/4 R2. \bar "|."
}
\new Staff {
    R2. e''
}
>>
```



Ús d'estils alternatius per als corxets

Es poden imprimir estils alternatius del corxet o ganxo de les corxes i figures menors, mitjançant la sobreescriptura de la propietat `stencil` de l'objecte `Flag`. Són valors vàlids `modern-straight-flag`, `old-straight-flag` i `flat-flag`.

```
testnotes = {
    \autoBeamOff
    c8 d16 c32 d64 \acciaccatura { c8 } d64 r4
}

\score {
    \relative c' {
        \time 2/4
        \testnotes

        \override Flag.stencil = #modern-straight-flag
        \testnotes

        \override Flag.stencil = #old-straight-flag
        \testnotes

        \override Flag.stencil = #flat-flag
        \testnotes

        \revert Flag.stencil
        \testnotes
    }
    \layout {
        indent = 0
        \context {
            \Score
            \override NonMusicalPaperColumn.line-break-permission = ##f
```

}

}

}



Utilitzar la barra que tatxa les notes amb notes normals

És possible aplicar la barreta que creua la barra de les acciacatures, en altres situacions.


```
\relative c' {
    \override Flag.stroke-style = #grace"
    c8( d2) e8( f4)
}
```



Ús de les lligadures als arpegis

Algunes vegades s'usen lligadures d'unió per escriure els arpegis. En aquest cas, les dues notes lligades no han de ser consecutives. Això es pot aconseguir establint la propietat `tieWaitForNote` al valor `#t`. La mateixa funcionalitat és d'utilitat, per exemple, per lligar un tremol a un acord, però en principi també es pot usar per a notes normals consecutives. I

```
\relative c' {
    \set tieWaitForNote = ##t
    \grace { c16[ ~ e ~ g] ~ } <c, e g>2
    \repeat tremolo 8 { c32 ~ c' ~ } <c c,>1
    e8 ~ c ~ a ~ f ~ <e' c a f>2
    \tieUp
    c8 ~ a
    \tieDown
    \tieDotted
    g8 ~ c g2
}
```



Expressive marks

Secció “Expressive marks” in *Referencia de la Notación*

Afegir barres, lligadures d'expressió i d'unió, etc., quan s'usen ritmes amb i sense grups de valoració especial.

La sintaxi del LilyPond pot implicar moltes col·locacions poc comunes per als parèntesis, claus, etc., que a vegades s'han d'intercalar. Per exemple, en introduir una barra manual, la clau esquerra d'apertura s'ha d'escriure després de la nota inicial i de la seva duració, no abans. De forma semblant, la clau dreta de tancament ha de seguir immediatament a la nota que es vol ubicar al final del barrat, fins i tot si aquesta nota resulta estar dins d'un grup de valoració especial. Aquest fragment de codi mostra com combinar el barrat manual, les lligadures d'expressió i d'unió i les lligadures de fraseig, amb seccions de valoració especial (tancades entre claus).

```
{
r16[ g16 \tuplet 3/2 { r16 e'8] }
g16( a \tuplet 3/2 { b d e') }
g8[( a \tuplet 3/2 { b d') e'] ~ ]
\time 2/4
\tuplet 5/4 { e'32\(\( a b d' e' \) a'4.\)}
}
```



Envoltar entre parèntesis una marca expressiva o una nota d'un acord

La funció \parenthesize és un ajustament especial que envolta objectes entre parèntesis. EL grob associat és ParenthesesItem.

```
\relative c' {
  c2-\parenthesize ->
  \override Parentheses.padding = #0.1
  \override Parentheses.font-size = #-4
  <d \parenthesize f a>2
}
```



Afegir marques de temps a glissandos llargs

Els temps que se salten a glissandos molt llargs s'indiquen a vegades mitjançant marques de temps, que sovint consisteixen en figures sense cap. Aquestes pliques es poden usar també per allotjar indicacions expressives intermèdies.

Si les pliques no queden ben alineades amb el glissando, podria caldre recol·locar-les lleugerament.

```
glissandoSkipOn = {
    \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
    \hide NoteHead
    \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

glissandoSkipOff = {
    \revert NoteColumn.glissando-skip
    \undo \hide NoteHead
    \revert NoteHead.no-ledgers
}

\relative c' {
    r8 f8\glissando
    \glissandoSkipOn
    f4 g a a8\noBeam
    \glissandoSkipOff
    a8

    r8 f8\glissando
    \glissandoSkipOn
    g4 a8
    \glissandoSkipOff
    a8 |

    r4 f\glissando \(
    \glissandoSkipOn
    a4\f \)
    \glissandoSkipOff
    b8!\ r |
}
```



Ajustar la forma de les caigudes i pujades de to

Pot caldre ajustar la propietat `shortest-duration-space` per poder ajustar la mida de les caigudes i pujades de to («falls» i «doits»).

```
\relative c' {
    \override Score.SpacingSpanner.shortest-duration-space = #4.0
    c2-\bendAfter #5
    c2-\bendAfter #-4.75
    c2-\bendAfter #8.5
    c2-\bendAfter #-6
}
```



Aligning the ends of hairpins to NoteColumn directions

The ends of hairpins may be aligned to the LEFT, CENTER or RIGHT of NoteColumn grobs by overriding the property endpoint-alignments, which is a pair of numbers representing the left and right ends of the hairpin. endpoint-alignments are expected to be directions (either -1, 0 or 1). Other values will be transformed with a warning. The right end of a hairpin terminating at a rest is not affected, always ending at the left edge of the rest.

```
{
    c'2<<c' d'>\! |
    \override Hairpin.endpoint-alignments = #'(1 . -1)
    c'2<<c' d'>\! |
    \override Hairpin.endpoint-alignments = #^(,LEFT . ,CENTER)
    c'2<<c' d'>\! |
}
```



Formes alternatives de la figura breu

Les figures de breu també estan disponibles amb dues línies verticals a les vores del cap en lloc d'una sola línia i la forma en estil barroc.

```
\relative c' {
    \time 4/2
    c\breve |
    \override Staff.NoteHead.style = #'altdefault
    b\breve
    \override Staff.NoteHead.style = #'baroque
    b\breve
    \revert Staff.NoteHead.style
    a\breve
}
```




Lligadures asimètriques

Es pot fer que una lligadura d'expressió sigui asimètrica per adaptar-se millor un patró asimètric de notes.

```
slurNotes = { d,8( a' d f a f' d, a ) }
```

```
\relative c' {
    \stemDown
```

```
\slurUp
\slurNotes
\once \override Slur.eccentricity = #3.0
\slurNotes
}
```



Marques de respiració

Les marques de respiració estan disponibles per diversos gustos: coma (la predeterminada), ratlla curta, v baixa i “vies del tren” (cesura).

```
\new Staff \relative c' {
  \key es \major
  \time 3/4
  % this bar contains no \breath
  << { g4 as g } \\ { es4 bes es } >> |
  % Modern notation:
  % by default, \breath uses the rcomma, just as if saying:
  % \override BreathingSign.text =
  % #(make-musicglyph-markup "scripts.rcomma")
  << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

  % rvarcomma and lvarcomma are variations of the default rcomma
  % and lcomma
  % N.B.: must use Staff context here, since we start a Voice below
  \override Staff.BreathingSign.text =
    \markup { \musicglyph "scripts.rvarcomma" }
  << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

  % raltcomma and laltcomma are alternative variations of the
  % default rcomma and lcomma
  \override Staff.BreathingSign.text =
    \markup { \musicglyph "scripts.raltcomma" }
  << { g4 as g } \\ { es4 \breathe bes es } >> |

  % vee
  \override BreathingSign.text =
    \markup { \musicglyph "scripts.upbow" }
  es8[ d es f g] \breathe f |

  % caesura
  \override BreathingSign.text =
    \markup { \musicglyph "scripts.caesura.curved" }
  es8[ d] \breathe es[ f g f] |
  es2 r4 \bar "||"
}
```




Regulador interromput

Per fer invisibles parts d'un regulador de crescendo, s'usa el mètode de dibuixar un rectangle blanc a sobre de la respectiva del regulador, tapant-la. El rectangle es defineix com codi de postscript dins d'un element de marcatge de text.

L'ordre de marcatge `with-dimensions` indica al LilyPond que consideri sols l'extrem inferior del rectangle quan realitzi l'espaiat d'aquest rectangle frente al regulador. La propietat `staff-padding` evita que el rectangle càpiga entre el regulador i el pentagrama.

Assegureu-vos que el regulador està a una capa més baixa que l'element de marcatge de text per traçar el rectangle a sobre del regulador.

```
\relative c' {
  <<
  {
    \dynamicUp
    r2 r16 c'8.\pp r4
  }
  \\
  {
    \override DynamicLineSpanner.layer = #0
    des,2\mf\< ~
    \override TextScript.layer = #2
    \once\override TextScript.staff-padding = #6
    \once\override TextScript.vertical-skylines = #'()
    des16_\markup \with-dimensions #'(2 . 7) #'(0 . 0)
      \with-color #white
      \filled-box #'(2 . 7) #'(0 . 2) #0
    r8. des4 ~ des16->\sff r8.
  }
  >>
}
```



Cesura tipus "vies del tren" amb calderó

En ocasions es denota una «cesura» mitjançant una doble marca de respiració semblant a les vies d'un tren, amb un calderó a sobre. Aquest fragment de codi presenta una combinació visualment satisfactòria d'aquestes dues marques.

```
\relative c'' {
  c2.
  % construct the symbol
```

```
\override BreathingSign.text = \markup {
  \override #'(direction . 1)
  \override #'(baseline-skip . 1.8)
  \dir-column {
    \translate #'(0.155 . 0)
    \center-align \musicglyph "scripts.caesura.curved"
    \center-align \musicglyph "scripts.ufermata"
  }
}
\breathe c4
% set the breathe mark back to normal
\revert BreathingSign.text
c2. \breathe c4
\bar "|."
}
```



Centrar text a sota d'un regulador

Aquest exemple proporciona una funció per escriure un regulador amb text a sota, com “molto” o “poco”. El text afegit canvia la direcció d’acord amb la del regulador. L’objecte hairpin està alineat amb DynamicText.

L’exemple il·lustra també com modificar la manera en la qual s’imprimeix normalment un object, utilitzat codi de l’Scheme.

```
\paper { tagline = ##f }

hairpinWithCenteredText =
#(define-music-function (text) (markup?))
#{%
  \once \override Voice.Hairpin.after-line-breaking =
  #(lambda (grob)
    (let* ((stencil (ly:hairpin::print grob))
           (par-y (ly:grob-parent grob Y))
           (dir (ly:grob-property par-y 'direction))
           (staff-line-thickness
             (ly:output-def-lookup (ly:grob-layout grob) 'line-thickness))
           (new-stencil (ly:stencil-aligned-to
                         (ly:stencil-combine-at-edge
                           (ly:stencil-aligned-to stencil X CENTER)
                           Y dir
                           (ly:stencil-aligned-to
                             (grob-interpret-markup
                               grob
                               (make-fontsize-markup
                                 (magnification->font-size
                                   (+ (ly:staff-symbol-staff-space grob)
                                       (/ staff-line-thickness 2)))
                                 text)) X CENTER)))
```

```

X LEFT))
(staff-space (ly:output-def-lookup
  (ly:grob-layout grob) 'staff-space))
(par-x (ly:grob-parent grob X))
(dyn-text (grob::has-interface par-x 'dynamic-text-interface))
(dyn-text-stencil-x-length
  (if dyn-text
    (interval-length
      (ly:stencil-extent (ly:grob-property par-x 'stencil) X))
    0))
(x-shift
  (if dyn-text
    (-
      (+ staff-space dyn-text-stencil-x-length)
      (* 0.5 staff-line-thickness)) 0)))


(ly:grob-set-property! grob 'Y-offset 0)
(ly:grob-set-property! grob 'stencil
  (ly:stencil-translate-axis
    new-stencil
    x-shift X)))
#})


hairpinMolto =
\hairpinWithCenteredText \markup { \italic molto }

hairpinMore =
\hairpinWithCenteredText \markup { \larger moltissimo }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  \hairpinMolto
  c2< c\f
  \hairpinMore
  c2\ppppp< c\f
  \break
  \hairpinMolto
  c2^< c\f
  \hairpinMore
  c2\ppppp< c\f
}
}
```





Canviar el text i els estils d'objecte d'extensió per a les indicacions dinàmiques textuais

Es pot modificar el text empleat per als crescendos i decrescendos modificant les propietats de context crescendoText i decrescendoText.

L'estil de la línia d'extensió es pot canviar modificant la propietat 'style' de DynamicTextSpanner. El valor predeterminat és 'dashed-line' (línia discontínua), i entre d'altres valors possibles es troben 'line' (línia), 'dotted-line' (línia de punts) i 'none' (res):

```
\relative c' {
    \set crescendoText = \markup { \italic { cresc. poco } }
    \set crescendoSpanner = #'text
    \override DynamicTextSpanner.style = #'dotted-line
    a2\< a
    a2 a
    a2 a
    a2 a\mf
}
```



Modificar l'aspecte continu d'una lligadura d'expressió a puntejat o intermitent

Es pot canviar l'aspecte de les lligadures d'expressió de contínues a puntejades o intermitents.

```
\relative c' {
    c4( d e c)
    \slurDotted
    c4( d e c)
    \slurSolid
    c4( d e c)
    \slurDashed
    c4( d e c)
    \slurSolid
    c4( d e c)
}
```



Canviar el símbol de la marca de respiració

El glif de la marca de respiració es pot ajustar sobreescriuint la propietat de text de l'objecte de presentació `BreathingSign`, amb qualsevol altre text de marcatge.

```
\relative c' {
    c2
    \override BreathingSign.text =
        \markup { \musicglyph "scripts.rvarcomma" }
    \breathe
    d2
}
```



Modificar el nombre de puntets d'una nota

La quantitat de puntets d'una nota es pot modificar independentment dels puntets que s'escriuen després d'una nota.

```
\relative c' {
    c4.. a16 r2 |
    \override Dots.dot-count = #4
    c4.. a16 r2 |
    \override Dots.dot-count = #0
    c4.. a16 r2 |
    \revert Dots.dot-count
    c4.. a16 r2 |
}
```




Combinar indicacions dinàmiques amb marcatges textuais

Certes indicacions dinàmiques poden portar textos (com “più forte” o “piano subito”). Es poden produir usant un bloc `\markup`.

```
piuF = \markup { \italic più \dynamic f }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
    c2\f c-\piuF
}
```



Glissando contemporani

Es pot gravar un glissando contemporani sense nota final utilitzant una nota oculta i temporització de cadenza.

```
\relative c' {
    \time 3/4
    \override Glissando.style = #'zigzag
    c4 c
    \cadenzaOn
    c4\glissando
    \hideNotes
    c,,4
    \unHideNotes
    \cadenzaOff
    \bar "|"
}
```



Controlar la visibilitat dels objectes d'estensió després d'un salt de línia

La visibilitat dels objectes d'estensió que acaben a la primera nota després d'un salt de línia està controlada per la funció de crida de after-line-breaking `#ly:spanner::kill-zero-spanned-time`.

Per als objectes com els glissandos i els reguladors, el comportament predeterminat és ocultar l'objecte d'estensió després del salt; la inhabilitació de la funció de callblack fa que l'objecte d'estensió trencat per l'esquerra pot mostrar-se.

De forma inversa, els objectes d'estensió que són visibles normalment, com els objectes d'estensió de text, es poden ocultar habilitant la funció de callback.

```
\paper { ragged-right = ##t }

\relative c' {
    \override Hairpin.to-barline = ##f
    \override Glissando.breakable = ##t
    % show hairpin
    \override Hairpin.after-line-breaking = ##t
    % hide text span
    \override TextSpanner.after-line-breaking =
        #ly:spanner::kill-zero-spanned-time
    e2\<\startTextSpan
    % show glissando
    \override Glissando.after-line-breaking = ##t
    f2\glissando
    \break
    f,1\! \stopTextSpan
}
```




Controlar l'ordenació vertical de les inscripcions

L'orden vertical que ocupen les inscripcions gràfiques està controlat amb la propietat 'script-priority'. Quant més baix és aquest número, més a prop de la nota es col·locarà. En aquest exemple, el TextScript (el sostingut) té primer la prioritat més baixa, per la qual cosa se situa en la posició més baixa al primer exemple. En el segon, el semitíri (el Script) és el que la té més baixa, per la qual cosa se situa en la part interior. Quan dos objectes tenen la mateixa prioritat, l'ordre en el qual s'introdueixen determina quin serà el que apareix en primer lloc.

```
\relative c''' {
    \once \override TextScript.script-priority = #-100
    a2^\prall^\markup { \sharp }

    \once \override Script.script-priority = #-100
    a2^\prall^\markup { \sharp }
}
```




Crear un grupet d'anticipació

La creació d'un grupet circular d'anticipació entre dues notes, on la nota inferior del grupet utilitza una alteració, requereix diverses sobreescritures de propietats. La propietat outside-staff-priority es pot establir al valor #f, atès que en aquest cas tindria prioritat sobre la propietat avoid-slur property. Canviant les fraccions 2/3 i 1/3 pot ajustar-se la posició horitzontal.

```
\relative c'' {
    \after 2*2/3 \turn c2( d4) r |
    \after 4 \turn c4.( d8)
    \after 4
    {
        \once \set suggestAccidentals = ##t
        \once \override AccidentalSuggestion.outside-staff-priority = ##f
        \once \override AccidentalSuggestion.avoid-slur = #'inside
        \once \override AccidentalSuggestion.font-size = -3
        \once \override AccidentalSuggestion.script-priority = -1
        \once \hideNotes
        cis8\turn \noBeam
    }
    d4.( e8)
```

}



Crear arpegis entre notes de veus diferents

Es pot dibuixar un símbol d'arpegi entre notes de diferents veus que estan sobre el mateix pentagrama si el gravador `Span_arpeggio_engraver` es trasllada al context de Staff:


```
\new Staff \with {
    \consists "Span_arpeggio_engraver"
}
\relative c' {
    \set Staff.connectArpeggios = ##t
    <<
        { <e' g>4\arpeggio <d f> <d f>2 }
        \\
        { <d, f>2\arpeggio <g b>2 }
    >>
}
```



Crear arpegis que es creuen entre pentagrames dins d'un sistema de piano

Dins d'un PianoStaff, és possible fer que un arpegi creuï entre els pentagrames ajustant la propietat `PianoStaff.connectArpeggios`.


```
\new PianoStaff \relative c' <<
    \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
    \new Staff {
        <c e g c>4\arpeggio
        <g c e g>4\arpeggio
        <e g c e>4\arpeggio
        <c e g c>4\arpeggio
    }
    \new Staff {
        \clef bass
        \repeat unfold 4 {
            <c,, e g c>4\arpeggio
        }
    }
>>
```



Creació d'arpegis que es creuen entre pentagrames dins d'altres contextos

Es poden crear arpegis que es creuen entre pentagrames dins de contextos diferents a GrandStaff, PianoStaff i Span_arpeggio_engraver en el context de Score.

```
\score {
    \new ChoirStaff {
        \set Score.connectArpeggios = ##t
        <<
        \new Voice \relative c' {
            <c e>2\arpeggio
            <d f>2\arpeggio
            <c e>1\arpeggio
        }
        \new Voice \relative c {
            \clef bass
            <c g'>2\arpeggio
            <b g'>2\arpeggio
            <c g'>1\arpeggio
        }
        >>
    }
    \layout {
        \context {
            \Score
            \consists "Span_arpeggio_engraver"
        }
    }
}
```




Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

```
\relative c' {
    c1-10
    c1-50
}
```

```
c1-36
c1-29
}
```



Crear indicacions dinàmiques "vertaderes" entre parèntesis

Tot i que la manera més fàcil d'afegir parèntesis a una indicació de dinàmica és utilitzar un bloc \markup, aquest mètode té un inconvenient: els objectes que es creen es comportaran com elements de marcatge de text i no com indicacions dinàmiques.

No obstant, és possible crear un objecte utilitzant el codi de l'Scheme equivalent (com s'explica a la Referència de la notació), en combinació amb la funció `make-dynamic-script`. D'aquesta forma l'element de marcatge es tractarà com una indicació dinàmica, i per tant seguirà sent compatible amb ordre com ara `\dynamicUp` o `\dynamicDown`.

```
paren =
#(define-event-function (dyn) (ly:event?)
  (make-dynamic-script
    #{
      \markup \concat {
        \normal-text \italic \fontsize #2 (
        \pad-x #0.2 #(ly:music-property dyn 'text)
        \normal-text \italic \fontsize #2 )
      }
    #})))
\relative c' {
  c4 \paren \f c c \dynamicUp c \paren \p
}
```



Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d'expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant `\hideNotes`.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BWV 1004, de Bach.

```
\relative c' {
  <<
  {
    d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
  }
  \\
  {
    \slurUp
    bes,16[ s e](
```

```
\hideNotes a)
\unHideNotes f[(
\hideNotes a)
\unHideNotes fis]( 
\hideNotes a)
\unHideNotes g[(
\hideNotes a)
\unHideNotes gis]( 
\hideNotes a)
}

>>
}
```



Crear elements de extensió textuais

Les ordres `\startTextSpan` i `\stopTextSpan` permeten la creació d'elements d'estensió textuais tan fàcilment com indicacions de pedal o octavacions. Sobreescrivim certes propietats de l'object TextSpanner per modificar la seva sortida.

```
\paper { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"bla"
  \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"blu"
  a4 \startTextSpan
  b4 c
  a4 \stopTextSpan


  \override TextSpanner.style = #'line
  \once \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
  a4 \startTextSpan
  b4 c
  a4 \stopTextSpan

  \override TextSpanner.style = #'dashed-line
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
  \override TextSpanner.bound-details.right.text =
    \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
  \once \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2

  a4 \startTextSpan
  b4 c
  a4 \stopTextSpan

  \set Staff.middleCPosition = #-13
  \override TextSpanner.dash-period = #10
  \override TextSpanner.dash-fraction = #0.5
}
```

```
\override TextSpanner.thickness = #10
a4 \startTextSpan
b4 c
a4 \stopTextSpan
}
```



Objecte personalitzat d'extensió de text de matisos dinàmics, postfix


Funcions postfix per a la creació d'objectes d'extensió de text personalitzats. Els objectes d'extensió han de començar en la primera nota del compàs. Cal utilitzar -\mycresc, en cas contrari el començament de l'objecte d'extensió s'assignarà a la nota següent.

```
% Two functions for (de)crescendo spanners where you can explicitly
% give the spanner text.
```

```
mycresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?))
  (make-music 'CrescendoEvent
              'span-direction START
              'span-type 'text
              'span-text mymarkup))

mydecresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?))
  (make-music 'DecrescendoEvent
              'span-direction START
              'span-type 'text
              'span-text mymarkup))

\relative c' {
  c4-\mycresc "custom cresc" c4 c4 c4 |
  c4 c4 c4 c4 |
  c4-\mydecresc "custom decresc" c4 c4 c4 |
  c4 c4\! c4 c4
}
```



Objectes extensors de text postfix per a dinàmica

Els objectes d'extensió \cresc, \dim i \decresc ara es poden redefinir com a operadors postfix i produir un sols objecte d'extensió de text. La definició d'extensores personalitzats també és fàcil. Es poden barrejar amb facilitat els crescendi textuais i en forma de reguladors. \< i \> produeixen reguladors gràfics de forma predeterminada, \cresc etc. produeixen elements extensors de text de forma predeterminada.

```
% Some sample text dynamic spanners, to be used as postfix operators
```

```

crpoco =
#(make-music 'CrescendoEvent
              'span-direction START
              'span-type 'text
              'span-text "cresc. poco a poco")

\relative c' {
  c4\cresc d4 e4 f4 |
  g4 a4\! b4\crpoco c4 |
  c4 d4 e4 f4 |
  g4 a4\! b4\< c4 |
  g4\dim a4 b4\decresc c4\!
}

```



Glissando per sota d'una objecte gràfic

Els objectes gràfics de columna de nota (els grobs NoteColumn) poder ser sobrepassats pels glissandos.

```

\relative c' {
  a2 \glissando
  \once \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
  f'''4 d,
}

```



Reguladors amb diferents estils de línia


Els reguladors poden imprimir-se en qualsevol dels estils de line-interface: discontinu, puntejat, línia, tri o zig-zag.

```

\relative c' {
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'dashed-line
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'dotted-line
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'line
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'trill
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'zigzag
  c2\< c\!
  \revert Hairpin.style
  c2\< c\!
}

```


}



Ocultar la línia d'extensió de les expressions textuales de dinàmica

Els canvis de dinàmica amb estil de text (com cresc. i dim.) es graven amb una línia intermitent que mostra el seu abast. Aquesta línia es pot suprimir de la manera següent:

```
\relative c' {
    \override DynamicTextSpanner.style = #'none
    \crescTextCresc
    c1< | d | b | c\!
}
```



Alinear horitzontalment indicacions dinàmiques personalitzades (per exemple "sempre pp""piu f""subito p")

Algunes expressions de matís dinàmic porten text addicional, com "sempre pp". Considerant que els matisos solen anar centrats sota la nota, el \p s'imprimiria molt després de la nota a la qual s'aplica el matís.

Per alinear correctament el "sempre pp" en sentit horitzontal, de manera que s'alineï com si estigués solament el \pp, hi ha diversos enfocaments:

* Senzillament usar \once\override DynamicText.X-offset = #-9.2 abans de la nota que porta el matís, per desplaçar-lo manualment a la posició correcta. Inconvenient: cal fer-ho manualment cada cop que usem aquesta indicació dinàmica.

* Afegir una mica de farciment (#:hskip 7.1) dins de la definició de la nostra indicació dinàmica personalitzada, de forma que després que el LilyPond l'hagi centrat, ja estigui alineada correctament. Inconvenient: el farciment realment ocupa aquest espai i no permet que es gravi cap altre element de marcatge o matís dinàmic en aquesta posició.

* Desplaçar la inscripció dinàmica \once\overrideX-offset = ... Inconvenient: ¡cal \once\override per a cada una de les invocacions!

* Fixar les dimensions del text addicional a zero (usant #:with-dimensions '(0 . 0) '(0 . 0)). Inconvenient: per al LilyPond "sempre" no té dimensions, per la qual cosa podria gravar altres elements en el seu mateix lloc i produir col·lisions (que no serien advertides pel mecanisme de detecció de col·lisions). Així mateix, aparentment hi ha algun espai, i per tant no és exactament la mateixa alineació que sense el text addicional.

* Afegir un desplaçament explicit directament dins de la funció de l'Scheme que produeix l'element dynamic-script.

* Fixar una alineació explícita dins del dynamic-script. De forma predeterminada, això no tindria cap efecte, a no ser que fixéssim un valor per a X-offset. Inconvenient: hem de donar

un valor a DynamicText.X-offset que s'aplicaria a tots els textos de dinàmica. A més a més, s'alinea amb l'extrem dret del text addicional, no amb el centre del pp.

```
\paper {
    ragged-right = ##f
    indent = 2.5\cm
}

% Solution 1: Using a simple markup with a particular halign value
% Drawback: It's a markup, not a dynamic command, so \dynamicDown
%           etc. will have no effect
semppMarkup = \markup { \halign #1.4 \italic "sempre" \dynamic "pp" }

% Solution 2: Using a dynamic script & shifting with
%             \once \override ...X-offset = ..
% Drawback: \once \override needed for every invocation
semppK =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp")))

% Solution 3: Padding the dynamic script so the center-alignment
%             puts it at the correct position
% Drawback: the padding really reserves the space, nothing else can be there
semppT =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp"
      #:hspace 7.1)))

% Solution 4: Dynamic, setting the dimensions of the additional text to 0
% Drawback: To lilypond "sempre" has no extent, so it might put
%           other stuff there => collisions
% Drawback: Also, there seems to be some spacing, so it's not exactly the
%           same alignment as without the additional text
semppM =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:with-dimensions '(0 . 0) '(0 . 0)
      #:right-align
      #:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp")))

% Solution 5: Dynamic with explicit shifting inside the scheme function
semppG =
#(make-dynamic-script
  (markup #:hspace 0
```

```

        #:translate '(-18.85 . 0)
        #:line (#:normal-text
                  #:italic "sempre"
                  #:dynamic "pp")))



% Solution 6: Dynamic with explicit alignment. This has only effect
%               if one sets X-offset!
% Drawback: One needs to set DynamicText.X-offset!
% Drawback: Aligned at the right edge of the additional text,
%           not at the center of pp
semppMII =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line (#:right-align
                  #:normal-text
                  #:italic "sempre"
                  #:dynamic "pp")))

\new StaffGroup <<
  \new Staff = "s" \with { instrumentName = \markup \column { Normal } }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      c4\pp c\p c c | c\ff c c\pp c
    }
  >>
  \new Staff = "sMarkup" \with {
    instrumentName = \markup \column { Normal markup }
  }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      c4-\semppMarkup c\p c c | c\ff c c-\semppMarkup c
    }
  >>
  \new Staff = "sK" \with {
    instrumentName = \markup \column { Explicit shifting }
  }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      \once \override DynamicText.X-offset = #-9.2
      c4\semppK c\p c c
      c4\ff c
      \once \override DynamicText.X-offset = #-9.2
      c4\semppK c
    }
  >>
  \new Staff = "sT" \with {
    instrumentName = \markup \column { Right padding }
  }
  <<
    \relative c' {

```

```
\key es \major
c4\semppT c\p c c | c\ff c c\semppT c
}
>>
\new Staff = "sM" \with {
  instrumentName = \markup \column { Set dimension "to zero" }
}
<<
\relative c' {
  \key es \major
  c4\semppM c\p c c | c\ff c c\semppM c
}
>>
\new Staff = "sG" \with {
  instrumentName = \markup \column { Shift inside dynamics}
}
<<
\relative c' {
  \key es \major
  c4\semppG c\p c c | c\ff c c\semppG c
}
>>
\new Staff = "sMII" \with {
  instrumentName = \markup \column { Alignment inside dynamics }
}
<<
\relative c' {
  \key es \major
  % Setting to ##f (false) gives the same result
  \override DynamicText.X-offset = #0
  c4\semppMII c\p c c | c\ff c c\semppMII c
}
>>
>>

\layout { \override Staff.InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT }
```

Normal	
Normal markup	
Explicit shifting	
Right padding	
Set dimension to zero	
Shift inside dynamics	
Alignment inside dynamics	

Inserir una cesura

Les marques de cesura es poden crear sobreescrivint la propietat 'text' de l'objecte `BreathingSign`. També està disponible una marca de cesura corba.

```
\relative c' {
  \override BreathingSign.text = \markup {
    \musicglyph "scripts.caesura.straight"
  }
  c8 e4. \breathe g8. e16 c4

  \override BreathingSign.text = \markup {
    \musicglyph "scripts.caesura.curved"
  }
  g8 e'4. \breathe g8. e16 c4
}
```



Lligaduras “Laissez vibrer”

Les lligadures “Laissez vibrer” (deixar vibrar) tenen una mida fixa. Es pot ajustar el seu format usant 'tie-configuration'.

```
\relative c' {
  <c e g>4\laissezVibrer r <c f g>\laissezVibrer r
```

```
<c d f g>4\laissezVibrer r <c d f g>4.\laissezVibrer r8

<c d e f>4\laissezVibrer r
\override LaissezVibrerTieColumn.tie-configuration
= #`((-7 . ,DOWN)
  (-5 . ,DOWN)
  (-3 . ,UP)
  (-1 . ,UP))
<c d e f>4\laissezVibrer r
}
```



Puntes de fletxa per a les línies

Es poden aplicar puntes de fletxa als elements d'extensió de text i de línia (com el Glissando).

```
\relative c' {
  \override TextSpanner.bound-padding = #1.0
  \override TextSpanner.style = #'line
  \override TextSpanner.bound-details.right.arrow = ##t
  \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"fof"
  \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"gag"
  \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #0.6

  \override TextSpanner.bound-details.right.stencil-align-dir-y = #CENTER
  \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER

  \override Glissando.bound-details.right.arrow = ##t
  \override Glissando.arrow-length = #0.5
  \override Glissando.arrow-width = #0.25

  a8\startTextSpan gis a4 b\glissando b,
  g'4 c\stopTextSpan c2
}
```



Fer lligadures d'expressió amb estructura complexa de discontinuïtat

Les lligadures d'expressió es poden construir amb patrons de discontinuïtat complexos mitjançant la definició de la propietat `dash-definition`. `dash-definition` és una llista de paràmetres que defineixen el comportament de discontinuïtat d'un segment de la lligadura d'expressió.

La lligadura es defineix en termes del paràmetre `bezier t` el rang del qual va de 0 a l'esquerra de la lligadura fins a 1 a l'extrem dret de la lligadura. cada element de discontinuïtat és

una llista (t-inici t-final fracció-discontinuitat període-discontinuitat). La regió de la lligadura des de t-inici fins a t-final tindrà una fracció fracció-discontinuitat de cada període-discontinuitat de color negre. període-discontinuitat es defineix en termes d'espais de pentagrama. fracció-discontinuitat s'estableix al valor d'1 per a una lligadura contínua.

```
\relative c' {
  \once \override
    Slur.dash-definition = #'((0 0.3 0.1 0.75)
                               (0.3 0.6 1 1)
                               (0.65 1.0 0.4 0.75))

  c4( d e f)
  \once \override
    Slur.dash-definition = #'((0 0.25 1 1)
                               (0.3 0.7 0.4 0.75)
                               (0.75 1.0 1 1))
  c4( d e f)
}
```




Modificació dels valors predeterminats per a la notació abreviada de les articulacions

Les abreviatures es troben definides dins del fitxer `ly/script-init.ly`, on les variables `dashHat`, `dashPlus`, `dashDash`, `dashBar`, `dashLarger`, `dashDot` i `dashUnderscore` reben valors predeterminats. Es poden modificar aquests valors predeterminats per a les abreviatures. Per exemple, per associar l'abreviatura `--` (`dashPlus`) amb el símbol de semitrí en comptes del símbol predeterminat `+`, assigneu el valor `trill` a la variable `dashPlus`:

```
\relative c'' { c1-- }
```

```
dashPlus = \trill
```

```
\relative c'' { c1-- }
```




Desplaçament de les lligadures d'expressió verticalment

Es pot ajustar la posició vertical d'una lligadura d'expressió utilitzant la propietat `positions` de l'objecte `Slur`. La propietat de dos paràmetres, on el primer es refereix a l'extrem esquerre de la lligadura i el segon al dret. Els valors dels paràmetres no s'utilitzen per part del LilyPond per produir un desplaçament exacte de la lligadura: més bé selecciona la col·locació que té un aspecte millor, tenint en compte els valors dels paràmetres. Els valors positius desplacen la lligadura cap

amunt, i són adequats a notes que tenen les pliques cap avall. Els valors negatius desplacen les lligadures baixes encara més cap avall.


```
\relative c' {
    \stemDown
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(1 . 1)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(2 . 2)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(3 . 3)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(4 . 4)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(5 . 5)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(0 . 5)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(5 . 0)
    e4( a)
    \stemUp
    \override Slur.positions = #'(-5 . -5)
    e4( a)
    \stemDown
    \revert Slur.positions
    e4( a)
}
```



Moving the ends of hairpins

The ends of hairpins may be offset by setting the `shorten-pair` property of the `Hairpin` object. Positive values move endpoints to the right, negative to the left. Unlike the `minimum-length` property, this property only affects the appearance of the hairpin; it does not adjust horizontal spacing (including the position of bounding dynamics). This method is thus suitable for fine-tuning a hairpin within its allotted space.


```
{
    c'1~\<
    c'2~ c'!\!
    \once \override Hairpin.shorten-pair = #'(2 . 2)
    c'1~\<
    c'2~ c'!\!
    \once \override Hairpin.shorten-pair = #'(-2 . -2)
    c'1~\<
    c'2~ c'!\!
    c'1~\p-\tweak shorten-pair #'(2 . 0)\<
    c'2~ c'!\ffff
}
```



Posicionar símbols d'arpegi

Si cal fer més llargs o més curts un símbol d'arpegi, es pot modificar independentment els extrems superior i inferior.


```
\relative c' {
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 0)
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(0 . 5)
  <c e g b>1\arpeggio
  \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 5)
  <c e g b>1\arpeggio
}
```



Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures

Els elements de marcatge de text han de tenir la propietat `outside-staff-priority` establerta al valor fals perquè s'imprimeixin per dins de les lligadures d'expressió.

```
\relative c'' {
  \override TextScript.avoid-slur = #'inside
  \override TextScript.outside-staff-priority = ##f
  c2(^\markup { \halign #-10 \natural } d4.) c8
}
```



Impressió de reguladors en diversos estils

Els reguladors es poden crear en una àmplia varietat d'estils.

```
\relative c'' {
  \override Hairpin.stencil = #flared-hairpin
  a4< a a a\f
  a4\p< a a a\ff
  a4\sfz\< a a a\!
  \override Hairpin.stencil = #constante-hairpin
  a4< a a a\f
  a4\p< a a a\ff
```

```
a4\sfz\< a a a\!
\override Hairpin.stencil = #flared-hairpin
a4\> a a a\f
a4\p\> a a a\ff
a4\sfz\> a a a\!
\override Hairpin.stencil = #constante-hairpin
a4\> a a a\f
a4\p\> a a a\ff
a4\sfz\> a a a\!
}
}
```

The musical score consists of two staves. The first staff begins with a quarter note at dynamic **f**, followed by a hairpin with a flared tip (stencil `#flared-hairpin`). The second staff begins with a quarter note at dynamic **p**, followed by a hairpin with a constant tip (stencil `#constante-hairpin`). Both staves continue with a repeating pattern of eighth notes.

Impressió de reguladors utilitzant la notació «al niente»

Es poden imprimir reguladores amb un cercle en la punta (notació «al niente») establint la propietat circled-tip de l'objecte Hairpin al valor `#`.

```
\relative c' {
  \override Hairpin.circled-tip = ##t
  c2\< c\!
  c4\> c\< c2\!
}
}
```




Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama

De forma predeterminada, les indicacions de metrònom i les lletres d'assaig s'imprimeixen a sobre del pentagrama. Per col·locar-les a sota del pentagrama, simplement ajustem adequadament la propietat direction de MetronomeMark o de RehearsalMark.

```
\layout {
  indent = 0
  ragged-right = ##f
}

{
  % Metronome marks below the staff
  \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
  \tempo 8. = 120
  c''1
```


```
% Rehearsal marks below the staff
\override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
\mark \default
c''1
}
```



Establir el comportament dels reguladors a les barres de compàs

Si la nota que acaba un regulador cau sobre la primera part d'un compàs, el regulador s'atura en la línia divisòria immediatament precedent. Es pot controlar aquest comportament sobreescriuint la propietat 'to-barline'.

```
\relative c'' {
  e4 < e2.
  e1!
  \override Hairpin.to-barline = ##f
  e4 < e2.
  e1!
}
```



Ajustament de la longitud mínima dels reguladors

Si els reguladors són massa curts, es poden allargar modificant la propietat `minimum-length` de l'objecte Hairpin.

```
<<
{
  \after 4 < \after 2 \> \after 2. \! f'1
  \override Hairpin.minimum-length = #8
  \after 4 < \after 2 \> \after 2. \! f'1
}
{
  \repeat unfold 8 c'4
}
>>
```

The image consists of two musical staves. The top staff shows a single note starting with a hairpin that extends across several measures, demonstrating the effect of the `minimum-length` property. The bottom staff shows a series of eighth notes, each with a hairpin that spans at least one measure, also demonstrating the effect of the `minimum-length` property.

Impressió de la mateixa articulació a sobre i a sota de la mateixa nota o acord

De forma predeterminada, el LilyPond no permet posar la mateixa articulació (per exemple un accent, un calderó, un cercle d'harmònic, etc.) a sobre i a sota de la nota. Per exemple, `c4_\fermata^\fermata` imprimeix sols el calderó inferior. El calderó superior senzillament s'ignora. No obstant, es poden adjuntar inscripcions (de igual forma que les digitacions) dins d'un acord, sova que significa que és possible tenir tantes articulacions com es vulgui. Aquest enfocament té l'avantatge que ignora la plica i posiciona l'articulació de forma relativa al cap de la nota. Pot veure's això en el cas dels flageolets (indicacions d'harmònic) que apareixen en el fragment de codi. Per recrear el comportament de les inscripcions fora de l'acord, es requereix `'add-stem-support`. D'aquesta manera la solució consisteix en escriure la nota com un acord i afegir les articulacions dins dels parèntesis en angle `<...>`. La direcció sempre serà cap a dalt, però podem retocar això per mitjà d'una ordre `\tweak`: `<c-\tweak direction #DOWN-\fermata^\fermata>`

```
\relative c' {
    <>^"Wrong"
    c2_\fermata^\fermata % The second fermata is ignored!
    <e d'>2^\flageolet_\flageolet

    \stopStaff s1 \startStaff

    <>^"Works if written inside a chord"
    <e_\flageolet d'^\flageolet>2
    <e_\flageolet d'^\flageolet>2
    <e_\flageolet^\flageolet>2
    <e_\fermata^\fermata>2
}
```

Pizzicato “snap” o pizzicato de Bartók

El “snap-pizzicato” (pizzicato de pessigada, conegut també com “pizzicato de Bartók”) és un “pizzicato fort en el qual la corda es polsa verticalment pessigant-la i fent que reboti contra el diapasó de l'instrument” (Wikipedia). Es doneta mitjançant un cercle com una línia vertical que surt del centre del cercla cap amunt.

```
\relative c' {
    c4\snappizzicato
    <c' e g>4\snappizzicato
    <c' e g>4^\snappizzicato
    <c, e g>4_\snappizzicato
}
```

Usar una ratlla curta com a símbol de respiració

La música vocal i de vent usa amb freqüència una ratlla curta com a signe de respiració. Això indica una respiració que treu una mica de temps a la nota anterior enllloc de produir una pausa curta, cosa que s'indica amb la marca de respiració en forma de coma. La marca es pot moure lleugerament cap a dalt per allunyar-la del pentagrama.

```
\relative c' {
    c2
    \breathe
    d2
    \override BreathingSign.Y-offset = #2.6
    \override BreathingSign.text =
        \markup { \musicglyph "scripts.tickmark" }
    c2
    \breathe
    d2
}
```




Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi

El corxet d'arpejis arpeggioBracket es pot usar per indicar la divisió de veus quan no hi ha pliques que puguin oferir aquesta informació. Se sol trobar a la música coral.

```
\include "english.ly"
```

```
\score {
    \relative c' {
        \key a \major
        \time 2/2
        <<
        \new Voice = "upper"
        <<
        { \voiceOne \arpeggioBracket
            a2( b2
            <b d>1\arpeggio)
            <c e>\arpeggio ~
            <c e>4
        }
        \addlyrics { \lyricmode { A -- men. } }
        >>
        \new Voice = "lower"
        { \voiceTwo
            a1 ~
            a
            a ~
            a4 \bar "| ."
        }
        >>
    }
}
```

```
\layout { ragged-right = ##t }
}
```



Utilitzar lligadures dobles per acords legato

Alguns compositors escriuen dues lligadures quan volen acords legato. Això es pot aconseguir establint doubleSlurs.

```
\relative c' {
  \set doubleSlurs = ##t
  <c e>4( <d f> <c e> <d f>
}
```



Ús de la propietat whiteout

Es pot imprimir qualsevol objecte gràfic sobre un fons blanc per ocultar part dels objectes que estan a sota. Això pot ser útil per millorar l'aspecte de les col·lisions en situacions complexes quan no es pràctic tornar a col·locar els objectes. Cal establir explícitament la propietat de capa (layer) per controlar quins objectes resulten ocultats pel fons blanc.

En aquest exemple, la col·lisió de la lligadura d'unió amb la indicació de compàs resulta millorada ocultant la part de la lligadura que creua la indicació de compàs mitjançant l'establiment de la propietat whiteout de TimeSignature. per fer això, es mou TimeSignature a una capa per sobre de Tie, que es deixa a la capa predeterminada d'1, i StaffSymbol es mou a una capa per sobre de TimeSignature de manera que no resulti ocultada.

```
{
  \override Score.StaffSymbol.layer = #4
  \override Staff.TimeSignature.layer = #3
  b'2 b'~
  \once \override Staff.TimeSignature.whiteout = ##t
  \time 3/4
  b' r4
}
```




Línia vertical com una articulació barroca

Aquesta línia curta vertical a sobre de la nota és d'ús comú en la música barroca. El seu significat varia, però en general indica notes que s'han de tocar amb més "pes". L'exemple següent mostra com aconseguir aquesta notació.

```
upline =
```

```
\tweak stencil
#(lambda (grob)
  (grob-interpret-markup grob #{ \markup \draw-line #'(0 . 1) #}))
\stopped

\relative c' {
  a'4^{\upline a( c d')}_\upline
}
```



Alinear verticalment expressions dinàmiques que abasten diverses notes

Les expressions dinàmiques que es comencen, acaben o es produueixen a la mateixa nota, s'alineen verticalment. Per assegurar que les expressions dinàmiques s'alineen quan no es produueixen sobre la mateixa nota, incrementeu la propietat `staff-padding` de l'objecte `DynamicLineSpanner`.

```
\relative c' {
  \override DynamicLineSpanner.staff-padding = #4
  c2\p f\mf
  g2\< b4\> c\  
!
```



Repeats

Secció “Repeats” in *Referencia de la Notación*

Afegir claus de repetició i segona vegada a més pentagrames

El gravador Volta_engraver resideix de forma predeterminada dins del context de Score, i les claus de repetició s’imprimeixen així normalment sols a sobre el pentagrama superior. Això es pot ajustar afegint el gravador Volta_engraver al context de Staff el qual han d’aparèixer les claus; vegeu també el fragment de codi “Volta multi staff”.

<<

```
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
\new Staff \with { \consists "Volta_engraver" } { c'2 g' e' a' }
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
```

>>



Nombres de compàs centrats

Sovint, les partitures d’obres per a conjunts grans tenen els noms de compàs a sota del sistemes i centrats horitzontalment sobre l’amplada del compàs. Aquest fragment de codi mostra com pot usar-se el gravador Measure_counter_engraver per simular aquesta pràctica de notació. Aquí hem afegit el gravador a un context Dynamics.

```
\layout {
  \context {
    \Dynamics
    \consists #Measure_counter_engraver
    \override MeasureCounter.direction = #DOWN
    \override MeasureCounter.font-encoding = #'latin1
    \override MeasureCounter.font-shape = #'italic
    % to control the distance of the Dynamics context from the staff:
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = #2
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}
```


```

}

pattern = \repeat unfold 7 { c'4 d' e' f' }

\new StaffGroup <-
  \new Staff {
    \pattern
  }
  \new Staff {
    \pattern
  }
  \new Dynamics {
    \startMeasureCount
    s1*7
    \stopMeasureCount
  }
>>

```



Changing the default bar lines


Default bar lines can be changed when re-defined in a score context.

```
% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=964
%=> http://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user/2014-03/msg00126.html
%=> http://lilypond.1069038.n5.nabble.com/Changing-the-default-end-repeat-bracket-
tc169357.html
```

```
\layout {
  \context {
    \Score
    %% Changing the defaults from engraver-init.ly
    measureBarType = "#!"
    startRepeatBarType = "#[|:"
    endRepeatBarType = "#":|]"
    doubleRepeatBarType = "#":|][|:"
  }
}

%% example:
{
  c'1
  \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
  \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
  \alternative {
```


```
{
  c'
{
  %% v2.18 workaround
\once\override Score.VoltaBracket.shorten-pair = #'(1 . -1)
  c'
}
}
\bar "|."
}
```



Trèmolos de pentagrama creuat

Atès que \repeat tremolo espera exactament dos arguments musicals per als trèmolos d'acord, la nota o acord que canvia de pentagrama a un trèmolo que creua el pentagrama s'ha de col·locar dins de claus corbes junt a la seva ordre \change Staff.

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \relative c' {
    \key a \major
    \time 3/8
    s4.
  }
  \new Staff = "down" \relative c' {
    \key a \major
    \time 3/8
    \voiceOne
    \repeat tremolo 6 {
      <a e'>32
      {
        \change Staff = "up"
        \voiceTwo
        <cis a' dis>32
      }
    }
  }
>>
```



Trèmols amb barres flotants

Si la duració total d'un trèmol és menor d'una negra, o exactament d'una blanca, normalment es grava amb totes les barres de corxera tocant les pliques. Certs estils de notació de partitures composten algunes d'aquestes barres com a barres flotants centrades que no toquen les pliques de les figures. El nombre de barres flotants en aquest tipus de trèmol està controlat per la propietat 'gap-count' del l'objecte Beam i la separació entre les barres i les pliques es fixa amb la propietat 'gap'.

```
\relative c' {
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #1
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #2
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap-count = #3
    \repeat tremolo 8 { a32 f }

    \override Beam.gap-count = #3
    \override Beam.gap = #1.33
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #1
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #0.67
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
    \override Beam.gap = #0.33
    \repeat tremolo 8 { a32 f }
}
```



Símbols de percentatge aïllats

També es poden imprimir símbols de percentatge aïllats.

```
makePercent =
#(define-music-function (note) (ly:music?)
  "Make a percent repeat the same length as NOTE."
  (make-music 'PercentEvent
              'length (ly:music-length note)))

\relative c' {
  \makePercent s1
}
```



Comptador de compassos

Aquest fragment de codi proporciona una solució alternativa a la producció de comptadors de compàs utilitzant repeticions transparents de tipus percentatge.

```
<<
\context Voice = "foo" {
  \clef bass
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
}
\context Voice = "foo" {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \hide PercentRepeat
  \override PercentRepeatCounter.staff-padding = #1
  \repeat percent 4 { s1 }
}
>>
```



Numerar grups de compassos

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador `Measure_counter_engraver` per numerar grups de compassos successius. Es pot numerar qualsevol període de compassos tant si té repetitions com si no.

S'ha d'afegir el gravador al context adequat. Aquí s'usa un context `Staff`; una altra possibilitat seria un context `Dynamics`.

El comptador s'inicia amb `\startMeasureCount` i finalitza amb `\stopMeasureCount`. La numeració comença amb 1, de forma predeterminada, però es pot modificar aquest comportament sobreescrivint la propietat `count-from`.

Quan un compàs s'estén més enllà d'un salt de línia, el número apareix dues vegades, la segona vegada entre parèntesis.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists #Measure_counter_engraver
  }
}

\new Staff {
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 7 {
    c'4 d' e' f'
  }
  \stopMeasureCount
  \bar "| |"
  g'4 f' e' d'
  \override Staff.MeasureCounter.count-from = #2
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 5 {
    g'4 f' e' d'
```

```

}
g'4 f'
\bar ""
\break
e'4 d'
\repeat unfold 7 {
    g'4 f' e' d'
}
\stopMeasureCount
}

```

A musical score consisting of three staves of eight measures each. The first staff starts with a measure number 1. The second staff starts with a measure number 8. The third staff starts with a measure number 7, followed by measure numbers 8 through 14. Measures 1-7 are grouped by a brace, and measures 8-14 are grouped by another brace.

Visibilitat del comptador de repeticions de tipus percentatge

Es poden mostrar els comptadors de les repeticions del tipus percentatge a intervals regulars mitjançant l'establiment de la propietat de context repeatCountVisibility.

```

\relative c' {
    \set countPercentRepeats = ##t
    \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
    \repeat percent 10 { c1 } \break
    \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
    \repeat percent 6 { c1 d1 }
}

```

A musical score consisting of two staves of five measures each. The first staff starts with a measure number 5. The second staff starts with a measure number 10. Measures 1-5 are grouped by a brace, and measures 6-10 are grouped by another brace.

Comptador de repeticions de tipus percentatge

Les repeticions de compassos complets de més en dues repeticions poden portar un comptador si s'activa la propietat adequada, com es veu en aquest exemple:

```

\relative c' {
    \set countPercentRepeats = ##t
    \repeat percent 4 { c1 }
}

```



Posicionar els símbols de repetició segno i coda (amb salts de línia)

Si volem col·locar un símbol de segno de sortida i afegir text com “D.S. al Coda” al costat on normalment estan les línies del pentagrama, podem usar aquest codi. La coda continua en una línia nova. Hi ha una variant documentada en el fragment de codi, on la coda es manté en la mateixa línia.

```
{
    \relative c' {
        c4 c c c c c c c c c c
        \repeat segno 2 {
            c4 c c c c c c c
            \alternative {
                \volta 1 {
                    c4 c c c c c c c c c
                    % If you don't use \break at Coda, use \noBreak here
                    % and after \bar "" below.
                    \noBreak
                    \section % double bar line
                    \cadenzaOn % pause bar count
                    \stopStaff % remove staff lines
                    % Increasing the unfold counter will expand the staff-free space
                    \repeat unfold 6 {
                        s1
                        \bar ""
                    }
                    % Place JumpScript where the staff would normally be.
                    \once \override Score.JumpScript.outside-staff-priority = ##f
                    \once \override Score.JumpScript.Y-offset = 0
                    \startStaff % resume bar count
                    \cadenzaOff % show staff lines again
                }
            }
        }
        \sectionLabel "Coda"
        % Show Coda on a new line
        \break
        \repeat unfold 8 { c4 c c c }
        \fine
    }
}
```




D.S. % al ♩
e poi la Coda

Establiment del tipus de repetició doble predeterminat per a la primera i la segona vegada

Hi ha tres estils diferents de repeticions dobles per a la primera i la segona vegada, que es poden ajustar utilitzant doubleRepeatType.

```
\relative c'' {
    \repeat volta 2 { c1 }
    \set Score.doubleRepeatBarType = #":...:"
    \repeat volta 2 { c1 }
    \set Score.doubleRepeatBarType = #":|. | :"
    \repeat volta 2 { c1 }
    \set Score.doubleRepeatBarType = #":| . :"
    \repeat volta 2 { c1 }
}
```



Fer més curts els corxets de primer i segona vegada

De forma predeterminada, els corxets de primera i segona vegada es tracen a sobre els finals alternatius complets, però és possible fer-los més curts establint un valor cer per a voltaSpannerDuration. A l'exemple següent, el corxet sols dura un compàs, que correspon a una duració de 3/4.


```
\relative c'' {
    \time 3/4
    c4 c c
    \set Score.voltaSpannerDuration = #(ly:make-moment 3/4)
    \repeat volta 5 { d4 d d }
    \alternative {
        {
            e4 e e
            f4 f f
        }
        { g4 g g }
    }
}
```



Coxets de primera i segona vegada a sota dels acords

Mitjançant l'addició del gravador Volta_engraver al pentagrama pertinent, es poden posar els coxets de primera i segona veu a sota dels acords.

```
\score {
  <<
  \chords {
    c1
    c1
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Volta_engraver"
  }
  {
    \repeat volta 2 { c'1 }
    \alternative { c' }
  }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove "Volta_engraver"
    }
  }
}
```




Caselles de repetició de diversos pentagrames

Mitjançant l'addició del gravador Volta_engraver al pentagrama adequat, les caselles de primera i segona vegada es poden posar sobre algun pentagrama diferent al més alt de la partitura.

```
voltaMusic = \relative c' {
  \repeat volta 2 {
    c1
  }
  \alternative {
    d1
    e1
  }
}

<<
\new StaffGroup <<
  \new Staff \voltaMusic
  \new Staff \voltaMusic
>>
\new StaffGroup <<
  \new Staff \with { \consists "Volta_engraver" }
```

```
\voltaMusic
\new Staff \voltaMusic
>>
>>
```



Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands

Tot i que les caselles de repetició s'especifiquen de forma òptima usant \repeat volta, s'ha d'usar la propietat de context repeatCommands en cas que el text de la casella requereixi un format més avançat amb \markup.

Atès que repeatCommands admet una llista, el mètode més senzill d'incloure elements de marcatge és usar un identificador per al text i inserir-lo a la llista d'ordres usant la sintaxi de l'Scheme #(list (list 'volta textIdentifier)). Les ordres de principi i fi de repetició es poden afegir com elements de llista independents:

```
voltaAdLib = \markup { 1. 2. 3... \text \italic { ad lib. } }
```

```
\relative c' {
  c1
  \set Score.repeatCommands = #(list (list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
  c4 b d e
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
  f1
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
}
```



Simultaneous notes

Secció “Simultaneous notes” in *Referencia de la Notación*

Veus addicionals per evitar col·lisions

En certs casos de polifonia complexa, calen veus addicionals per evitar col·lisions entre les notes. Si calen més de quatre veus paral·leles, les veus addicionals s’afegeixen definint una variable que utilitza la funció de l’Scheme context-spec-music.

```
voiceFive = #(context-spec-music (make-voice-props-set 4) 'Voice)
```

```
\relative c' {
  \time 3/4
  \key d \minor
  \partial 2
  <<
    \new Voice {
      \voiceOne
      a4. a8
      e'4 e4. e8
      f4 d4. c8
    }
    \new Voice {
      \voiceTwo
      d,2
      d4 cis2
      d4 bes2
    }
    \new Voice {
      \voiceThree
      f'2
      bes4 a2
      a4 s2
    }
    \new Voice {
      \voiceFive
      s2
      g4 g2
      f4 f2
    }
  >>
}
```




Modificar la mida d’una nota solta d’una acord

Es poden modificar notes individuals d’un acord amb l’ordre \tweak, alterant la propietat font-size.

Dins d'un acord (entre angles simples < >), abans de la nota que volem alterar, situem l'ordre \tweak seguida per #'font-size i definim la mida adequada com #-2 (un cap petit).

```
\relative c' {
  <\tweak font-size #+2 c e g c
  \tweak font-size #-2 e>1
  ^\markup { A tiny e }_ \markup { A big c }
}
```



Canviar els texts de partcombine

En utilitzar la possibilitat de combinació automàtica de parts, es pot modificar el text que s'imprimeix per a les seccions de sols i d'unison:

```
\new Staff <<
  \set Staff.soloText = #"girl"
  \set Staff.soloIIIText = #"boy"
  \set Staff.aDueText = #"together"
  \partCombine
    \relative c'' {
      g4 g r r
      a2 g
    }
    \relative c'' {
      r4 r a( b)
      a2 g
    }
>>
```




Clusters («raïms»)

Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d'un àmbit de notes al mateix temps.

```
fragment = \relative c' {
  c4 f <e d'>4
  <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
  e2 c
}

<<
  \new Staff \fragment
  \new Staff \makeClusters \fragment
>>
```



Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama

L'eina de combinació de parts (ordre `\partcombine`) permet la combinació de diverses parts diferents sobre el mateix pentagrama. Les indicacions textuales com ara “solo” o “a2” s'afegeixen de forma predeterminada; per treure-les, senzillament heu d'establir la propietat `printPartCombineTexts` al valor “fals”. Per a partitures vocals (com himnes), no cal afegir els textos “solo” o “a2”, per la qual cosa s'han de deshabilitar. No obstant, podria ser millor no usar-lo si hi ha solos, perquè no s'indicaran. En aquests casos podria ser preferible la notació polifònica estàndard.

Aquest fragment de codi presenta les tres formes en les quals es poden imprimir dues parts sobre un sol pentagrama: polifonia estàndard, `\partcombine` sense textos, i `\partcombine` amb textos.

```
%% Combining pedal notes with clef changes
```

```
musicUp = \relative c' {
    \time 4/4
    a4 c4.( g8) a4 |
    g4 e' g,( a8 b) |
    c b a2.
}

musicDown = \relative c' {
    g4 e4.( d8) c4 |
    r2 g'4( f8 e) |
    d2 \stemDown a
}

\score {
    <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Standard polyphony" }

    << \musicUp \\ \musicDown >>

    \new Staff \with {
        instrumentName = "PartCombine without text"
        printPartCombineTexts = ##f
    }
}

\partCombine \musicUp \musicDown

\new Staff \with { instrumentName = "PartCombine with text" }
    \partCombine \musicUp \musicDown
>>
\layout {
```

```

indent = 6.0\cm
\context {
  \Score
  \override SystemStartBar.collapse-height = #30
}
}
}
}

```


Standard polyphony



PartCombine without text



PartCombine with text



Impressió d'acords complexos

Aquí es presenta una forma d'imprimir un acord en la qual sova la mateixa nota dues vegades amb diferents alteracions.

```

fixA = {
  \once \override Stem.length = #11
}

fixB = {
  \once \override NoteHead.X-offset = #1.7
  \once \override Stem.length = #7
  \once \override Stem.rotation = #'(45 0 0)
  \once \override Stem.extra-offset = #'(-0.1 . -0.2)
  \once \override Flag.style = #'no-flag
  \once \override Accidental.extra-offset = #'(4 . -.1)
}

\relative c' {
  << { \fixA <b d!>8 } \\\ { \voiceThree \fixB dis } >> s
}

```




Forçar el desplaçament horitzontal de les notes

Quan el motor de gravat no és capaç de tot, es pot usar la sintaxi següent per sobreescriure les decisions de tipografia. Les unitats de mesura que s'usen aquí són espais de pentagrama.

```
\relative c' <<
```

```
{
    <d g>2 <d g>
}
\\
{
    <b f'>2
\once \override NoteColumn.force-hshift = #1.7
    <b f'>2
}
>>
```



Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'

Si s'ajusta la propietat transparent d'un objecte, s'imprimeix en "tinta invisible": l'objecte no s'imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L'objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d'expressió, lligadures d'unió i barres de corixeria.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d'unió. Normalment les lligadures d'unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d'una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d'aquesta veu, la lligadura sembla creuar d'una veu a l'altra.

```
\relative {
    \time 2/4
<<
{
    \once \hide Stem
    \once \override Stem.length = #8
    b'8 ~ 8\noBeam
    \once \hide Stem
    \once \override Stem.length = #8
    g8 ~ 8\noBeam
}
\\
{
    b8 g g e
}
>>
}
```



Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia

Quan una nota amb puntet a la veu superior es mou per evitar la col·lisió amb una nota de una altra veu, el comportament predeterminat és desplaçar la nota superior a la dreta. Es pot canviar usant la propietat prefer-dotted-right de NoteCollision.

```
\new Staff \relative c' <<
{
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##f
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##t
    f2. f4
}
\\
{ e4 e e e e e e e e e }
```

>>



Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen

Si es col·loquen sobre la mateixa posició notes de dues veus diferents amb les pliques en la mateixa direcció, i cap de les veus té un desplaçament o ambdues tenen el mateix desplaçament, apareix el missatge d'error ‘advertiment: massa columnes de notes en col·lisió, s’ignora’ en compilar el fitxer del LilyPond. Aquest missatge es pot evitar fixant la propietat ‘ignore-collision’ de l’objecte NoteColumn al valor #t. Observeu que això no elimina sols els advertiments, sinó que fa que el LilyPond deixi d’intentar resoldre les col·lisions en absolut, per la qual cosa poden obtenir-se resultats diferents dels esperats si no s’usa amb prudència.

```
ignore = \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
```

```
\relative c' {
    \new Staff <<
        \new Voice { \ignore \stemDown f2 g }
        \new Voice { c2 \stemDown c, }
    >>
}
```



Two \partCombine pairs on one staff

The \partCombine function takes two music expressions each containing a part, and distributes them among four Voices named “two”, “one”, “solo”, and “chords” depending on when and how the parts are merged into a common voice. The voices output from \partCombine can have their layout properties adjusted in the usual way. Here we define extensions of \partCombine to make it easier to put four voices on a staff.

```
soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
```

```

alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
  \key b\minor
  \clef alto
  \partial 4
  \transpose b b'
  \partCombineUp \soprano \alto
  \partCombineDown \tenor \bass
>>

\layout {
  \context {
    \Staff
    \accepts "VoiceBox"
  }
  \context {
    \name "VoiceBox"
    \type "Engraver_group"
    \defaultchild "Voice"
    \accepts "Voice"
    \accepts "NullVoice"
  }
}

customPartCombineUp =
#define-music-function (partOne partTwo)
  (ly:music? ly:music?)
  "Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
  a @code{VoiceBox} named @q{Up} containing @code{Voice}s
  that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
  voice where feasible. This variant sets the default voicing
  in the output to use upward stems."
#{{
  \new VoiceBox = "Up" <<
    \context Voice = "one" { \voiceOne }
    \context Voice = "two" { \voiceThree }
    \context Voice = "shared" { \voiceOne }
    \context Voice = "solo" { \voiceOne }
    \context NullVoice = "null" {}
    \partCombine #partOne #partTwo
  >>
#})

customPartCombineDown =
#define-music-function (partOne partTwo)
  (ly:music? ly:music?)
  "Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
  a @code{VoiceBox} named @q{Down} containing @code{Voice}s
  that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one


```

voice where feasible. This variant sets the default voicing in the output to use downward stems."

```
#{
  \new VoiceBox = "Down" <<
    \set VoiceBox.soloText = #"Solo III"
    \set VoiceBox.soloIIText = #"Solo IV"
    \context Voice ="one" { \voiceFour }
    \context Voice ="two" { \voiceTwo }
    \context Voice ="shared" { \voiceFour }
    \context Voice ="solo" { \voiceFour }
    \context NullVoice = "null" {}
    \partCombine #partOne #partTwo
  >>
#})
```

```
soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <<
  \key b\minor
  \clef alto
  \partial 4
  \transpose b b'
  \customPartCombineUp \soprano \alto
  \customPartCombineDown \tenor \bass
>>
```



Staff notation

Secció “Staff notation” in *Referencia de la Notación*

Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l'àmbit s'ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

```
\new Staff <<
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c'' {
    \override Ambitus.X-offset = #2.0
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
>>
```



Afegir un pentagrama nou


Es pot afegir (possiblement de forma temporal) un pentagrama nou un cop la peça ha començat.

```
\score {
  <<
  \new Staff \relative c'' {
    c1 | c | c | c | c
  }
  \new StaffGroup \relative c'' {
    \new Staff {
      c1 | c
      <<
      {
        c1 | d
      }
      \new Staff {
        \once \omit Staff.TimeSignature
        c1 | b
      }
    }
  >>
  c1
```

```

        }
    }
>>
}

```



Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia


En afegir un pentagrama nou a un salt de línia, per desgràcia s'afegeix un espai addicional al final de la línia abans del salt (reservat per fer lloc a un canvi d'armadura que de totes formes no s'imprimirà). La solució alternativa és afegir un ajustament per a `Staff.explicitKeySignatureVisibility` com es mostra a l'exemple.

```

\score {
    \new StaffGroup \relative c' {
        \new Staff
        \key f \major
        c1 c^"Unwanted extra space" \break
        << { c1 | c }
        \new Staff {
            \key f \major
            \once \omit Staff.TimeSignature
            c1 | c
        }
        >>
        c1 | c^"Fixed here" \break
        << { c1 | c }
        \new Staff {
            \once \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #end-of-line-invisible
            \key f \major
            \once \omit Staff.TimeSignature
            c1 | c
        }
        >>
    }
}

```





Afegeix indicadors als pentagrammes que es divideixen després d'un salt de línia

Aquest fragment de codi defineix les ordres `\splitStaffBarLine`, `convUpStaffBarLine` i `convDownStaffBarLine`, que afegeix una fletxa doble a l'últim compàs d'un pentagrama, indicant que les diverses veus disposaran d'un pentagrama propi a la línia següent.

```
#(define-markup-command (arrow-at-angle layout props angle-deg length fill)
  (number? number? boolean?))
```

```
(let* (
  (PI-OVER-180 (/ (atan 1 1) 34))
  (degrees->radians (lambda (degrees) (* degrees PI-OVER-180)))
  (angle-rad (degrees->radians angle-deg))
  (target-x (* length (cos angle-rad)))
  (target-y (* length (sin angle-rad))))
  (interpret-markup layout props
    (markup
      #:translate (cons (/ target-x 2) (/ target-y 2)))
      #:rotate angle-deg
      #:translate (cons (/ length -2) 0)
      #:concat (#:draw-line (cons length 0)
        #:arrow-head X RIGHT fill))))
```

```
splitStaffBarLineMarkup = \markup \with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
```

```
  \combine
  \arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
  \arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
}
```

```
splitStaffBarLine = {
  \once \override Staff.BarLine.stencil =
  #(lambda (grob)
    (ly:stencil-combine-at-edge
      (ly:bar-line::print grob)
      X RIGHT
      (grob-interpret-markup grob splitStaffBarLineMarkup))}
```

```

    0))
\break
}

convDownStaffBarLine = {
\once \override Staff.BarLine.stencil =
#(lambda (grob)
  (ly:stencil-combine-at-edge
  (ly:bar-line::print grob)
  X RIGHT
  (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
      \translate #'(0 . -.13)\arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
  0))
\break
}

convUpStaffBarLine = {
\once \override Staff.BarLine.stencil =
#(lambda (grob)
  (ly:stencil-combine-at-edge
  (ly:bar-line::print grob)
  X RIGHT
  (grob-interpret-markup grob #{
    \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
      \translate #'(0 . .14)\arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
    }#})
  0))
\break
}

\paper {
  ragged-right = ##t
  short-indent = 10\mm
}

separateSopranos = {
  \set Staff.instrumentName = "AI AII"
  \set Staff.shortInstrumentName = "AI AII"
  \splitStaffBarLine
  \change Staff = "up"
}
convSopranos = {
  \convDownStaffBarLine
  \change Staff = "shared"
  \set Staff.instrumentName = "S A"
  \set Staff.shortInstrumentName = "S A"
}
sI = {

```

```

\voiceOne
\repeat unfold 4 f'2
\separateSopranos
\repeat unfold 4 g'2
\convSopranos
\repeat unfold 4 c'2
}
}sII = {
s1*2
\voiceTwo
\change Staff = "up"
\repeat unfold 4 d'2
}
}aI = {
\voiceTwo
\repeat unfold 4 a'2
\voiceOne
\repeat unfold 4 b'2
\convUpStaffBarLine
\voiceTwo
\repeat unfold 4 g'2
}
}aII = {
s1*2
\voiceTwo
\repeat unfold 4 g'2
}
}ten = {
\voiceOne
\repeat unfold 4 c'2
\repeat unfold 4 d'2
\repeat unfold 4 c'2
}
}bas = {
\voiceTwo
\repeat unfold 4 f2
\repeat unfold 4 g2
\repeat unfold 4 c2
}

\score {
<<
\new ChoirStaff <-
\new Staff = up \with {
  instrumentName = "SI SII"
  shortInstrumentName = "SI SII"
} {
  s1*4
}

\new Staff = shared \with {
  instrumentName = "S A"
}

```

```

shortInstrumentName = "S A"
} <<
    \new Voice = sopI \sI
    \new Voice = sopII \sII
    \new Voice = altI \aI
    \new Voice = altII \aII
>>
\new Lyrics \with {
    alignBelowContext = up
}
\lyricsto sopII { e f g h }
\new Lyrics \lyricsto altI { a b c d e f g h i j k l }

\new Staff = men \with {
    instrumentName = "T B"
    shortInstrumentName = "T B"
} <<
    \clef F
    \new Voice = ten \ten
    \new Voice = bas \bas
>>
\new Lyrics \lyricsto bas { a b c d e f g h i j k l }
>>
>>
\layout {
    \context {
        \Staff \RemoveEmptyStaves
        \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
    }
}
}
}

```



The image shows four staves of musical notation. The top staff is labeled 'SI SII' and has a treble clef. It contains four notes labeled 'e', 'f', 'g', and 'h'. The second staff is labeled 'AI AII' and also has a treble clef. It contains four notes labeled 'e', 'f', 'g', and 'h'. The third staff is labeled 'T B' and has a bass clef. It contains four notes labeled 'e', 'f', 'g', and 'h'. The fourth staff is labeled 'SA' and has a treble clef. It contains four notes labeled 'i', 'j', 'k', and 'l'. Below the 'SA' staff, there is another staff with a bass clef that also contains notes 'i', 'j', 'k', and 'l'.

Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal

Aquest exemple mostra una forma de simplificar l'addició de moltes notes guia orquestrals a la reducció de piano a una partitura vocal. La funció musical `\cueWhile` agafa quatre arguments: la música de la qual es pren la citació, com ve definida per `\addQuote`, el nom a inserir abans de la notes guia, i després `#UP` o `#DOWN` per especificar `\voiceOne` amb el nom a sobre del pentagrama o bé `\voiceTwo` amb el nom a sota del pentagrama, i finalment la música de piano amb la qual les notes guia han d'aparèixer en paral·lel. El nom de l'instrument citat es posiciona a l'esquerra de les notes guia. Es poden citar molts passatges com a guia, però no es poden superposar en el temps entre ells.

```
cueWhile =
#(define-music-function
  (instrument name dir music)
  (string? string? ly:dir? ly:music?)
  #{
    \cueDuring $instrument #dir {
      \once \override TextScript.self-alignment-X = #RIGHT
      \once \override TextScript.direction = $dir
      <>- \markup { \tiny #name }
      $music
    }
  #})
}

flute = \relative c' {
  \transposition c'
  s4 s4 e g
}
```

```
\addQuote "flute" { \flute }

clarinet = \relative c' {
    \transposition bes
    fis4 d d c
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

singer = \relative c'' { c4. g8 g4 bes4 }
words = \lyricmode { here's the lyr -- ics }

pianoRH = \relative c'' {
    \transposition c'
    \cueWhile "clarinet" "Clar." #DOWN { c4. g8 }
    \cueWhile "flute" "Flute" #UP { g4 bes4 }
}
pianoLH = \relative c { c4 <c' e> e, <g c> }

\score {
    <<
        \new Staff {
            \new Voice = "singer" {
                \singer
            }
        }
        \new Lyrics {
            \lyricsto "singer"
            \words
        }
        \new PianoStaff <<
            \new Staff {
                \new Voice {
                    \pianoRH
                }
            }
            \new Staff {
                \clef "bass"
                \pianoLH
            }
        >>
    >>
}
```



Afegir marques de temps a glissandos llargs

Els temps que se salten a glissandos molt llargs s'indiquen a vegades mitjançant marques de temps, que sovint consisteixen en figures sense cap. Aquestes pliques es poden usar també per allotjar indicacions expressives intermèdies.

Si les pliques no queden ben alineades amb el glissando, podria caldre recol·locar-les lleugerament.

```

glissandoSkipOn = {
    \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
    \hide NoteHead
    \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

glissandoSkipOff = {
    \revert NoteColumn.glissando-skip
    \undo \hide NoteHead
    \revert NoteHead.no-ledgers
}

\relative c' {
    r8 f8\glissando
    \glissandoSkipOn
    f4 g a a8\noBeam
    \glissandoSkipOff
    a8

    r8 f8\glissando
    \glissandoSkipOn
    g4 a8
    \glissandoSkipOff
    a8 |

    r4 f\glissando \l
    \glissandoSkipOn
    a4\f \r
    \glissandoSkipOff
    b8!\r |
}

```



Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

```
\relative c'{
    \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
    \repeat volta 3 { c4 d e f | }
    \alternative {
        { c4 d e f | c2 d \break }
        { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
        { c4 d e f | c2 d }
    }
    c1 \break
    \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
    \repeat volta 3 { c,4 d e f | }
    \alternative {
        { c4 d e f | c2 d \break }
        { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
        { c4 d e f | c2 d }
    }
    c1
}
```

The image displays five staves of music, each consisting of a single line with vertical bar lines. The first four staves are in common time (C), while the fifth is in 2/4 time (indicated by a '2'). The staves illustrate different ways to number repeating sections:

- Staff 1:** Shows the 'numbers' style, where each section is numbered sequentially from 1 to 5. The first section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4), a quarter note (e4), and a half note (f4). The second section starts with a quarter note (g4), followed by a half note (a4), a quarter note (b4), and a half note (f4). The third section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4).
- Staff 2:** Shows the 'numbers-with-letters' style, where each section is numbered sequentially from 1 to 5. The first section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4), a quarter note (e4), and a half note (f4). The second section starts with a quarter note (g4), followed by a half note (a4), a quarter note (b4), and a half note (f4). The third section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4).
- Staff 3:** Shows the 'numbers-with-letters' style, where each section is numbered sequentially from 1 to 5. The first section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4), a quarter note (e4), and a half note (f4). The second section starts with a quarter note (g4), followed by a half note (a4), a quarter note (b4), and a half note (f4). The third section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4).
- Staff 4:** Shows the 'numbers' style, where each section is numbered sequentially from 1 to 5. The first section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4), a quarter note (e4), and a half note (f4). The second section starts with a quarter note (g4), followed by a half note (a4), a quarter note (b4), and a half note (f4). The third section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4).
- Staff 5:** Shows the 'numbers-with-letters' style, where each section is numbered sequentially from 1 to 5. The first section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4), a quarter note (e4), and a half note (f4). The second section starts with a quarter note (g4), followed by a half note (a4), a quarter note (b4), and a half note (f4). The third section starts with a quarter note (c4), followed by a half note (d4).



Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The `\ambitusAfter` function allows for changing this placement. Syntax is `\ambitusAfter grob-interface` (see Graphical Object Interfaces (<http://lilypond.org/doc/v2.22/Documentation/internals/graphical-object-interfaces>) for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

```
\new Staff \with {
  \consists Ambitus_engraver
} \relative {
  \ambitusAfter key-signature
  \key d \major
  es'8 g bes cis d2
}
```



Nombres de compàs centrats


Sovint, les partitures d'obres per a conjunts grans tenen els nombres de compàs a sota del sistemes i centrats horitzontalment sobre l'amplada del compàs. Aquest fragment de codi mostra com pot usar-se el gravador `Measure_counter_engraver` per simular aquesta pràctica de notació. Aquí hem afegit el gravador a un context `Dynamics`.

```
\layout {
  \context {
    \Dynamics
    \consists #Measure_counter_engraver
    \override MeasureCounter.direction = #DOWN
    \override MeasureCounter.font-encoding = #'latin1
    \override MeasureCounter.font-shape = #'italic
    % to control the distance of the Dynamics context from the staff:
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = #2
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}

pattern = \repeat unfold 7 { c'4 d' e' f' }

\new StaffGroup <-
  \new Staff {
    \pattern
  }
```

```
\new Staff {
    \pattern
}
\new Dynamics {
    \startMeasureCount
    s1*7
    \stopMeasureCount
}
>>
```



Changing the default bar lines


Default bar lines can be changed when re-defined in a score context.

```
% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=964
%=> http://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user/2014-03/msg00126.html
%=> http://lilypond.1069038.n5.nabble.com/Changing-the-default-end-repeat-bracket-
tc169357.html
```

```
\layout {
    \context {
        \Score
        %% Changing the defaults from engraver-init.ly
        measureBarType = #":"
        startRepeatBarType = #":|:"
        endRepeatBarType = #":|]"
        doubleRepeatBarType = #":|[]|:"
    }
}

%% example:
{
    c'1
    \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
    \repeat volta 2 { \repeat unfold 2 c' }
    \alternative {
        { c' }
        {
            %% v2.18 workaround
            \once\override Score.VoltaBracket.shorten-pair = #'(1 . -1)
            c'
        }
    }
    \bar "|."
}
```

}



Canvi del nombre de línies d'una pauta

El nombre de línies d'una pauta es pot modificar sobreescrivint la propietat `line-count` de l'objecte `StaffSymbol`.

```
upper = \relative c' {
    c4 d e f
}

lower = \relative c {
    \clef bass
    c4 b a g
}

\score {
    \context PianoStaff <<
        \new Staff {
            \upper
        }
        \new Staff {
            \override Staff.StaffSymbol.line-count = #4
            \lower
        }
    >>
}
```



Modificar la mida de la pauta


Tot i que la manera més senzilla de redimensionar els pentagrammes és usar `#(set-global-staff-size xx)`, la mida d'una pauta individual es pot canviar escalant les propietats de `'staff-space` i `fontSize`.

```
<<
\new Staff {
    \relative c' {
        \dynamicDown
        c8\ff c c c c c c c
    }
}
\new Staff \with {
```

```

fontSize = #-3
\override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3)
}
{
\clef bass
c8 c c c c\f c c c
}
>>

```



Crear pentagrammes en blanc

Per crear pentagrammes en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs Bar_number_engraver del context Score, i els gravadors de la indicació de compàs Time_signature_engraver, de la clau Clef_engraver i dels compassos Bar_engraver del context de Staff.

```
#(set-global-staff-size 20)
```

```


\score {
{
\repeat unfold 12 { s1 \break }
}
\layout {
  indent = 0\in
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
    \remove "Clef_engraver"
    \remove "Bar_engraver"
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "letter")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 7.5\in
  left-margin = 0.5\in
  bottom-margin = 0.25\in
  top-margin = 0.25\in
}

```

```
}

% uncommet these lines for "A4" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "a4")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 180
  left-margin = 15
  bottom-margin = 10
  top-margin = 10
}
%}
```




Creació d'armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l'armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.line-count = #8
  \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
  \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
  % presumably sharps are also printed in both octaves
  \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
  \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

  \override Clef.stencil = #
  (\lambda (grob) (grob-interpret-markup grob
  #\{ \markup\combine
    \musicglyph "clefs.C"
    \translate #'(-3 . -2)
    \musicglyph "clefs.F"
  #\}))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}


{
  \key d\minor
  f bes, f bes,
}
```



Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

```
\relative c' {
  c1-10
  c1-50
  c1-36
  c1-29
}
```




Pliques de pentagrama creuat

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador `Span_stem_engraver` i de `\crossStaff` per connectar automàticament pliques d'un pentagrama a un altre. No cal especificar la longitud de la plica perquè la distància variable entre els caps de les notes i els pentagrames es calcula automàticament.

```
\layout {
  \context {
    \PianoStaff
    \consists "Span_stem_engraver"
  }
}

{
  \new PianoStaff <<
    \new Staff {
      <b d'>4 r d'16> e'8. g8 r!
      e'8 f' g'4 e'2
    }
    \new Staff {
      \clef bass
      \voiceOne
      \autoBeamOff
      \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8} d
      \autoBeamOn
      g8 f g4 c2
    }
  >>
}
```




Mostrar claudàtor o clau en grups d'un sol pentagrama

Si hi ha un sols pentagrama en un dels tipus de sistema ChoirStaff o StaffGroup, el comportament predeterminat és que no s'imprimeixi el claudàtor a la barra inicial. Això es pot canviar sobreescrivint collapse-height per fixar el seu valor de manera que sigui menor que el nombre de línies a la pauta.

Observeu que en contextos com PianoStaff i GrandStaff en els quals els sistemes comencen amb una clau en comptes d'un claudàtor, s'ha d'establir el valor d'una propietat diferent, com es veu al segon sistema de l'exemple.

```
\score {
  \new StaffGroup <<
    % Must be lower than the actual number of staff lines
    \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = #4
    \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
    \new Staff {
      c'1
    }
  >>
}
\score {
```

```
\new PianoStaff <<
  \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = #4
  \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
  \new Staff {
    c'1
  }
>>
}
```




Extending a TrillSpanner

For `TrillSpanner`, the `minimum-length` property becomes effective only if the `set-spacing-rods` procedure is called explicitly.

To do this, the `springs-and-rods` property should be set to `#ly:spanner::set-spacing-rods`.

```
\relative c' {
  \key c\minor
  \time 2/4
  c16( as') c,-. des-.
  \once\override TrillSpanner.minimum-length = #15
  \once\override TrillSpanner.springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
  \afterGrace es4
  \startTrillSpan { d16[( \stopTrillSpan es)] }
  c( c' g es c g' es d
  \hideNotes
  c8)
}
```



Estendre glissandos sobre repeticions

Es pot simular un glissando que s'estén fins a l'interior de diversos blocs `\alternative` de primera i segona vegada mitjançant l'addició d'una nota d'adorn oculta amb un glissando al començament de cada bloc `\alternative`. La nota d'adorn ha d'estar a la mateixa alçada que la nota que dona inici al primer glissando., Això s'implementa aquí amb una funció musical que agafa com a argument l'altura de la nota d'adorn.

Observeu que a la música polifònica la nota d'adorn ha de coincidir amb les notes d'adorn corresponents en totes les altres veus.

```
repeatGliss = #(define-music-function (grace)
```

```


(ly:pitch?)
#{
  % the next two lines ensure the glissando is long enough
  % to be visible
  \once \override Glissando.springs-and-rods
    = #ly:spanner::set-spacing-rods
  \once \override Glissando.minimum-length = #3.5
  \once \hideNotes
  \grace $grace \glissando
#})


\score {
  \relative c'' {
    \repeat volta 3 { c4 d e f\glissando }
    \alternative {
      { g2 d }
      { \repeatGliss f g2 e }
      { \repeatGliss f e2 d }
    }
  }
}

music = \relative c' {
  \voiceOne
  \repeat volta 2 {
    g a b c\glissando
  }
  \alternative {
    { d1 }
    { \repeatGliss c \once \omit StringNumber e1\2 }
  }
}

\score {
  \new StaffGroup <<
    \new Staff <<
      \new Voice { \clef "G_8" \music }
    >>
    \new TabStaff <<
      \new TabVoice { \clef "moderntab" \music }
    >>
  >>
}

```





Flat Ties

The function takes the default Tie.stencil as an argument, calculating the result relying on the extents of this default.

Further tweaking is possible by overriding Tie.details.height-limit or with \shape. It's also possible to change the custom-definition on the fly.

```
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=1031
```

```
#(define ((flared-tie coords) grob)

  (define (pair-to-list pair)
    (list (car pair) (cdr pair)))

  (define (normalize-coords goods x y dir)
    (map
      (lambda (coord)
        ;(coord-scale coord (cons x (* y dir)))
        (cons (* x (car coord)) (* y dir (cdr coord))))
      goods))

  (define (my-c-p-s points thick)
    (make-connected-path-stencil
      points
      thick
      1.0
      1.0
      #f
      #f))

  ;; outer let to trigger suicide
  (let ((sten (ly:tie::print grob)))
    (if (grob::is-live? grob)
        (let* ((layout (ly:grob-layout grob))
               (line-thickness (ly:output-def-lookup layout 'line-thickness))
               (thickness (ly:grob-property grob 'thickness 0.1))
               (used-thick (* line-thickness thickness))
               (dir (ly:grob-property grob 'direction))
               (xex (ly:stencil-extent sten X))
               (yex (ly:stencil-extent sten Y))
               (lenx (interval-length xex))
               (leny (interval-length yex))
               (xtrans (car xex))
               (ytrans (if (> dir 0)(car yex) (cdr yex))))
```

```

(uplist
  (map pair-to-list
    (normalize-coords coords lenx (* leny 2) dir)))))

(ly:stencil-translate
  (my-c-p-s uplist used-thick)
  (cons xtrans ytrans)))
'()))

#(define flare-tie
  (flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.2) (0.9 . 0.2) (1.0 . 0.0)))))

\layout {
  \context {
    \Voice
    \override Tie.stencil = #flare-tie
  }
}

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  a4~a
  \override Tie.height-limit = 4
  a'4~a
  a'4~a
  <a,, c e a c e a c e>~ q

  \break

  a'4~a
  \once \override Tie.details.height-limit = 14
  a4~a

  \break

  a4~a
  \once \override Tie.details.height-limit = 0.5
  a4~a

  \break

  a4~a
  \shape #'((0 . 0) (0 . 0.4) (0 . 0.4) (0 . 0)) Tie
  a4~a

  \break

  a4~a
  \once \override Tie.stencil =
    #(flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.4) (0.9 . 0.4) (1.0 . 0.0)))
  a4~a
}

```

```
a4~a
\once \override Tie.stencil =
  #(flared-tie '((0 . 0)(0.06 . 0.1) (0.94 . 0.1) (1.0 . 0.0)))
a4~a
}
```

The image displays six staves of music, each with a treble clef and a key signature of C. Staff 1 features a flared tie with a specific stencil, resulting in a wide, tapered shape. Staff 2 shows a standard horizontal tie. Staff 3 illustrates a slanted tie. Staff 4 shows another tie with a different slant. Staff 5 demonstrates a tie with a very sharp slant. Staff 6 shows a tie with a very shallow slant.

Forçar l'amplada dels compassos perquè s'adaptin a l'amplada de les indicacions metronòmiques

De forma predeterminada, les indicacions metronòmiques no influeixen l'espaiat horitzontal. Això es pot resoldre per mitjà d'una senzilla sobreescritura, com pot veure's a la segona meitat de l'exemple.

```
example = {
  \tempo "Allegro"
  R1*6
  \tempo "Rall."
  R1*2
  \tempo "A tempo"
  R1*8
}

{
  \compressMmRests {
    \example
    R1
    R1
    \override Score.MetronomeMark.extra-spacing-width = #'(-3 . 0)
    \example
  }
}
```

}

}

Glissando per sota d'una objecte gràfic

Els objectes gràfics de columna de nota (els grobs NoteColumn) poder ser sobrepassats pels glissandos.

```
\relative c' {
  a2 \glissando
  \once \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
  f'''4 d,
}
```



Incipit

En transcriure música mensural, és útil posar un incipit al començament de la peça per indicar la tonalitat i el compàs originals. Actualment els músics estan acostumats a les línies del pentagrama, però en el període de la música mensural encara no s'utilitzaven. Com a compromís, amb freqüència s'imprimeixen línies divisòries entre els pentagrames, un estil de disseny conegut com mensurstriche.

```
%% With 2.23. this throws:
%% programming error: Loose column does not have right side to attach to.
%% Likely "Hidden BarLine during note yields programming error"
%% https://gitlab.com/lilypond/lilypond/-/issues/4084
%% --Harm
```

```
%%%%%%%%%%%%%
% A short excerpt from the Jubilate Deo by Orlando de Lassus
%%%%%%%%%%%%%
```

```
global = {
  \set Score.skipBars = ##t
  \key g \major
  \time 4/4

  % the actual music
  \skip 1*8
```

```
% let finis bar go through all staves
\override Staff.BarLine.transparent = ##f

% finis bar
\bar "| ."
}

discantusIncipit = {
  \clef "neomensural-c1"
  \key f \major
  \time 2/2
  c''1.
}

discantusNotes = {
  \transpose c' c'' {
    \clef "treble"
    d'2. d'4 |
    b e' d'2 |
    c'4 e'4.( d'8 c' b |
    a4) b a2 |
    b4.( c'8 d'4) c'4 |
    \once \hide NoteHead
    c'1 |
    b\breve |
  }
}

discantusLyrics = \lyricmode {
  Ju -- bi -- la -- te De -- o,
  om -- nis ter -- ra, __ om-
  "... "
  -us.
}

altusIncipit = {
  \clef "neomensural-c3"
  \key f \major
  \time 2/2
  r1 f'1.
}

altusNotes = {
  \transpose c' c'' {
    \clef "treble"
    r2 g2. e4 fis g |
    a2 g4 e |
    fis g4.( fis16 e fis4) |
    g1 |
    \once \hide NoteHead
    g1 |
  }
}
```

```

        g\breve |  

    }  

}  
  

altusLyrics = \lyricmode {  

    Ju -- bi -- la -- te  

    De -- o, om -- nis ter -- ra,  

    "..."  

    -us.  

}  
  

tenorIncipit = {  

    \clef "neomensural-c4"  

    \key f \major  

    \time 2/2  

    r\longa  

    r\breve  

    r1 c'1.  

}  
  

tenorNotes = {  

    \transpose c' c' {  

        \clef "treble_8"  

        R1 |  

        R1 |  

        R1 |  

        % two measures  

        r2 d'2. d'4 b e' |  

        \once \hide NoteHead  

        e'1 |  

        d'\breve |  

    }  

}  
  

tenorLyrics = \lyricmode {  

    Ju -- bi -- la -- te  

    "..."  

    -us.  

}  
  

bassusIncipit = {  

    \clef "mensural-f"  

    \key f \major  

    \time 2/2  

    r\maxima  

    f1.  

}  
  

bassusNotes = {  

    \transpose c' c' {  

        \clef "bass"  

        R1 |
}

```

```

R1 |
R1 |
R1 |
g2. e4 |
\once \hide NoteHead
e1 |
g\breve |
}
}

bassusLyrics = \lyricmode {
Ju -- bi-
"..."
-us.
}

\score {
<<
\new StaffGroup = choirStaff <<
\new Voice = "discantusNotes" <<
\set Staff.instrumentName = "Discantus"
\incipit \discantusIncipit
\global
\discantusNotes
>>
\new Lyrics \lyricsto discantusNotes { \discantusLyrics }
\new Voice = "altusNotes" <<
\set Staff.instrumentName = "Altus"
\global
\incipit \altusIncipit
\altusNotes
>>
\new Lyrics \lyricsto altusNotes { \altusLyrics }
\new Voice = "tenorNotes" <<
\set Staff.instrumentName = "Tenor"
\global
\incipit \tenorIncipit
\tenorNotes
>>
\new Lyrics \lyricsto tenorNotes { \tenorLyrics }
\new Voice = "bassusNotes" <<
\set Staff.instrumentName = "Bassus"
\global
\incipit \bassusIncipit
\bassusNotes
>>
\new Lyrics \lyricsto bassusNotes { \bassusLyrics }
>>
>>
\layout {
\context {
\Score

```

```

%% no bar lines in staves or lyrics
\hide BarLine
}

%% the next two instructions keep the lyrics between the bar lines
\context {
    \Lyrics
    \consists "Bar_engraver"
    \consists "Separating_line_group_engraver"
}
\context {
    \Voice
    %% no slurs
    \hide Slur
    %% Comment in the below "\remove" command to allow line
    %% breaking also at those bar lines where a note overlaps
    %% into the next measure. The command is commented out in this
    %% short example score, but especially for large scores, you
    %% will typically yield better line breaking and thus improve
    %% overall spacing if you comment in the following command.
    %\remove "Forbid_line_break_engraver"
}
\indent = 6\cm
\incipit-width = 4\cm
}
}
}


```

Discantus

Altus

Tenor

Bassus



Inserir fragments de partitures a sobre del pentagrama com elements de marcatge

L'ordre \markup és molt versàtil. En aquest fragment de codi, hi ha un bloc \score amb una partitura completa en comptes de textos o altra marcatge.

```
tuning = \markup {
\score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
    \clef bass
    <c, g, d g>1
  }
  \layout { ragged-right = ##t indent = 0\cm }
}
}


\header {
  title = "Solo Cello Suites"
  subtitle = "Suite IV"
  subsubtitle = \markup { Originalstimmung: \raise #0.5 \tuning }
}


\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  \time 4/8
  \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
  \tuplet 3/2 { c8 d e } \tuplet 3/2 { c d e }
  g8 a g a
  g8 a g a
}
```

Solo Cello Suites

Suite IV

Originalstimmung: 



Let TabStaff print the topmost string at bottom

In tablatures usually the first string is printed topmost. If you want to have it at the bottom change the `stringOneTopmost`-context-property. For a context-wide setting this could be done in layout as well.

```
%\layout {
%  \context {
%    \Score
%      stringOneTopmost = ##f
%  }
%  \context {
%    \TabStaff
%      tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
%  }
%}

m = {
  \cadenzaOn
  e, b, e gis! b e'
  \bar "|"
}


<<
\new Staff { \clef "G_8" >_ "default" \m >_ "italian (historic)"\m }
\new TabStaff
{
  \m
  \set Score.stringOneTopmost = ##f
  \set TabStaff.tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
  \m
}
>>
```

Donar format a tabulatures amb lletres

Es pot donar format a la tabulatura usant lletres en comptes de nombres.

```
music = \relative c {
    c4 d e f
    g4 a b c
    d4 e f g
}

<<
\new Staff {
    \clef "G_8"
    \music
}
\new TabStaff \with {
    tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
}
{
    \music
}
>>
```




Making glissandi breakable

Si s'ajusta la propietat `breakable` al valor `#t` en combinació amb `after-line-breaking`, podem fer que un glissando es divideixi en el salt de línia:

```
glissandoSkipOn = {
    \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
    \hide NoteHead
    \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

\relative c' {
    \override Glissando.breakable = ##t
    \override Glissando.after-line-breaking = ##t
    f1\glissando |
    \break
    a4 r2. |
    f1\glissando
    \once \glissandoSkipOn
    \break
    a2 a4 r4 |
}
```



Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres

Es pot fer una línia de pentagrama més gruixuda amb fins pedagògics (per exemple la tercera línia o la de la clau de sol). Això es pot aconseguir afegint més línies molt a prop de la línia que es vol destacar, utilitzant la propietat `line-positions` de l'objecte `StaffSymbol`.

```
{
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions =
    #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
  d'4 e' f' g'
}
```



Comptador de compassos

Aquest fragment de codi proporciona una solució alternativa a la producció de comptadors de compàs utilitzant repeticions transparents de tipus percentatge.

```
<<
\context Voice = "foo" {
  \clef bass
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
}
\context Voice = "foo" {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \hide PercentRepeat
  \override PercentRepeatCounter.staff-padding = #1
  \repeat percent 4 { s1 }
}
>>
```




Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d'un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrames s'esborra usant \hide.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    measureBarType = "-span|"
  }
}

music = \fixed c' {
  c1
  d2 \section e2
  f1 \fine
}

\new StaffGroup <<
  \new Staff \music
  \new Staff \music
>>
```




Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

```
\relative c' {
  \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
  \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
    #'((left . ((Y . 0)
      (attach-dir . ,LEFT)
      (padding . 0)
      (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
    (right . ((Y . 5.0) ; Change the number here
      (padding . 0)
      (attach-dir . ,RIGHT)
      (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
        (cons 0 -1.2))))))

  \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
    #ly:horizontal-line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
  \override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
    #ly:horizontal-line-spanner::calc-right-bound-info
  \ottava #1
  c1
  c'''1
```


}



Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat `systemStartDelimiterHierarchy` per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L'ordre `\set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy` pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són `SystemStartBar`, `SystemStartBracket`, `SystemStartBrace` `SystemStartSquare`.

```
\new StaffGroup
\relative c' <<
  \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
  \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
    = #'( SystemStartSquare ( SystemStartBrace ( SystemStartBracket a
                                              ( SystemStartSquare b ) c ) d )
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
>>
```



Armadures de tonalitat no tradicional

La molt utilitzada ordre `\key` estableix la propietat `keyAlterations`, dins del context `Staff`.

Per crear armadures de tonalitat no estàndard, ajusteu aquesta propietat directament. El format d'aquesta ordre és una llista:

\set Staff.keyAlterations = #`(((octava . pas) . alteració) on, per cada element dins de la llista octava especifica l'octava (sent zero l'octava des del Do central fins al Si per sobre), pas especifica la nota dins de l'octava (zero significa Do i 6 significa Si), i alteració és ,SHARP ,FLAT ,DOUBLE-SHARP etc. (observeu la coma precedent).

De forma alternativa, per a cada element de la llista l'ús del format més concís (pas . alteració) especifica que la mateixa alteració ha d'estar en totes les octaves.

Vet aquí un exemple d'una possible armadura per generar una escala exàtona:

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
  \set Staff.keyAlterations = #`((0 . ,SEMI-FLAT)
                                (1 . ,SEMI-FLAT)
                                (2 . ,FLAT)
                                (5 . ,FLAT)
                                (6 . ,SEMI-FLAT))
% \set Staff.extraNatural = ##f
  re reb \dwn reb resd
  dod dob dosd \dwn dob |
  dobsb dodsd do do |
}
```



Numerar grups de compassos

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador Measure_counter_engraver per numerar grups de compassos successius. Es pot numerar qualsevol període de compassos tant si té repetitions com si no.

S'ha d'afegir el gravador al context adequat. Aquí s'usa un context Staff; una altra possibilitat seria un context Dynamics.

El comptador s'inicia amb \startMeasureCount i finalitza amb \stopMeasureCount. La numeració comença amb 1, de forma predeterminada, però es pot modificar aquest comportament sobreescrivint la propietat count-from.

Quan un compàs s'estén més enllà d'un salt de línia, el número apareix dues vegades, la segona vegada entre parèntesi.


```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists #Measure_counter_engraver
  }
}

\new Staff {
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 7 {
    c'4 d' e' f'
  }
  \stopMeasureCount
  \bar "| |"
```

```

g'4 f' e' d'
\override Staff.MeasureCounter.count-from = #2
\startMeasureCount
\repeat unfold 5 {
    g'4 f' e' d'
}
g'4 f'
\bar ""
\break
e'4 d'
\repeat unfold 7 {
    g'4 f' e' d'
}
\stopMeasureCount
}

```



Plantilla d'orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l'ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d'usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

```

#(set-global-staff-size 17)
\paper {
    indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
    short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
\relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

```

```

hornMusic = \transpose c' f
  \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
  <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
    \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
    \fluteMusic

    \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
      instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
    }

    % Declare that written Middle C in the music
    % to follow sounds a concert B flat, for
    % output using sounded pitches such as MIDI.
    \%transposition bes

    % Print music for a B-flat clarinet
    \transpose bes c' \clarinetMusic
}

```

```
>>

\new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
  \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

  \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
    \trumpetMusic

>>
\new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
\with { instrumentName = "Percussion" }
<<
  \percussionMusic
>>
\new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
<<
  \new Staff { \pianoRHMusic }
  \new Staff { \pianoLHMusic }
>>
\new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
  \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
  \new Voice = "soprano"
  \sopranoMusic

  \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
  \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
  \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
>>

  \new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
  \new Voice = "tenor"
  \tenorMusic

  \new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
>>
\new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
  \new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
    \new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
    \violinIMusic
```

```

\new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
\violinIIMusic
>>

\new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
\violaMusic

\new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
\celloMusic

\new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
\bassMusic
>>
>>
\layout { }

}

```

The musical score consists of 15 staves, each representing an instrument. From top to bottom, the instruments are: Flute, Clarinet in B-flat, Horn in F, Trumpet in C, Percussion, Piano, Soprano, Alto I, Alto II, Tenor, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The score shows a simple melody where each instrument plays two eighth notes followed by a rest. The piano part includes lyrics: 'Lyr - ics' for the first two staves and 'Ah - ah' for the third. The double bass staff has a page number '8' at the bottom.

Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note

To print subsequent ChordNames only differing in its bass note as slash and bass note use the here defined engraver. The behaviour may be controlled in detail by the chordChanges context property.

```
#(define Bass_changes_equal_root_engraver
  (lambda (ctx)
    "For sequential @code{ChordNames} with same root, but different bass, the root markup is dropped: D D/C D/B -> D /C /B
    The behaviour may be controlled by setting the @code{chordChanges} context-property."
    (let ((chord-pitches '())
          (last-chord-pitches '())
          (bass-pitch #f))
      (make-engraver
        ((initialize this-engraver)
         (let ((chord-note-namer (ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)))
           ;; Set 'chordNoteNamer, respect user setting if already done
           (ly:context-set-property! ctx 'chordNoteNamer
             (if (procedure? chord-note-namer)
                 chord-note-namer
                 note-name->markup))))
        (listeners
          ((note-event this-engraver event)
           (let* ((pitch (ly:event-property event 'pitch))
                  (pitch-name (ly:pitch-notename pitch))
                  (pitch-alt (ly:pitch-alteration pitch))
                  (bass (ly:event-property event 'bass #f))
                  (inversion (ly:event-property event 'inversion #f)))
             ;; Collect notes of the chord
             ;; - to compare inversed chords we need to collect the bass note
             ;; as usual member of the chord, whereas an added bass must be
             ;; treated separate from the usual chord-notes
             ;; - notes are stored as pairs containing their
             ;; pitch-name (an integer), i.e. disregarding their octave and
             ;; their alteration
             (cond (bass (set! bass-pitch pitch))
                   (inversion
                     (set! bass-pitch pitch)
                     (set! chord-pitches
                       (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))
                   (else
                     (set! chord-pitches
                       (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches))))))
        (acknowledgers
          ((chord-name-interface this-engraver grob source-engraver)
           (let ((chord-changes (ly:context-property ctx 'chordChanges #f)))
             ;; If subsequent chords are equal apart from their bass,
             ;; reset the 'text-property.
             ;; Equality is done by comparing the sorted lists of this chord's
             ;; elements and the previous chord. Sorting is needed because
             ;; inverted chords may have a different order of pitches.
```

```

;; `chord-changes' needs to be true
(if (and bass-pitch
          chord-changes
          (equal?
            (sort chord-pitches car<)
            (sort last-chord-pitches car<)))
    (ly:grob-set-property! grob 'text
      (make-line-markup
        (list
          (ly:context-property ctx 'slashChordSeparator)
          ((ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)
            bass-pitch
            (ly:context-property ctx 'chordNameLowercaseMinor))))))
    (set! last-chord-pitches chord-pitches)
    (set! chord-pitches '())
    (set! bass-pitch #f)))
  ((finalize this-engraver)
    (set! last-chord-pitches '())))
}

myChords = \chordmode {
  %\germanChords


  \set chordChanges = ##t
  d2:m d:m/cis


  d:m/c
  \set chordChanges = ##f
  d:m/b

  e1:7
  \set chordChanges = ##t
  e
  \break
  \once \set chordChanges = ##f
  e1/f
  e2/gis e/+gis e e:m/f d:m d:m/cis d:m/c
  \set chordChanges = ##f
  d:m/b
}

<<
\new ChordNames
  \with { \consists #Bass_changes_equal_root_engraver }
  \myChords
\new Staff \myChords
>>

```





Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb `\override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy)` i hi ha instruccions per moure les línies d'extensió i els guions. El desplaçament necessari s'estableix mitjançant un procés d'assaig i error.

<<

```
\new Staff <-
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
>>
\new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
} \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>
```



Citació d'una altra veu

La propietat `quotedEventTypes` determina els tipus d'esdeveniments musicals que resulten citats. El valor predeterminat és (`note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event`), que significa que sols apareixen en l'expressió `\quoteDuring` les notes, silencis, lligadures, barres i grups especials. A l'exemple següent, el silenci de semicorxera no apareix en el fragment citat perquè `rest-event` no està dins `quotedEventTypes`.

Per veure una llista dels tipus d'esdeveniment, consulteu la secció “Music classes” de la Referència de funcionament intern.

```
quoteMe = \relative c' {
  fis4 r16 a8.-> b4\ff c
}
\addQuote quoteMe \quoteMe

original = \relative c'' {
  c8 d s2
  \once \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
  es8 gis8
}

<<
\new Staff \with { instrumentName = "quoteMe" }
```

```
\quoteMe

\new Staff \with { instrumentName = "orig" }
\original

\new Staff \with {
    instrumentName = "orig+quote"
    quotedEventTypes = #'(note-event articulation-event)
}
\relative c''
<<
\original
\new Voice {
    s4
    \set fontSize = #-4
    \override Stem.length-fraction = #(magstep -4)
    \quoteDuring "quoteMe" { \skip 2. }
}
>>
>>
```

The musical score consists of three staves. The top staff is labeled 'quoteMe' and has a single sharp sign, a grace note, a dynamic ff, and two quarter notes. The middle staff is labeled 'orig' and has a single sharp sign, a dynamic ff, and two quarter notes. The bottom staff is labeled 'orig+quote' and has a single sharp sign, a dynamic ff, and two quarter notes.

Citació d'una altra veu amb transposició

Els passatges citats tenen en compte la trasnposició de la font tant com la del destí. En aquest exemple, tots els instruments interpreten una nota amb el so de Do central; el destí d'un instrument transpositor en Fa. La part de destí es pot transportar utilitzant \transpose. En aquest cas les notes citades romanen sense canvis.

```
\addQuote clarinet {
    \transposition bes
    \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
    \transposition es'
    \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
    % french horn
    \transposition f
    g'4
```

```

<< \quoteDuring "clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
<< \quoteDuring "sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
g'4
}

{
\new Staff \with {
  instrumentName = \markup { \column { Horn "in F" } }
}
\quoteTest
\transpose c' d' << \quoteTest s4_ "up a tone" >>
}

```



Removing brace on first line of piano score

This snippet removes the first brace from a PianoStaff or a GrandStaff.

It may be useful when cutting and pasting the engraved image into existing music.


It uses \alterBroken.

```

someMusic = {
  \once \override Staff.Clef.stencil = ##f
  \once \override Staff.TimeSignature.stencil = ##f
  \repeat unfold 3 c1 \break
  \repeat unfold 5 c1 \break
  \repeat unfold 5 c1
}

\score {
  \new PianoStaff
  <<
    \new Staff = "right" \relative c' \someMusic
    \new Staff = "left" \relative c' { \clef F \someMusic }
  >>
  \layout {
    indent=75
    \context {
      \PianoStaff
      \alterBroken transparent #'(##t) SystemStartBrace
    }
  }
}

```



The image shows two staves of musical notation. The top staff is labeled with the number 4 and the bottom staff is labeled with the number 9. Both staves begin with a treble clef (G-clef) and a bass clef (F-clef). Each staff consists of five horizontal lines. In the top staff, there are five open circles positioned above the lines, corresponding to the notes in measure 4. In the bottom staff, there are five open circles positioned below the lines, corresponding to the notes in measure 9. Vertical bar lines divide each staff into five measures.





Supressió de la primera línia buida

El primer pentagrama buit també es pot suprimir de la partitura establint la propietat `remove-first` de `VerticalAxisGroup`. Això es pot fer globalment dins del bloc `\layout`, o localment dins del pentagrama concret que es vol suprimir. En aquest últim cas, hem d'especificar el context (`Staff` s'aplica sols al pentagrama actual) davant de la propietat.

El pentagrama inferior del segon grup no s'elimina, perquè l'ajustament sols s'aplica al pentagrama concret dins del que s'escriu.

```
\layout {
  \context {
    \Staff \RemoveEmptyStaves
    % To use the setting globally, uncomment the following line:
    % \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
}
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    % To use the setting globally, comment this line,
    % uncomment the line in the \layout block above
    \override Staff.VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
    R1 \break
    R
  }
>>
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    R1 \break
    R
  }
}
```

>>




Fixació d'un separador entre els sistemes

Es poden inserir separadors de sistema entre els sistemes d'una pàgina. Es pot usar qualsevol element de marcatge, però hi ha `\slashSeparator` com una elecció predeterminada adequada.

```
\paper {
    system-separator-markup = \slashSeparator
    line-width = 120
}

notes = \relative c' {
    c1 | c \break
    c1 | c \break
    c1 | c
}

\book {
    \score {
        \new GrandStaff <-
            \new Staff \notes
            \new Staff \notes
        >>
    }
}
```



Barres de compàs en forma de ratlla curta

Freqüentment, s'usen barres de compàs en forma de 'tick' o ratlla curta on la línia divisòria s'emplea sols a efectes de coordinació i no es vol implicar amb ella cap èmfasi ritmica.

```
\relative c' {
  \set Score.measureBarType = #"""
  c4 d e f
  g4 f e d
  c4 d e f
  g4 f e d
  \bar "|."
}
```



Compàs entre parèntesis

La indicació de compàs pot envoltar-se entre parèntesis.

```
\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
    (bracketify-stencil (ly:time-signature::print grob) Y 0.1 0.2 0.1))
  \time 2/4
  a4 b8 c
}
```



Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3

Una altra forma de posar la indicació de comàs entre parèntesis.

```
\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
    (parenthesize-stencil (ly:time-signature::print grob) 0.1 0.4 0.4 0.1 ))
  \time 2/4
  a4 b8 c
}
```



Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien 'per se' la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s'ha d'especificar també `middleCClefPosition`, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l'ordre `\clef "treble_8"` equival a un ajustament de `clefGlyph`, `clefPosition` (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), `middleCPosition` i `clefTransposition`. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte `middleCPosition`.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s'ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.

```
{
    % The default treble clef
    \key f \major
    c'1
    % The standard bass clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    \set Staff.middleCPosition = #6
    \set Staff.middleCClefPosition = #6
    \key g \major
    c'1
    % The baritone clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
    \set Staff.clefPosition = #4
    \set Staff.middleCPosition = #4
    \set Staff.middleCClefPosition = #4
    \key f \major
    c'1
    % The standard choral tenor clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    \set Staff.clefPosition = #-2
    \set Staff.clefTransposition = #-7
    \set Staff.middleCPosition = #1
    \set Staff.middleCClefPosition = #1
    \key f \major
    c'1
    % A non-standard clef
    \set Staff.clefPosition = #0
    \set Staff.clefTransposition = #0
    \set Staff.middleCPosition = #-4
    \set Staff.middleCClefPosition = #-4
    \key g \major
    c'1 \break

    % The following clef changes do not preserve
    % the normal relationship between notes, key signatures
    % and clefs:

    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
```

```

c'1
\set Staff.clefTransposition = #7
c'1
\set Staff.clefTransposition = #0
\set Staff.clefPosition = #0
c'1

% Return to the normal clef:
\set Staff.middleCPosition = #0
c'1
}

```

The image shows a single staff of music with a dynamic range from measure 1 to 8. The staff begins with a treble clef and a 'C' key signature. It then changes to a bass clef and a sharp key signature. Next, it changes to a bass clef with a flat sign. Following that, it changes to a treble clef with a flat sign. Then, it changes back to a bass clef with a flat sign. Finally, it ends with a treble clef with a sharp sign. Measure numbers 1 through 8 are placed above the staff to indicate the progression.

Two \partCombine pairs on one staff

The \partCombine function takes two music expressions each containing a part, and distributes them among four Voices named “two”, “one”, “solo”, and “chords” depending on when and how the parts are merged into a common voice. The voices output from \partCombine can have their layout properties adjusted in the usual way. Here we define extensions of \partCombine to make it easier to put four voices on a staff.

```

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

```

```

\new Staff <<
  \key b\minor
  \clef alto
  \partial 4
  \transpose b b'
  \partCombineUp \soprano \alto
  \partCombineDown \tenor \bass
>>
\layout {
  \context {
    \Staff
    \accepts "VoiceBox"
  }
  \context {
    \name "VoiceBox"
    \type "Engraver_group"
    \defaultchild "Voice"
    \accepts "Voice"
  }
}

```

```

\accepts "NullVoice"
}

}

customPartCombineUp =
#define-music-function (partOne partTwo)
  (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Up} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use upward stems."
#{

  \new VoiceBox = "Up" <<
    \context Voice = "one" { \voiceOne }
    \context Voice = "two" { \voiceThree }
    \context Voice = "shared" { \voiceOne }
    \context Voice = "solo" { \voiceOne }
    \context NullVoice = "null" {}
    \partCombine #partOne #partTwo
  >>
#})

customPartCombineDown = #
#define-music-function (partOne partTwo)
  (ly:music? ly:music?)
"Take the music in @var{partOne} and @var{partTwo} and return
a @code{VoiceBox} named @q{Down} containing @code{Voice}s
that contain @var{partOne} and @var{partTwo} merged into one
voice where feasible. This variant sets the default voicing
in the output to use downward stems."
#{


  \new VoiceBox = "Down" <<
    \set VoiceBox.soloText = #"Solo III"
    \set VoiceBox.soloIIText = #"Solo IV"
    \context Voice ="one" { \voiceFour }
    \context Voice ="two" { \voiceTwo }
    \context Voice ="shared" { \voiceFour }
    \context Voice ="solo" { \voiceFour }
    \context NullVoice = "null" {}
    \partCombine #partOne #partTwo
  >>
#})

soprano = { d'4 | cis' b e' d'8 cis' | cis'2 b }
alto = { fis4 | e8 fis gis ais b4 b | b ais fis2 }
tenor = { a8 b | cis' dis' e'4 b8 cis' d'4 | gis cis' dis'2 }
bass = { fis8 gis | a4 gis g fis | eis fis b,2 }

\new Staff <-
  \key b\minor
  \clef alto

```

```
\partial 4
\transpose b b'
\customPartCombineUp \soprano \alto
\customPartCombineDown \tenor \bass
>>
```



Us del corxet recte al començament d'un grup de pentagrames

Es pot usar el delimitador de començament d'un sistema `SystemStartSquare` establint-lo explícitament dins d'un context `StaffGroup` o `ChoirStaffGroup`.

```
\score {
  \new StaffGroup { <<
    \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
  >> }
}
```



Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu

Utilització de `autoChange` amb més d'una veu.


```
\score
{
  \new PianoStaff
  <<
  \new Staff = "up" {
    <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
      \voiceOne
      \autoChange
      \relative c' {
        g8 a b c d e f g
        g,,8 a b c d e f g
      }
    }
  }
}
```

```

\new Voice {
  \voiceTwo
  \autoChange
  \relative c' {
    g8 a b c d e f g
    g,,8 a b c d e f g
  }
}
>>
}

\new Staff = "down" {
  \clef bass
}
>>
}

```



Using marklines in a Frenched score

Using MarkLine contexts (such as in LSR1010 (<https://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=1010>)) in a Frenched score can be problematic if all the staves between two MarkLines are removed in one system. The `Keep_alive_together_engraver` can be used within each `StaffGroup` to keep the MarkLine alive only as long as the other staves in the group stay alive.

```

bars = {
  \tempo "Allegro" 4=120
  s1*2
  \repeat unfold 5 { \mark \default s1*2 }
  \bar "|"
  \tempo "Adagio" 4=40
  s1*2
  \repeat unfold 8 { \mark \default s1*2 }
  \bar "|."
}

winds = \repeat unfold 120 { c''4 }
trumpet = { \repeat unfold 8 g'2 R1*16 \repeat unfold 4 g'2 R1*8 }
trombone = { \repeat unfold 4 c'1 R1*8 d'1 R1*17 }
strings = \repeat unfold 240 { c''8 }

#(set-global-staff-size 16)
\paper {
  systems-per-page = 5
  ragged-last-bottom = ##f
}

```

```

\layout {
  indent = 15\mm
  short-indent = 5\mm
  \context {
    \name MarkLine
    \type Engraver_group
    \consists Output_property_engraver
    \consists Axis_group_engraver
    \consists Mark_engraver
    \consists Metronome_mark_engraver
    \consists Staff_collecting_engraver
    \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
    \override VerticalAxisGroup.remove-layer = #'any
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = 1
    keepAliveInterfaces = #'()
  }
  \context {
    \Staff
    \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
    \override VerticalAxisGroup.remove-layer = ##f
  }
  \context {
    \StaffGroup
    \accepts MarkLine
    \consists Keep_alive_together_engraver
  }
  \context {
    \Score
    \remove Mark_engraver
    \remove Metronome_mark_engraver
    \remove Staff_collecting_engraver
  }
}

\score {
  <<
  \new StaffGroup = "winds" \with {
    instrumentName = "Winds"
    shortInstrumentName = "Winds"
  } <<
  \new MarkLine \bars
  \new Staff \winds
  >>
  \new StaffGroup = "brass" <<
  \new MarkLine \bars
  \new Staff = "trumpet" \with {
    instrumentName = "Trumpet"
    shortInstrumentName = "Tpt"
  } \trumpet
  \new Staff = "trombone" \with {
    instrumentName = "Trombone"
  }
}

```

```

    shortInstrumentName = "Tbn"
} \trombone
>>
\new StaffGroup = "strings" \with {
  instrumentName = "Strings"
  shortInstrumentName = "Strings"
} <<
  \new MarkLine \bars
  \new Staff = "strings" { \strings }
>>
>>
}

```

Allegro ($\text{d} = 120$)

Winds Allegro ($\text{d} = 120$) A B

Trumpet Allegro ($\text{d} = 120$) A B

Trombone C - -

Strings Allegro ($\text{d} = 120$) A B

C D

Winds C D

Strings C D

E Adagio ($\text{d} = 40$) F

Winds E Adagio ($\text{d} = 40$) F

Tbn - - -

Strings E Adagio ($\text{d} = 40$) F

G H

Winds G H

Strings G H

Grups de pentagrames alineats verticalment sense una barra SystemStartBar que els interconnecti

Aquest fragment de codi mostra com obtenir grups de pentagrames StaffGroups alineats verticalment amb una barra d'inici de sistema SystemStartBar per cada StaffGroup, però sense connectar-los entre sí.

```
#(set-global-staff-size 18)
```

```
\paper {
  indent = 0
  ragged-right = ##f
  print-all-headers = ##t
}

\layout {
  \context {
    \StaffGroup
    \consists Text_mark_engraver
    \consists Staff_collecting_engraver
    systemStartDelimiterHierarchy =
      #'(SystemStartBrace (SystemStartBracket a b))
  }
}

\context {
  \Score
  \remove Text_mark_engraver
  \remove Staff_collecting_engraver
  \override SystemStartBrace.style = #'bar-line
  \omit SystemStartBar
  \override SystemStartBrace.padding = #-0.1
  \override SystemStartBrace.thickness = #1.6
  \override StaffGrouper.staffgroup-staff-spacing.basic-distance = #15
}
```

%%% EXAMPLE

```

txt =
\lyricmode {
    Wer4 nur den lie -- ben Gott läßt wal2 -- ten4
    und4 hof -- fet auf ihn al -- le Zeit2.
}

% First StaffGroup "exercise"

eI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
        \bold Teacher:
        This is a simple setting of the choral. Please improve it.
    }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis2
    e4\fermata g! g f
    e a a gis
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

eII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c4
    e e e gis
    a f e2
    b4 b d d
    c c d d
    c2.
    \bar ":|."
}

eIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne
}

```

```

\partial 4
a4
c b a b
c d b2
gis4 g g b
c a f e
e2.

}

eIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
    a,4
    a' gis a e
    a, d e2
    e,4\fermata e' b g
    c f d e
    a,2.\fermata
    \bar ":|."
}

exercise =
\new StaffGroup = "exercise"
<<

\new Staff
<<
    \new Voice \eI
    \new Voice \eII
>>

\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
    \new Voice \eIII
    \new Voice \eIV
>>
>>

% Second StaffGroup "simple Bach"

sbI =
\relative c' {
    \textMark \markup { \bold Pupil:" Here's my version! }
    \key a \minor

```

```

\time 4/4
\voiceOne

\partial 4
e4
a b c b
a b gis2
e4\fermata g! g f
e a a gis
a2.\fermata
\bar ":{| ."
}

sbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c8 d
    e4 e e8 f g4
    f f e2
    b4 b8 c d4 d
    e8 d c4 b8 c d4
    c2.
    \bar ":{| ."
}

sbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
    a8 b
    c4 b a b8 c
    d4 d8 c b2
    gis4 g g8 a b4
    b a8 g f4 e
    e2.
}

sbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
}

```

```

a,4
a' gis a e
f8 e d4 e2
e,4\fermata e' b a8 g
c4 f8 e d4 e
a,2.\fermata
\bar ":|."
}

simpleBach =
\new StaffGroup = "simple Bach"
<<

\new Staff
<<
\new Voice \sbI
\new Voice \sbII
>>

\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
\new Voice \sbIII
\new Voice \sbIV
>>
>>

% Third StaffGroup "chromatic Bach"

cbI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
        \bold "Teacher:"
        \column {
            "Well, you simply copied and transposed a version of J.S.Bach."
            "Do you know this one?"
        }
    }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis4. fis8
    e4\fermata g! g f
    e a a8 b gis4
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

```

```

cbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
    c8 d
    e4 e e8 fis gis4
    a8 g! f!4 e2
    b4 e e d
    d8[ cis] d dis e fis e4
    e2.
    \bar ":"| .
}

cbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
    a8 b
    c[ b] a gis8 a4 d,
    e8[ e'] d c b4. a8
    gis4 b c d8 c
    b[ a] a b c b b c16 d
    c2.
}

cbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
    a4
    c, e a, b
    c d e2
    e4\fermata e a b8 c
    gis[ g] fis f e dis e4
    a,2.\fermata
    \bar ":"| .
}

chromaticBach =
\new StaffGroup = "chromatic Bach"
<<

```

```

\new Staff
<<
  \new Voice \cbI
  \new Voice \cbII
>>

\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
  \new Voice \cbIII
  \new Voice \cbIV
>>
>>

% Score

\score {
  <<
  \exercise
  \simpleBach
  \chromaticBach
  >>
  \header {
    title = \markup
      \column {
        \combine \null \vspace #1
        "Exercise: Improve the given choral"
        " "
      }
  }
  \layout {
    \context {
      \Lyrics
      \override LyricText.X-offset = #-1
    }
  }
}

```

Exercise: Improve the given choral

Teacher: This is a simple setting of the choral. Please improve it.

Musical staff notation for a simple setting of the chorale "Wer nur den lieben Gott lässt wal...". The music is in common time, key signature is C major (no sharps or flats). The melody is in the soprano voice, and the basso continuo is in the bass voice. The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt wal...

Pupil: Here's my version!

Musical staff notation for a pupil's version of the chorale "Wer nur den lieben Gott lässt wal...". The music is in common time, key signature is C major (no sharps or flats). The melody is in the soprano voice, and the basso continuo is in the bass voice. The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt wal...

Teacher: Well, you simply copied and transposed a version of J.S.Bach.
Do you know this one?

Musical staff notation for a teacher's version of the chorale "Wer nur den lieben Gott lässt wal...". The music is in common time, key signature is C major (no sharps or flats). The melody is in the soprano voice, and the basso continuo is in the bass voice. The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt wal...

The image displays three staves of musical notation, likely for a piano or organ, illustrating harmonic progression and vocal parts. The top staff shows a soprano line with lyrics: "ten und hof - fet auf ihn al - le Zeit". The middle staff shows an alto line with the same lyrics. The bottom staff shows a bass line. The notation includes various note heads, stems, and rests, with some notes having horizontal dashes indicating they span multiple vertical positions. The harmonic progression is indicated by changes in key signatures and the presence of sharps and flats.


Coxets de primera i segona vegada a sota dels acords

Mitjançant l'addició del gravador Volta_engraver al pentagrama pertinent, es poden posar els coxets de primera i segona veu a sota dels acords.

```
\score {
  <<
  \chords {
    c1
    c1
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Volta_engraver"
  }
  {
    \repeat volta 2 { c'1 }
    \alternative { c' }
  }
>>
\layout {
  \context {
    \Score
```

```

    \remove "Volta_engraver"
}
}
}
}
```



Caselles de repetició de diversos pentagrames

Mitjançant l'addició del gravador Volta_engraver al pentagrama adequat, les caselles de primera i segona vegada es poden posar sobre algun pentagrama diferent al més alt de la partitura.

```

voltaMusic = \relative c' {
    \repeat volta 2 {
        c1
    }
    \alternative {
        d1
        e1
    }
}

<<
\new StaffGroup <<
    \new Staff \voltaMusic
    \new Staff \voltaMusic
>>
\new StaffGroup <<
    \new Staff \with { \consists "Volta_engraver" }
        \voltaMusic
    \new Staff \voltaMusic
>>
>>
```


Editorial annotations

Secció “Editorial annotations” in *Referencia de la Notación*

Afegir digitacions a la partitura

Es poden escriure ordre de digitació usant una sintaxi molt senzilla.

```
\relative c' {
    c4-1 d-2 f-4 e-3
}
```



Afegir enllaços als objectes

Per afegir un enllaç al segell d'un objecte gràfic, podem usar `add-link` tal i com es defineix aquí. Funciona amb `\override` i amb `\tweak`. Inconvenient: point-and-click (apuntar i clicar) quedarà obstaculitzat pels objectes gràfics enllaçats.

Limitació: funciona sols per a PDF.

Els objectes enllaçats s'acoloreixen amb una ordre a part.

```
%(define (add-link url-strg)
  (lambda (grob)
    (let* ((stil (ly:grob-property grob 'stencil)))
      (if (ly:stencil? stil)
          (let* ((x-ext (ly:stencil-extent stil X))
                 (y-ext (ly:stencil-extent stil Y))
                 (url-expr `(url-link ,url-strg ,x-ext ,y-ext)))
            (new-stil
              (ly:stencil-add
                (ly:make-stencil url-expr x-ext y-ext)
                stil)))
        (ly:grob-set-property! grob 'stencil new-stil)))))

%%% test
```

```
%% For easier maintenance of this snippet the URL is formatted to use the
%% actually used LilyPond version.
%% Of course a literal URL would work as well.
```

```
#(define major.minor-version
  (string-join (take (string-split (lilypond-version) #\.) 2) "."))

urlI =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/writing-pitches"
  major.minor-version)

urlII =
#(format #f
```

```
"http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/rhythms"
major.minor-version)

urlIII =
#(format #f
"http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/note-heads"
major.minor-version)

urlIV =
#(format #f
"http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/beams"
major.minor-version)

urlV =
#(format #f
"http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/note-head-styles"
major.minor-version)

urlVI =
#(format #f
"http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/writing-pitches"
major.minor-version)

\relative c' {
\key cis \minor

\once \override Staff.Clef.color = #green
\once \override Staff.Clef.after-line-breaking =
  #(add-link urlI)

\once \override Staff.TimeSignature.color = #green
\once \override Staff.TimeSignature.after-line-breaking =
  #(add-link urlII)

\once \override NoteHead.color = #green
\once \override NoteHead.after-line-breaking =
  #(add-link urlIII)

cis'1
\once \override Beam.color = #green
\once \override Beam.after-line-breaking =
  #(add-link urlIV)
cis8 dis e fis gis2
<gis,
  \tweak Accidental.color #green
  \tweak Accidental.after-line-breaking #(add-link urlVI)
  \tweak color #green
  \tweak after-line-breaking #(add-link urlV)
  \tweak style #'harmonic
bis
dis
fis
```

```
>1
<cis, cis' e>
}
```



Adding markups in a tablature

By default markups does not show in a tablature.

To make them appear, simply use the command \revert TabStaff.TextScript.stencil


```
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=919
% by P.P.Schneider on June 2014
```

```
high = { r4 r8 <g c'> q r8 r4 }

low = { c4 r4 c8 r8 g,8 b, }

pulse = { s8^"1" s^"&" s^"2" s^"&" s^"3" s^"&" s^"4" s^"&" }

\score {
  \new TabStaff {
    \repeat unfold 2 << \high \\\low \\\pulse >>
  }
  \layout {
    \context {
      \TabStaff
      \clef moderntab
      \revert TextScript.stencil
      \override TextScript.font-series = #'bold
      \override TextScript.font-size = #-2
      \override TextScript.color = #red
    }
    \context {
      \Score
      proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
    }
  }
}
```



Permetre que les digitacions s'imprimeixen del pentagrama

Les xifres de digitació orientades verticalment es col·loquen de forma predeterminada fora del pentagrama. Malgrat això, aquest comportament es pot desactivar. Nota: s'ha d'usar una construcció d'acord <>, tot i que sigui una sola nota.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \override Fingerling.staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>4 g'-0
  a8[-1 b]-2 g-0 r
  \override Fingerling.add-stem-support = ##f
  a[-1 b]-2 g-0 r
  \override Fingerling.add-stem-support = ##t
  a[-1 b]-2 g-0 r
  \override Fingerling.add-stem-support = #only-if-beamed
  a[-1 b]-2 g-0 r
}
```



Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

```
\relative c'{
  \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
  \repeat volta 3 { c4 d e f | }
  \alternative {
    { c4 d e f | c2 d \break }
    { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
    { c4 d e f | c2 d }
  }
  c1 \break
  \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
  \repeat volta 3 { c,4 d e f | }
  \alternative {
    { c4 d e f | c2 d \break }
    { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
    { c4 d e f | c2 d }
  }
  c1
}
```

The image shows four staves of musical notation. Staff 2 starts with a quarter note followed by three eighth notes. Staff 5 starts with a half note followed by six eighth notes. Staff 6b starts with a quarter note followed by five eighth notes. Staff 6c starts with a quarter note followed by three eighth notes. Above each staff, there is a horizontal bracket with a number: '3.' for staff 2, '1.' for staff 5, '2.' for staff 6b, and '3.' for staff 6c.

Claus d'anàlisis a sobre del pentagrama

De forma predeterminada s'afegeixen claus d'anàlisis senzills a sota del pentagrama. L'exemple següent mostra una manera de col·locar-los a sobre.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}

\relative c' {
  \once \override HorizontalBracket.direction = #UP
  c2\startGroup
  d2\stopGroup
}
```



Analysis brackets with labels

Text markup may be added to analysis brackets through the `text` property of the `HorizontalBracketText` grob. Adding different texts to brackets beginning at the same time requires the `\tweak` command.

Bracket text will be parenthesized after a line break.

```
\paper { tagline = ##f }
```

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
```

```

\override HorizontalBracket.direction = #UP
}
}

{
\once\override HorizontalBracketText.text = "a"
c''\startGroup d''\stopGroup
\once\override HorizontalBracketText.text = "a'"
e''\startGroup d''\stopGroup |
c''-\tweak HorizontalBracketText.text
    \markup \bold \huge "b" \startGroup
    -\tweak HorizontalBracketText.text "a" \startGroup
d''\stopGroup
e''-\tweak HorizontalBracketText.text "a'" \startGroup
d''\stopGroup\stopGroup |
c''-\tweak HorizontalBracketText.text foo \startGroup
    d' e' f' | \break
g' a' b' c'''\stopGroup
}

```

The musical score consists of five measures. The first measure has a note labeled 'a'. The second measure has a note labeled 'a''. The third and fourth measures each have a note labeled 'a' and 'a'' respectively, which are grouped together under a bracket labeled 'b'. The fifth measure has a note labeled 'foo'. Below the staff, there are four more notes, each with a bracket above it, indicating they belong to the same group as the notes in measure 5.

Aplicar estils de cap segons la nota de l'escala

La propietat `shapeNoteStyles` es pot usar per definir diversos estils de caps de nota per a cada grau de l'escala (segons estigui establert per l'armadura o per la propietat `tonic`). Aquesta propietat requereix un conjunt de símbols, que poden ser purament arbitraris (es permeten expressions geomètriques com `triangle`, `triangle`, `cross`, `aspes`, i `xcircle`, cercle amb aspes) o basats en una antiga tradició americana de gravat (també es permeten certs noms de nota llatins).

Dit això, per imitar antics cançiners americans, hi ha diversos estils predefinits de caps de nota disponibles mitjançant ordres d'abreviatura com `\aikenHeads` o `\sacredHarpHeads`.

Aquest exemple mostra diferents formes d'obtenir caps de nota amb forma i mostra la capacitat de transportar una melodia sense perdre la correspondència entre les funcions harmòniques i els estils de caps de nota.

```


fragment = {
\key c \major
c2 d
e2 f
g2 a
b2 c
}

```

```
\new Staff {
    \transpose c d
    \relative c' {
        \set shapeNoteStyles = ##(do re mi fa
                                #f la ti)
        \fragment
    }
}

\break

\relative c' {
    \set shapeNoteStyles = ##(cross triangle fa #f
                                mensural xcircle diamond)
    \fragment
}
}
```




Posar en blanc les línies del utilitzant l'ordre \whiteout

L'ordre `\whiteout` intercala un rectangle blanc a sota d'un element de marcatge. Aquest rectangle blanc no tapa a cap altre objecte gràfic, atès que les línies del pentagrama estan en una capa inferior a la de la major part dels altres objectes.

```
\layout {
    ragged-right = ##f
}

\relative c' {
    \override TextScript.extra-offset = #'(2 . 4)
    c2-\markup { \whiteout \pad-markup #0.5 "middle C" } c
}
```




Modificar la mida d'una nota solta d'una acord

Es poden modificar notes individuals d'un acord amb l'ordre `\tweak`, alterant la propietat `font-size`.

Dins d'un acord (entre angles simples `< >`), abans de la nota que volem alterar, situem l'ordre `\tweak` seguida per `#'font-size` i definim la mida adequada com `#-2` (un cap petit).

```
\relative c' {
```

```
<\tweak font-size #+2 c e g c
  \tweak font-size #-2 e>1
  ^\markup { A tiny e }_ \markup { A big c }
}
```



Modificar l'aspecte continu d'una lligadura d'expressió a puntejat o intermitent

Es pot canviar l'aspecte de les lligadures d'expressió de contínues a puntejades o intermitents.

```
\relative c' {
  c4( d e c)
  \slurDotted
  c4( d e c)
  \slurSolid
  c4( d e c)
  \slurDashed
  c4( d e c)
  \slurSolid
  c4( d e c)
}
```



Acolorir les notes segons la seva alçada

És possible acolorir el cap de les notes depenent de la seva alçada i/o del seu nom: la funció que s'usa en aquest exemple fa possible fins i tot distingir els harmònics.

```
%Association list of pitches to colors.
#define color-mapping
(list
  (cons (ly:make-pitch 0 0 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 0 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 FLAT) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 NATURAL) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 2 SHARP) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 NATURAL) (x11-color 'green))
  (cons (ly:make-pitch 0 5 FLAT) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 SHARP) (x11-color 'red))
  (cons (ly:make-pitch 0 1 NATURAL) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 3 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 4 FLAT) (x11-color 'blue))
```

```

  (cons (ly:make-pitch 0 5 SHARP) (x11-color 'blue))
  (cons (ly:make-pitch 0 6 FLAT) (x11-color 'blue)))))

%Compare pitch and alteration (not octave).
#(define (pitch>equals? p1 p2)
  (and
    (= (ly:pitch-alteration p1) (ly:pitch-alteration p2))
    (= (ly:pitch-notename p1) (ly:pitch-notename p2)))))

#(define (pitch-to-color pitch)
  (let ((color (assoc pitch color-mapping pitch>equals?)))
    (if color
        (cdr color)))))

#(define (color-notehead grob)
  (pitch-to-color
    (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch)))

\score {
  \new Staff \relative c' {
    \override NoteHead.color = #color-notehead
    c8 b d dis ees f g aes
  }
}
}

```




Controlar la col·locació de les digitacions d'acords

Es pot controlar amb precisió la col·locació dels números de digitació. Perquè es tingui en compte l'orientació de les digitacions, es pot utilitzar una construcció d'acord <> tot i que siguin una sola nota.

```

\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
  \set stringNumberOrientations = #'(up left down)
  <f\3 a\2 c\1>1
  \set strokeFingerOrientations = #'(down right up)
  <c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2 c'\rightHandFinger #4 >
}

```



Crear un grupet d'anticipació

La creació d'un grupet circular d'anticipació entre dues notes, on la nota inferior del grupet utilitza una alteració, requereix diverses sobreescritures de propietats. La propietat `outside-staff-priority` es pot establir al valor `#f`, atès que en aquest cas tindria prioritat sobre la propietat `avoid-slur` property. Canviant les fraccions $2/3$ i $1/3$ pot ajustar-se la posició horitzontal.

```
\relative c' {
  \after 2*2/3 \turn c2( d4) r |
  \after 4 \turn c4.( d8)
  \after 4
  {
    \once \set suggestAccidentals = ##t
    \once \override AccidentalSuggestion.outside-staff-priority = ##f
    \once \override AccidentalSuggestion.avoid-slur = #'inside
    \once \override AccidentalSuggestion.font-size = -3
    \once \override AccidentalSuggestion.script-priority = -1
    \once \hideNotes
    cis8\turn \noBeam
  }
  d4.( e8)
}
```



Crear pentagrames en blanc

Per crear pentagrames en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs `Bar_number_engraver` del context `Score`, i els gravadors de la indicació de compàs `Time_signature_engraver`, de la clau `Clef_engraver` i dels compassos `Bar_engraver` del context de `Staff`.

```
#{set-global-staff-size 20}
```


```
\score {
  {
    \repeat unfold 12 { s1 \break }
  }
  \layout {
    indent = 0\in
    \context {
      \Staff
      \remove "Time_signature_engraver"
```

```
\remove "Clef_engraver"
\remove "Bar_engraver"
}
\context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
}
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "letter")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 7.5\in
  left-margin = 0.5\in
  bottom-margin = 0.25\in
  top-margin = 0.25\in
}
%}

% uncomment these lines for "A4" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "a4")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 180
  left-margin = 15
  bottom-margin = 10
  top-margin = 10
}
%}
```






Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

```
\relative c' {
    c1-10
    c1-50
    c1-36
    c1-29
}
```



Direcció predeterminada de les pliques sobre la tercera línia del pentagrama

La direcció predeterminada de les pliques sobre la tercera línia està determinada per la propietat neutral-direction de l'objecte Stem.

```
\relative c'' {
    a4 b c b
    \override Stem.neutral-direction = #up
    a4 b c b
    \override Stem.neutral-direction = #down
    a4 b c b
}
```



Different font size settings for instrumentName and shortInstrumentName

Choose different font sizes for instrumentName and shortInstrumentName as a context override.

```

InstrumentNameFontSize =
#(define-music-function (font-size-pair)(pair?))
"Sets the @code{font-size} of @code{InstrumentName}.
The font-size for the initial @code{instrumentName} is taken from the first
value in @var{font-size-pair}. @code{shortInstrumentName} will get the second
value of @var{font-size-pair}.
"

;; This code could be changed/extended to set different values for each
;; occurance of `shortInstrumentName'

#{

\override InstrumentName.after-line-breaking =
  #(lambda (grob)
    (let* ((orig (ly:grob-original grob))
           (siblings (if (ly:grob? orig)
                         (ly:spanner-broken-into orig)
                         '())))
      (if (pair? siblings)
          (begin
            (ly:grob-set-property!
              (car siblings)
              'font-size
              (car font-size-pair))
            (for-each
              (lambda (g)
                (ly:grob-set-property! g 'font-size (cdr font-size-pair)))
              (cdr siblings))))))
    #})

\layout {
  \context {
    \Staff
    \InstrumentNameFontSize #'(6 . -3)
  }
}

\new StaffGroup <<
  \new Staff
  \with {
    instrumentName = "Flute"
    shortInstrumentName = "Fl."
  }
  { c'1 \break c' \break c' }
\new Staff
\with {
  instrumentName = "Violin"
  shortInstrumentName = "Vl."
}
}

```

```
{ c'''1 \break c''' \break c''' }
>>
```

The image displays three staves of musical notation. The first staff is labeled 'Flute' and 'Violin'. The second staff is labeled 'Fl.' and 'Vl.'. The third staff is also labeled 'Fl.' and 'Vl.'. Each staff consists of five horizontal lines. On the first line of each staff, there is a single note.


Rodejar els objectes gràfics amb rectangles

Es pot sobreescrivir la funció print-function per traçar un rectangle al voltant d'un objecte gràfic arbitrari.

```
\relative c' {
  \override TextScript.stencil =
    #(make-stencil-boxer 0.1 0.3 ly:text-interface::print)
  c'4^"foo"

  \override Stem.stencil =
    #(make-stencil-boxer 0.05 0.25 ly:stem::print)
  \override Score.RehearsalMark.stencil =
    #(make-stencil-boxer 0.15 0.3 ly:text-interface::print)
  b8

  \revert Stem.stencil
  \revert Flag.stencil
  c4. c4
  \mark \default
  c1
}
```



Traçar circumferències al voltant del cap de les notes

Aquí es presenta com rodejar una nota amb una circumferència.

```
circle =
\once \override NoteHead.stencil = #(lambda (grob)
  (let* ((note (ly:note-head::print grob))
         (combo-stencil (ly:stencil-add
                           note
                           (circle-stencil note 0.1 0.8))))
    (ly:make-stencil (ly:stencil-expr combo-stencil)
                     (ly:stencil-extent note X)
                     (ly:stencil-extent note Y))))}

{ \circle c' }
```




Rodejar diversos objectes amb una circumferència

L'ordre de marcatge `\circle` traça circumferències al voltant de diversos objectes, per exemple les indicacions de digitació. Per a d'altres objectes es poden requerir ajustament específics: aquest exemple mostra dues estratègies per a lletres d'assaig i els números de compàs.

```
\relative c' {
  c1
  \set Score.rehearsalMarkFormatter =
  #(lambda (mark context)
    (make-circle-markup (format-mark-numbers mark context)))
  \mark \default

  c2 d^{\markup {
    \override #'(thickness . 3) {
      \circle \finger 2
    }
  }}
  \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
  \override Score.BarNumber.stencil =
  #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
}
```



Inserir PostScript nadiu dins d'un bloc `\markup`

Es pot inserir codi PostScript directament dins d'un bloc `\markup`.

% PostScript is a registered trademark of Adobe Systems Inc.

```
\relative c' {
```

```
a4-\markup { \postscript "3 4 moveto 5 3 rlineto stroke" }
-\markup { \postscript "[ 0 1 ] 0 setdash 3 5 moveto 5 -3 rlineto stroke" }

b4-\markup { \postscript "3 4 moveto 0 0 1 2 8 4 20 3.5 rcurveto stroke" }
s2
a'1
}
```



Línies de reixeta: modificar el seu aspecte

Es pot canviar l'aspecte de les línies de reixeta sobreescrivint algunes de les seves propietats.

```
\score {
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff {
      \relative c' {
        \stemUp
        c'4. d8 e8 f g4
      }
    }
    \new Staff {
      \relative c {
        % this moves them up one staff space from the default position
        \override Score.GridLine.extra-offset = #'(0.0 . 1.0)
        \stemDown
        \clef bass
        \once \override Score.GridLine.thickness = #5.0
        c4
        \once \override Score.GridLine.thickness = #1.0
        g'4
        \once \override Score.GridLine.thickness = #3.0
        f4
        \once \override Score.GridLine.thickness = #5.0
        e4
      }
    }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Staff
      % set up grids
      \consists "Grid_point_engraver"
      % set the grid interval to one quarter note
      gridInterval = #(ly:make-moment 1/4)
    }
    \context {
      \Score
      \consists "Grid_line_span_engraver"
      % this moves them to the right half a staff space
    }
  }
}
```

```

    \override NoteColumn.X-offset = #-0.5
}
}
}
}
```



Línies de reixeta: destacar ritmes i la relació temporal entre notes

Es poden traçar línies verticals normals entre pentagrames per mostrar la relació entre notes; malgrat això, en cas de música monofònica, podem fer invisible el segon pentagrama, i que les línies siguin més curtes, com en aquest fragment de codi.


```

\score {
  \new ChoirStaff {
    \relative c' <<
    \new Staff {
      \time 12/8
      \stemUp
      c4. d8 e8 f g4 f8 e8. d16 c8
    }
    \new Staff {
      % hides staff and notes so that only the grid lines are visible
      \hideNotes
      \hide Staff.BarLine
      \override Staff.StaffSymbol.line-count = #0
      \hide Staff.TimeSignature
      \hide Staff.Clef
      % dummy notes to force regular note spacing
      \once \override Score.GridLine.thickness = #4.0
      c8 c c
      \once \override Score.GridLine.thickness = #3.0
      c8 c c
      \once \override Score.GridLine.thickness = #4.0
      c8 c c
      \once \override Score.GridLine.thickness = #3.0
      c8 c c
    }
    >>
  }
  \layout {
    \context {
      \Score
    }
  }
}
```

```

\consists "Grid_line_span_engraver"
% center grid lines horizontally below note heads
\override NoteColumn.X-offset = #-0.5
}
\context {
  \Staff
  \consists "Grid_point_engraver"
  gridInterval = #(ly:make-moment 1/8)
  % set line length and positioning:
  % two staff spaces above center line on hidden staff
  % to four spaces below center line on visible staff
  \override GridPoint.Y-extent = #'(2 . -4)
}
ragged-right = ##t
}
}

```



Hammer on and pull off

Hammer-on and pull-off can be obtained using slurs.

```

\new TabStaff {
  \relative c' {
    d4( e\2)
    a( g)
  }
}

```




Hammer on and pull off using chords

When using hammer-on or pull-off with chorded notes, only a single arc is drawn. However “double arcs” are possible by setting the doubleSlurs property to #t.

```

\new TabStaff {
  \relative c' {
    % chord hammer-on and pull-off
    \set doubleSlurs = ##t
    <g' b>8( <a c> <g b>
  }
}


```



Hammer on and pull off using voices

The arc of hammer-on and pull-off is upwards in voices one and three and downwards in voices two and four:

```
\new TabStaff {
    \relative c' {
        << { \voiceOne g2( a) }
        \\ { \voiceTwo a,( b) }
        >> \oneVoice
    }
}
```



Fer unes línies del pentagrama més gruixudes que les altres

Es pot fer una línia de pentagrama més gruixuda amb fins pedagògics (per exemple la tercera línia o la de la clau de sol). Això es pot aconseguir afegint més línies molt a prop de la línia que es vol destacar, utilitzant la propietat `line-positions` de l'objecte `StaffSymbol`.

```
{
\override Staff.StaffSymbol.line-positions =
#'( -4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
d'4 e' f' g'
}
```



Marking notes of spoken parts with a cross on the stem (Sprechstimme)

This example shows how to put crosses on stems. Mark the beginning of a spoken section with the `\speakOn` keyword, and end it with the `\speakOff` keyword.

```
speakOn = {
\override Stem.stencil =
#(lambda (grob)
(let* ((x-parent (ly:grob-parent grob X))
(is-rest? (ly:grob? (ly:grob-object x-parent 'rest))))
(if is-rest?
empty-stencil
(ly:stencil-combine-at-edge
(ly:stem::print grob)
Y
```

```

(- (ly:grob-property grob 'direction))
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:center-align #:fontsize -4
      #:musicglyph "noteheads.s2cross"))
  -2.3)))
}

speakOff = {
  \revert Stem.stencil
  \revert Flag.stencil
}

\score {
  \new Staff {
    \relative c' {
      a4 b a c
      \speakOn
      g4 f r g
      b4 r d e
      \speakOff
      c4 a g f
    }
  }
}

```



Comptador de compassos

Aquest fragment de codi proporciona una solució alternativa a la producció de comptadors de compàs utilitzant repeticions transparents de tipus percentatge.

```

<<
\context Voice = "foo" {
  \clef bass
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
  c4 r g r
}
\context Voice = "foo" {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \hide PercentRepeat
  \override PercentRepeatCounter.staff-padding = #1
  \repeat percent 4 { s1 }
}
>>

```



Measure spanner

Measure spanners are an alternate way to print annotated brackets. As opposed to horizontal brackets, they extend between two bar lines rather than two notes. The text is displayed in the center of the bracket.

```
\paper { tagline = ##f }

\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists Measure_spanner_engraver
  }
}

<<
\new Staff \relative c' {
  \key d \minor
  R1*2
  \tweak text "Answer"
  \startMeasureSpanner
  \tuplet 3/2 8 {
    a16[ b c] d[ c b] c[ d e] f[ e d]
  }
  e8 a gis g
  fis f e d~ d c b e
  \stopMeasureSpanner
}
\new Staff \relative c' {
  \key d \minor
  \tweak text "Subject"
  \tweak direction #DOWN
  \startMeasureSpanner
  \tuplet 3/2 8 {
    d16[ e f] g[ f e] f[ g a] bes[ a g]
  }
  a8 d cis c
  b bes a g~ g f e a
  \stopMeasureSpanner
  \tweak text "Counter-subject"
  \tweak direction #DOWN
  \startMeasureSpanner
  f8 e a r r16 b, c d e fis g e
  a gis a b c fis, b a gis e a4 g8
  \stopMeasureSpanner
}
>>
```

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Subject' and shows a melodic line starting with eighth-note pairs followed by sixteenth-note patterns. The bottom staff is labeled 'Counter-subject' and shows a more rhythmic, eighth-note-based line. The 'Answer' section begins on the second measure of the subject, featuring a different melodic line with eighth and sixteenth notes.

Numerar grups de compassos

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador `Measure_counter_engraver` per numerar grups de compassos successius. Es pot numerar qualsevol període de compassos tant si té repeticions com si no.

S'ha d'afegir el gravador al context adequat. Aquí s'usa un context `Staff`; una altra possibilitat seria un context `Dynamics`.


El comptador s'inicia amb `\startMeasureCount` i finalitza amb `\stopMeasureCount`. La numeració comença amb 1, de forma predeterminada, però es pot modificar aquest comportament sobreescriuint la propietat `count-from`.

Quan un compàs s'estén més enllà d'un salt de línia, el número apareix dues vegades, la segona vegada entre parèntesis.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists #Measure_counter_engraver
  }
}

\new Staff {
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 7 {
    c'4 d' e' f'
  }
  \stopMeasureCount
  \bar "| |"
  g'4 f' e' d'
  \override Staff.MeasureCounter.count-from = #2
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 5 {
    g'4 f' e' d'
  }
  g'4 f'
```


```
\bar ""
\break
e'4 d'
\repeat unfold 7 {
    g'4 f' e' d'
}
\stopMeasureCount
}
```



Posicionament precís d'indicacions de digitació

Generalment, les opcions disponibles per a la digitació dels acords funciona bé de forma predefinida, però si una de les indicacions precisa col·locar-se de forma més exacta pot usarse l'ajustament següent. Això és especialment útil per corregir el posicionat quan hi ha intervals de segona.


```
\relative c' {
    \set fingeringOrientations = #'(left)
    <c-1 d-2 a'-5>4
    <c-1 d-\tweak extra-offset #'(0 . 0.2)-2 a'-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(down)
    <c-1 d-2 a'-5>4
    <c-\tweak extra-offset #'(0 . -1.1)-1
    d-\tweak extra-offset #'(-1.2 . -1.8)-2 a'-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(down right up)
    <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-0.3 . 0)-2 a'-5>4
    <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-1 . 1.2)-2 a'-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(up)
    <c-1 d-\tweak extra-offset #'(0 . 1.1)-2
    a'-\tweak extra-offset #'(0 . 1)-5>4
    <c-1 d-\tweak extra-offset #'(-1.2 . 1.5)-2
    a'-\tweak extra-offset #'(0 . 1.4)-5>4
}
```



Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures

Els elements de marcatge de text han de tenir la propietat `outside-staff-priority` establerta al valor fals perquè s'imprimeixin per dins de les lligadures d'expressió.


```
\relative c' {
  \override TextScript.avoid-slur = #'inside
  \override TextScript.outside-staff-priority = ##f
  c2(^\markup { \halign #-10 \natural } d4.) c8
}
```



Impressió de text de dreta a esquerra

És possible imprimir text de dreta a esquerra en un element de marcatge, com es mostra aquí.

```
{
  b1^\markup {
    \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }
  f'_\markup {
    \override #'(text-direction . -1)
    \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }
}
```



Línies d'extensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s'han de tocar sobre la mateixa corda.


```
stringNumberSpanner =
#(define-music-function (StringNumber) (string?))
#{
  \override TextSpanner.style = #'solid
  \override TextSpanner.font-size = #-5
  \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \circle \number $StringNumber }
#})
```

```
\relative c {
  \clef "treble_8"
  \stringNumberSpanner "5"
  \textSpannerDown
  a8\startTextSpan
```

```

b c d e f\stopTextSpan
\stringNumberSpanner "4"
g\startTextSpan a
bes4 a g2\stopTextSpan
}

```



Ús del llenguatge PostScript per generar caps de nota de formes especials

Quan el cap d'una nota amb una forma especial no es pot generar fàcilment mitjançant elements de marcatge gràfic, es pot usar codi de Postscript per generar la forma. Aquest exemple mostra com es genera un cap en forma de paral·lelogram.

```

parallelogram =
  #(ly:make-stencil (list 'embedded-ps
    "gsave
      currentpoint translate
      newpath
      0 0.25 moveto
      1.3125 0.75 lineto
      1.3125 -0.25 lineto
      0 -0.75 lineto
      closepath
      fill
      grestore" )
  (cons 0 1.3125)
  (cons -.75 .75))

myNoteHeads = \override NoteHead.stencil = \parallelogram
normalNoteHeads = \revert NoteHead.stencil

```

```

\relative c' {
  \myNoteHeads
  g4 d'
  \normalNoteHeads
  <f, \tweak stencil \parallelogram b e>4 d
}

```



Ús de la propietat whiteout

Es pot imprimir qualsevol objecte gràfic sobre un fons blanc per ocultar part dels objectes que estan a sota. Això pot ser útil per millorar l'aspecte de les col·lisions en situacions complexes

quan no es pràctic tornar a col·locar els objectes. Cal establir explícitament la propietat de capa (layer) per controlar quins objectes resulten ocultats pel fons blanc.

En aquest exemple, la col·lisió de la lligadura d'unió amb la indicació de compàs resulta millorada ocultant la part de la lligadura que creua la indicació de compàs mitjançant l'establiment de la propietat whiteout de TimeSignature. per fer això, es mou TimeSignature a una capa per sobre de Tie, que es deixa a la capa predeterminada d'1, i StaffSymbol es mou a una capa per sobre de TimeSignature de manera que no resulti ocultada.

```
{
    \override Score.StaffSymbol.layer = #4
    \override Staff.TimeSignature.layer = #3
    b'2 b'~
    \once \override Staff.TimeSignature.whiteout = ##t
    \time 3/4
    b' r4
}
```



Text

Secció "Text" in *Referencia de la Notación*

Adding a QR code

This snippet lets you draw a QR-code, for example to provide a link to the composer's, or the music editor's website. Actually encoding the URL into a QR-code is not done here (this just draws the QR-code from a grid of "black" or "white" values), but see the code for a short Python snippet you can use to avoid having to fill for each small square if it's black or white.

```
%% Original thread: https://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user-fr/2022-07/msg00005.htm
%% (snippet author: Jean Abou Samra <jean@abou-samra.fr>)
```

```
\paper { tagline = ##f }

#(define (index-map f . lsts)
  "Applies @code{f} to corresponding elements of @code{lists}, just as @code{map},
  providing an additional counter starting at zero. @code{f} needs to have the
  counter in its arguments like @code{(index-map (lambda (i arg) <body>) lists)}"
  (let loop ((lsts lsts)
            (acc '()))
    (if (any null? lsts)
        (reverse! acc)
        (loop (map cdr lsts)
              (cons (apply f i (map car lsts))
                    acc)
              (1+ i)))))

#(define-markup-command (qr-code layout props data) (string?)
  #:properties ((width 10))
  (let* (;; Return lines in reversed order, since translating in Y-axis
         ;; uses increasing values. Meaning lines will be stacked upwards.
         (lines (reverse
                  (remove
                    string-null?
                    (map string-trim-both (string-split data #\newline))))))
    (n (length lines))
    (square-width (/ width n))
    (box (make-filled-box-stencil `((0 . ,square-width)
                                    `((0 . ,square-width))))))

    ;; Build the final qr-code-stencil from line-stencils list
    (apply ly:stencil-add
      ;; Get a list of line-stencils
      (index-map
        (lambda (i line)
          ;; Build a line-stencil from square-stencils list
          (apply ly:stencil-add
            ;; Get a list of (already translated) square-stencils
            ;; per line
            (index-map
```

```

(lambda (j char)
  (ly:stencil-translate
    (stencil-with-color
      box
      (case char
        ((#\0)
         white)
        ((#\1)
         black)
        (else
          (ly:warning
            "unrecognized character ~a, should be 0 or 1"
            char)
          red)))
      (cons (* j square-width)
            (* i square-width))))
    (string->list line))))
  lines))))
```

%{

A string representation of the QR code. 0 means white, 1 means black.

You can generate this automatically using Python and the pyqr code module ("pip install pyqr code"). Use this line of code in a Python prompt:

```
>>> import pyqr code; print(pyqr code.create("https://lilypond.org").text(quiet_zone=0))
%}
```

```

lilypondDotOrg =
"11111110011000111010111111
1000001001000001011101000001
1011010010110001000101011101
101101000101011101001011101
101101011010000011001011101
10000010011100011001101000001
1111110101010101010111111
000000001100011110100000000
0011001110110001000111010000
10101001111000001000001111101
00110111010100000110001011010
01010001100110010111000110001
01111011110010011110010100111
0111101001101010001001101101
01111011000001000011001111011
11001001001011001000111011010
11100110111011011001110111000
00001100010001001011100100100
1011111011001010011001000100
00001100001000101011011011100
01010010000011000000111111111
00000000110011100010100011001
1111110101001101011101010110
```

```
10000010000110111110100010011
101110100110101110011111111
10111010110001101111000011110
101110101001011010100101001
10000010001001000100000010010
11111110010100110010111100010"
```

```
\markup \qr-code \lilypondDotOrg

\markup \vspace #5

\markup \override #'(width . 15) \qr-code \lilypondDotOrg
```



Adding markups in a tablature

By default markups does not show in a tablature.

```
To make them appear, simply use the command \revert TabStaff.TextScript.stencil
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=919
% by P.P.Schneider on June 2014
```

```
high = { r4 r8 <g c'> q r8 r4 }

low = { c4 r4 c8 r8 g,8 b, }

pulse = { s8^"1" s^"&" s^"2" s^"&" s^"3" s^"&" s^"4" s^"&" }


\score {
  \new TabStaff {
    \repeat unfold 2 << \high \\\low \\\pulse >>
  }
  \layout {
    \context {
      \TabStaff
```

```
\clef moderntab
\revert TextScript.stencil
\override TextScript.font-series = #'bold
\override TextScript.font-size = #-2
\override TextScript.color = #red

}

\context {
  \Score
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
}
}

}
```



Afegir la data actual a una partitura

Amb quelcom de codi de l'Scheme, es pot afegir fàcilment la data actual a una partitura.

```
% first, define a variable to hold the formatted date:
date = #(strftme "%d-%m-%Y" (localtime (current-time)))

% use it in the title block:
\header {
  title = "Including the date!"
  subtitle = \date
}

\score {
  \relative c' {
    c4 c c c
  }
}
% and use it in a \markup block:
\markup {
  \date
}
```

Including the date!
27-11-2022



Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:

<<

```
\new Staff \new Voice = melody \relative c' {
    c4 d e f
    g4 f e d
    c1
}
\new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }

\new Staff {
    \new Voice = melody \relative c' {
        c4 d e f
        g4 f e d
        c1
    }
}
% Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
\new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
        #'((basic-distance . 1))
}
\lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }
```

>>



Alinear i centrar els noms dels instruments

L'alignació horitzontal dels noms d'instruments es pot ajustar modificant la propietat `Staff.InstrumentName #'self-alignment-X`. Les variables de `\layout`, `indent` i `short-indent` defineixen l'espai en el qual s'alignen els noms d'instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

```
\paper { left-margin = 3\cm }
```

```
\score {
```

```
    \new StaffGroup <<
```

```
        \new Staff \with {
            \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
            instrumentName = \markup \left-column {
                "Left aligned"
                "instrument name"
            }
}
```

```

    shortInstrumentName = "Left"
}

{ c'1 \break c'1 }

\new Staff \with {
  \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
  instrumentName = \markup \center-column {
    Centered
    "instrument name"
  }
  shortInstrumentName = "Centered"
}

{ g'1 g'1}

\new Staff \with {
  \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
  instrumentName = \markup \right-column {
    "Right aligned"
    "instrument name"
  }
  shortInstrumentName = "Right"
}

{ e'1 e'1 }

>>


\layout {
  ragged-right = ##t
  indent = 4\cm
  short-indent = 2\cm
}
}

```

Left aligned
instrument name

Centered
instrument name

Right aligned
instrument name



Alineació de síl·labes amb melisma

De forma predeterminada, les síl·labes de la lletra que comencen un melisma s'alineen a l'esquerra sobre la seva nota corresponent. Es pot alterar l'alignació usant la propietat `lyricMelismaAlignment`.


```
\score {
  <<
  \new Staff {
    \relative c' {
      \new Voice = "vocal" {
        c d~^ \markup default d e
        c d~^ \markup "right aligned" d e
        c d~^ \markup "center aligned" d e
        c d~^ \markup "reset to default" d e
      }
    }
    \new Lyrics \lyricsto "vocal" {
      word word word
      \set lyricMelismaAlignment = #RIGHT
      word word word
      \set lyricMelismaAlignment = #CENTER
      word word word
      \unset lyricMelismaAlignment
      word word word
    }
  }
  >>
}
```

Posar en blanc les línies del utilitzant l'ordre `\whiteout`

L'ordre `\whiteout` intercala un rectangle blanc a sota d'un element de marcatge. Aquest rectangle blanc no tapa a cap altre objecte gràfic, atès que les línies del pentagrama estan en una capa inferior a la de la major part dels altres objectes.

```
\layout {
  ragged-right = ##f
}
```

```
\relative c' {
  \override TextScript.extra-offset = #'(2 . 4)
  c2-\markup { \whiteout \pad-markup #0.5 "middle C" } c
}
```



Centrar text a sota d'un regulador

Aquest exemple proporciona una funció per escriure un regulador amb text a sota, com “molto” o “poco”. El text afegit canvia la direcció d’acord amb la del regulador. L’objecte hairpin està alineat amb DynamicText.

L’exemple il·lustra també com modificar la manera en la qual s’imprimeix normalment un object, utilitzat codi de l’Scheme.

```
\paper { tagline = ##f }

hairpinWithCenteredText =
#(define-music-function (text) (markup?))
#{%
\once \override Voice.Hairpin.after-line-breaking =
#(lambda (grob)
(let* ((stencil (ly:hairpin::print grob))
(par-y (ly:grob-parent grob Y))
(dir (ly:grob-property par-y 'direction))
(staff-line-thickness
  (ly:output-def-lookup (ly:grob-layout grob) 'line-thickness))
(new-stencil (ly:stencil-aligned-to
  (ly:stencil-combine-at-edge
    (ly:stencil-aligned-to stencil X CENTER)
    Y dir
  (ly:stencil-aligned-to
    (grob-interpret-markup
      grob
      (make-fontsize-markup
        (magnification->font-size
          (+ (ly:staff-symbol-staff-space grob)
            (/ staff-line-thickness 2)))
        text)) X CENTER))
  X LEFT)))
(staff-space (ly:output-def-lookup
  (ly:grob-layout grob) 'staff-space))
(par-x (ly:grob-parent grob X))
(dyn-text (grob::has-interface par-x 'dynamic-text-interface))
(dyn-text-stencil-x-length
  (if dyn-text
    (interval-length
      (ly:stencil-extent (ly:grob-property par-x 'stencil) X)))}
```

```

          0))
(x-shift
(if dyn-text
(-
(+ staff-space dyn-text-stencil-x-length)
(* 0.5 staff-line-thickness)) 0)))


(ly:grob-set-property! grob 'Y-offset 0)
(ly:grob-set-property! grob 'stencil
(ly:stencil-translate-axis
new-stencil
x-shift X)))
#})

hairpinMolto =
\hairpinWithCenteredText \markup { \italic molto }

hairpinMore =
\hairpinWithCenteredText \markup { \larger moltissimo }

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c' {
\hairpinMolto
c2\< c\f
\hairpinMore
c2\ppppp\< c\f
\break
\hairpinMolto
c2^< c\f
\hairpinMore
c2\ppppp\< c\f
}
}
```




Changing ottava text

Internally, \ottava sets the properties `ottavation` (for example, to `8va` or `8vb`) and `middleCPosition`. To override the text of the bracket, set `ottavation` after invoking `\ottava`.

Short text is especially useful when a brief ottava is used.

{

```
c'2
\ottava #1
\set Staff.ottavation = #"8"
c''2
\ottava #0
c'1
\ottava #1
\set Staff.ottavation = #"Text"
c''1
}
```



Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text

Les famílies de tipus de lletra per al text es poden sobreescrivir amb make-pango-font-tree.

```
%{
You may have to install additional fonts.
```

Red Hat Fedora

dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

```
fonts-dejavu-core
fonts-dejavu-extra
%}
```

```
\paper {
    % change for other default global staff size.
    myStaffSize = #20
    %{
        run
            lilypond -dshow-available-fs
            to show all fonts available in the process log.
    %}
}
```


```
#(define fonts
  (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
                        "DejaVu Sans"
                        "DejaVu Sans Mono"
                        (/ myStaffSize 20)))
}
```

```
{
g'''4^markup {
    DejaVu Serif: \bold bold
                    \italic italic
```

```

        \italic \bold { bold italic }
    }
g4_\markup {
\override #'(font-family . sans) {
    DejaVu Sans: \bold bold
        \italic italic
        \italic \bold { bold italic }
    }
}
g''2^{\markup {
\override #'(font-family . typewriter) {
    DejaVu Sans Mono: \bold bold
        \italic italic
        \italic \bold { bold italic }
    }
}}
}
}
}
}
}
```

DejaVu Serif: **bold italic bold italic**



DejaVu Sans Mono: **bold italic bold italic**

DejaVu Sans: **bold italic bold italic**




Combinar indicacions dinàmiques amb marcatges textuels

Certes indicacions dinàmiques poden portar textos (com “più forte” o “piano subito”). Es poden produir usant un bloc \markup.

```
piuF = \markup { \italic più \dynamic f }
```

```
\layout { ragged-right = ##f }
```

```
\relative c' {
    c2\f c-\piuF
}
```



Combinar dues parts sobre el mateix pentagrama

L'eina de combinació de parts (ordre \partcombine) permet la combinació de diverses parts diferents sobre el mateix pentagrama. Les indicacions textuais com ara “solo” o “a2” s'afegeixen de forma predeterminada; per treure-les, senzillament heu d'establir la propietat printPartCombineTexts al valor “fals”. Per a partitures vocals (com himnes), no cal afegir els textos “solo” o “a2”, per la qual cosa s'han de deshabilitar. No obstant, podria ser millor no usar-lo si hi ha solos, perquè no s'indicaran. En aquests casos podria ser preferible la notació polifònica estàndard.

Aquest fragment de codi presenta les tres formes en les quals es poden imprimir dues parts sobre un sol pentagrama: polifonia estàndard, \partcombine sense textos, i \partcombine amb textos.

```
%% Combining pedal notes with clef changes

musicUp = \relative c' {
    \time 4/4
    a4 c4.( g8) a4 |
    g4 e' g,( a8 b) |
    c b a2.
}

musicDown = \relative c' {
    g4 e4.( d8) c4 |
    r2 g'4( f8 e) |
    d2 \stemDown a
}

\score {
    <<
    \new Staff \with { instrumentName = "Standard polyphony" }

    << \musicUp \\ \musicDown >>

    \new Staff \with {
        instrumentName = "PartCombine without text"
        printPartCombineTexts = ##f
    }
}

\partCombine \musicUp \musicDown

\new Staff \with { instrumentName = "PartCombine with text" }
    \partCombine \musicUp \musicDown
>>
\layout {
    indent = 6.0\cm
    \context {
        \Score
        \override SystemStartBar.collapse-height = #30
    }
}
```

Standard polyphony

PartCombine without text

PartCombine with text

Crear indicacions dinàmiques "vertaderes" entre parèntesis

Tot i que la manera més fàcil d'afegir parèntesis a una indicació de dinàmica és utilitzar un bloc \markup, aquest mètode té un inconvenient: els objectes que es creen es comportaran com elements de marcatge de text i no com indicacions dinàmiques.

No obstant, és possible crear un objecte utilitzant el codi de l'Scheme equivalent (com s'explica a la Referència de la notació), en combinació amb la funció make-dynamic-script. D'aquesta forma l'element de marcatge es tractarà com una indicació dinàmica, i per tant seguirà sent compatible amb ordre com ara \dynamicUp o \dynamicDown.

```
paren =
#(define-event-function (dyn) (ly:event?)
  (make-dynamic-script
    #{
      \markup \concat {
        \normal-text \italic \fontsize #2 (
        \pad-x #0.2 #(ly:music-property dyn 'text)
        \normal-text \italic \fontsize #2 )
      }
    #}))

\relative c' {
  c4\paren\f c c \dynamicUp c\paren\p
}
```



Crear elements de extensió textuais

Les ordres \startTextSpan i \stopTextSpan permeten la creació d'elements d'extensió textuais tan fàcilment com indicacions de pedal o octavacions. Sobreescrivim certes propietats de l'object TextSpanner per modificar la seva sortida.

```
\paper { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"bla"
  \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"blu"
```

```

a4 \startTextSpan
b4 c
a4 \stopTextSpan


\override TextSpanner.style = #'line
\once \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
a4 \startTextSpan
b4 c
a4 \stopTextSpan

\override TextSpanner.style = #'dashed-line
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
\override TextSpanner.bound-details.right.text =
  \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
\once \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2

a4 \startTextSpan
b4 c
a4 \stopTextSpan

\set Staff.middleCPosition = #-13
\override TextSpanner.dash-period = #10
\override TextSpanner.dash-fraction = #0.5
\override TextSpanner.thickness = #10
a4 \startTextSpan
b4 c
a4 \stopTextSpan
}

```



Mostra de cadascú dels encapsalaments possibles

Mostra de tots els tipus d'encapsalament.

```

\header {
  copyright = "copyright"
  title = "title"
  subtitle = "subtitle"
  composer = "composer"
  arranger = "arranger"
  instrument = "instrument"
  meter = "meter"
  opus = "opus"
  piece = "piece"
  poet = "poet"
  texidoc = "All header fields with special meanings."
  copyright = "public domain"
  enteredby = "jcn"
}

```

```

source = "urtext"
}


\layout {
  ragged-right = ##f
}

\score {
  \relative c' { c1 | c | c | c }
}


\score {
  \relative c' { c1 | c | c | c }
  \header {
    title = "localtitle"
    subtitle = "localsubtitle"
    composer = "localcomposer"
    arranger = "localarranger"
    instrument = "localinstrument"
    metre = "localmetre"
    opus = "localopus"
    piece = "localpiece"
    poet = "localpoet"
    copyright = "localcopyright"
  }
}
}

```

	title	subtitle	instrument	composer
poet				
meter				arranger
piece				opus



localpiece localopus



Inserir PostScript nadiu dins d'un bloc \markup

Es pot inserir codi PostScript directament dins d'un bloc \markup.

% PostScript is a registered trademark of Adobe Systems Inc.

```
\relative c' {
```

```
a4-\markup { \postscript "3 4 moveto 5 3 rlineto stroke" }
-\markup { \postscript "[ 0 1 ] 0 setdash 3 5 moveto 5 -3 rlineto stroke" }

b4-\markup { \postscript "3 4 moveto 0 0 1 2 8 4 20 3.5 rcurveto stroke" }
s2
a'1
}
```



Donar format a síl·labes de la lletra

És possible usar el mode de marcatge per donar format a síl·labes individualment dins de la lletra.

```
mel = \relative c' { c4 c c c }
lyr = \lyricmode {
  Lyrics \markup { \italic can } \markup { \with-color #red contain }
  \markup { \fontsize #8 \bold Markup! }
}

<<
\new Voice = melody \mel
\new Lyrics \lyricsto melody \lyr
>>
```



Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra

Es pot fer separant les síl·labes mitjançant símbols de titlle corb.

```
\lyrics {
  wa~o~a
}
```

wa o a

Alineació de la lletra

L’alineació horitzontal de la lletra es pot ajustar sobreescrivint la propietat `self-alignment-X` de l’objecte `LyricText`. #-1 és esquerra, #0 és centrat #1 es dreta; tanmateix, podem usar també `#LEFT`, `#CENTER` i `#RIGHT`.


```
\layout { ragged-right = ##f }
\relative c' {
  c1
  c1
  c1}
```

```

}

\addlyrics {
    \once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
    "This is left-aligned"
    \once \override LyricText.self-alignment-X = #CENTER
    "This is centered"
    \once \override LyricText.self-alignment-X = #1
    "This is right-aligned"
}

```



This is left-aligned This is centered This is right-aligned

Markup list

Text that can spread over pages is entered with the \markuplist command.

%% updated/modified by P.P.Schneider on Feb. 2014

```

#(set-default-paper-size "a6")

#(define-markup-list-command (paragraph layout props args) (markup-list?
  (interpret-markup-list layout props
    (make-justified-lines-markup-list (cons (make-hspace-markup 2) args)))))

% Candide, Voltaire
\markuplist {
  \override-lines #'(baseline-skip . 2.5) {
    \paragraph {
      Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de
      Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné
      les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme.
      Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus
      \concat { simple \hspace #.3 ; }
      c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les
      anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils
      de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête
      gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais
      épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze
      quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été
      perdu par l'injure du temps.
    }
    \vspace #.3
    \paragraph {
      Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la
      Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa
      grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens
      de ses basses-cours composaient une meute dans le
      \concat { besoin \hspace #.3 ; }
      ses palefreniers étaient ses
      \concat { piqueurs \hspace #.3 ; }
    }
  }
}

```

le vicaire du village était
son grand-aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur, et ils
riaient quand il faisait des contes.

}
}
}

Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps.


Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours comptaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du village était son grand-aumônier. Ils l'appelaient tous monseigneur, et ils riaient quand il faisait des contes.

Marcatge de silencis multicompàs

Els elements de marcatge aplicats a un silenci multicompàs se centren a sobre o a sota del silenci. Els elements de marcatge extensos que s'adjunten a silencis multicompàs no produeixen l'expansió del comàs. Per expandir un silenci multicompàs de forma que càpiga tot el marcatge, utilitzeu un acord buit amb un marcatge aplicat abans del silenci multicompàs.

El text aplicat a un silenci separador d'aquesta forma s'alinea per l'esquerra a la posició en la qual la nota estaria situada dins del compàs, però si la longitud del compàs està determinada per la longitud del text, el text apareixerà centrat.

```
\relative c' {
    \compressMmRests {
        \textLengthOn
        <>^\markup { [MAJOR GENERAL] }
        R1*19
        <>_^\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
        <>^\markup { A }
        R1*30^\markup { [MABEL] }
        \textLengthOff
        c4^\markup { CHORUS } d f c
    }
}
```



Of the ubiquity of markup objects

Text objects are entered either as simple strings between double quotes or as \markup blocks that can accept a variety of advanced text formatting and graphical enhancements.

As such, markup blocks may be used:

- in any TextScript object (attached to notes with -, ^ or _),
- any TextMark introduced with the \textMark or \textEndMark command, or other similar objects such as MetronomeMark introduced with \tempo,
- as standalone markup blocks, entered at the top level outside of any \score block,
- in any definition inside the \header block (e.g. title, subtitle, composer) or in some variables defined inside the \paper block such as evenHeaderMarkup for page numbers.

\markup may additionally be used for lyrics, in chord names, and as dynamics. In fact, it is possible to use \markup to customize the appearance of virtually any object, as demonstrated in this example using various methods.

%% Thanks to Aaron Hill <https://lists.gnu.org/archive/html/lilypond-user/2019-01/msg00437.html>

```
\paper {
    paper-width = 8\cm paper-height = 8\cm
}
\header {
    title = \markup "Header"
    tagline = \markup "(tagline)"
}
```


```

\markup "Top-level markup"
dyn = #(make-dynamic-script #{
  \markup \text "DynamicText" #})
\score {
  <<
  \new ChordNames
  \with { majorSevenSymbol = \markup "majorSevenSymbol" }
  \chordmode { c1:maj7 }
  \new Staff {
    \tempo \markup "MetronomeMark"
    \textMark "TextMark"
    \once \override TupletNumber.text = \markup "TupletNumber"
    \tuplet 3/2 {
      \once \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
      \once \override NoteHead.text = \markup \lower #0.5 "NoteHead"
      c ' ' 8 ^ \markup "TextScript"
      \once \override Rest.stencil = #(\lambda (grob)
        (grob-interpret-markup grob #{
          \markup "Rest"
          #})))
      r4
    }
  }
  \new Lyrics \lyricmode { \markup "LyricText" 1 }
  \new Dynamics { s1\dyn }
  >>
}
}

```

Header

Top-level markup



Imprimir el número de versió

Introduint la sortida de lilypond-version en la lletra d'una cançó, és possible imprimir el número de versió del LilyPond dins d'una partitura, o en un document generat amb lilypond-book. Una altra possibilitat és afegir el número de versió al final de la doc-string, d'aquesta forma:

```
\markup { Processed with LilyPond version #(lilypond-version) }
```

Processed with LilyPond version 2.23.82

Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d'un sistema de piano.

```
upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a4 b c d
}

lower = \relative c {
    \clef bass
    \key c \major
    \time 4/4

    a2 c
}

text = \lyricmode {
    Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
    \new PianoStaff <<
        \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
        \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
        \new Staff = lower { \lower }
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}
```



Printing bar numbers with changing regular intervals

Using the set-bar-number-visibility context function, bar number intervals can be changed.

```
\relative c' {
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
    \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 4)
    \repeat unfold 10 c'1
    \context Score \applyContext #(set-bar-number-visibility 2)
    \repeat unfold 10 c
}
```

Impressió de marques d'assaig en qualsevol pentagrama

Tot i que normalment les marques d'assaig textuais sols s'imprimeixen sobre el pentagrama superior, també es poden imprimir en un altra pentagrama qualsevol.

```
\score {
  <<
    \new Staff { \mark \default c''1 \textMark "molto" c' }
    \new Staff { \mark \default c'1 \textMark "molto" c' }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove Mark_engraver
      \remove Text_mark_engraver
      \remove Staff_collecting_engraver
    }
    \context {
      \Staff
      \consists Mark_engraver
      \consists Text_mark_engraver
      \consists Staff_collecting_engraver
    }
  }
}
```


Impressió de text de dreta a esquerra

És possible imprimir text de dreta a esquerra en un element de marcatge, com es mostra aquí.

```
{
  b1^{\markup {
    \line{ i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }}
  f'_\markup {
    \override #'(text-direction . -1)
    \line{ i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }
}
```

```
}
```

```
}
```



Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb `\override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy)` i hi ha instruccions per moure les línies d'extensió i els guions. El desplaçament necessari s'estableix mitjançant un procés d'assaig i error.

<<

```
\new Staff <<
  \new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
>>
\new Lyrics \with {
  \override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
  \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
} \lyricsto "voc" { La la -- la __ _ la }
>>
```



Element de marcatge de text independent en dues columnes

Els textos independents es poden disposar en diverses columnes utilitzant ordres `\markup`:

```
\markup {
  \fill-line {
    \hspace #1
    \column {
      \line { O sacrum convivium }
      \line { in quo Christus sumitur, }
      \line { recolitur memoria passionis ejus, }
      \line { mens impletur gratia, }
      \line { futurae gloriae nobis pignus datur. }
      \line { Amen. }
    }
    \hspace #2
    \column \italic {
      \line { O sacred feast }
      \line { in which Christ is received, }
      \line { the memory of His Passion is renewed, }
      \line { the mind is filled with grace, }
      \line { and a pledge of future glory is given to us. }
    }
  }
}
```

```
\line { Amen. }
}
\hskip #1
}
}
```

O sacram convivium
 in quo Christus sumitur,
 recolitur memoria passionis ejus,
 mens impletur gratia,
 futurae gloriae nobis pignus datur.
 Amen.


*O sacred feast
 in which Christ is received,
 the memory of His Passion is renewed,
 the mind is filled with grace,
 and a pledge of future glory is given to us.
 Amen.*

Línies d'extensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s'han de tocar sobre la mateixa corda.

```
stringNumberSpanner =
#(define-music-function (StringNumber) (string?))
#{
  \override TextSpanner.style = #'solid
  \override TextSpanner.font-size = #-5
  \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \circle \number $StringNumber }
#}

\relative c {
  \clef "treble_8"
  \stringNumberSpanner "5"
  \textSpannerDown
  a8\startTextSpan
  b c d e f\stopTextSpan
  \stringNumberSpanner "4"
  g\startTextSpan a
  bes4 a g2\stopTextSpan
}
```



Rectangle de tres segments visibles

Aquest exemple mostra com afegir una ordre de marcatge per obtenir un rectangle de tres segments visibles rodejant un element de text (o un altre element de marcatge).

```
% New command to add a three sided box, with sides north, west and south
% Based on the box-stencil command defined in scm/stencil.scm
% Note that ";" is used to comment a line in Scheme
```

```

#(define-public (NWS-box-stencil stencil thickness padding)
  "Add a box around STENCIL, producing a new stencil."
  (let* ((x-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil X) padding))
         (y-ext (interval-widen (ly:stencil-extent stencil Y) padding))
         (y-rule (make-filled-box-stencil (cons 0 thickness) y-ext))
         (x-rule (make-filled-box-stencil
                   (interval-widen x-ext thickness) (cons 0 thickness)))))

  ;; (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X 1 y-rule padding))
  (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil X LEFT y-rule padding))
  (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y UP x-rule 0.0))
  (set! stencil (ly:stencil-combine-at-edge stencil Y DOWN x-rule 0.0))


  stencil))

% The corresponding markup command, based on the \box command defined
% in scm/define-markup-commands.scm
#(define-markup-command (NWS-box layout props arg) (markup?))
  #:properties ((thickness 0.1) (font-size 0) (box-padding 0.2))
  "Draw a box round @var{arg}. Looks at @code{thickness},
@code{box-padding} and @code{font-size} properties to determine line
thickness and padding around the markup."
  (let ((pad (* (magstep font-size) box-padding)))
    (m (interpret-markup layout props arg)))
  (NWS-box-stencil m thickness pad))

% Test it:

\relative c' {
  c1^\markup { \NWS-box ABCD }
  c1^\markup { \NWS-box \note {4} #1.0 }
}

```



UTF-8

Es poden usar diversos sistemes d'escriptura per a textos (com ara títols o la lletra de les cançons) si s'introdueixen amb la codificació UTF-8, i utilitzant un motor basat en el Pango. Dependent dels tipus de lletra instal·lats, aquest fragment compon textos en búlgar (ciríl·lic), hebreu, japonès i portuguès.

```
%{
You may have to install additional fonts.
```

Red Hat Fedora

*linux-libertine-fonts (Latin, Cyrillic, Hebrew)
google-noto-serif-jp-fonts (Japanese)*

Debian GNU/Linux, Ubuntu

```

fonts-linuxlibertine (Latin, Cyrillic, Hebrew)
fonts-noto-cjk (Japanese)
%}

% 'Linux Libertine' fonts also contain Cyrillic and Hebrew glyphs.
\paper {
  #(define fonts
    (set-global-fonts
      #:roman "Linux Libertine O, Noto Serif CJK JP, Noto Serif JP"
    )))
}

bulgarian = \lyricmode {
  Жълтата дюля беше щастлива, че пухът, който цъфна, замръзна като гъон.
}

hebrew = \lyricmode {
  .
}

japanese = \lyricmode {

}

% "a nice song for you"
portuguese = \lyricmode {
  à vo -- cê uma can -- çao le -- gal
}

\relative c' {
  c2 d
  e2 f
  g2 f
  e2 d
}
\addlyrics { \bulgarian }
\addlyrics { \hebrew }
\addlyrics { \japanese }
\addlyrics { \portuguese }

```

Жълтата дюля беше щастлива,
いろはにはへど ちりぬるを わがよたれぞ つねならむ
à vo - cê uma can -- çao le -- gal



Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

```

global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
    c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
    e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
    c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <-
        \new Staff = "women" <-
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
}

```

```

>>
\new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
    \lyricsto "sopranos" \sopWords
\new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
    \lyricsto "altos" \altoWords
% we could remove the line about this with the line below, since
% we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
% \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

\new Staff = "men" <-
    \clef bass
    \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
    \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }

>>
\new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
    \lyricsto "tenors" \tenorWords
\new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
    \lyricsto "basses" \bassWords
% again, we could replace the line above this with the line below.
% \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
>>
}

```



Elements de marcatge per al text de les caselles de repetició usant repeatCommands

Tot i que les caselles de repetició s'especifiquen de forma òptima usant \repeat volta, s'ha d'usar la propietat de context repeatCommands en cas que el text de la casella requereixi un format més avançat amb \markup.

Atès que repeatCommands admet una llista, el mètode més senzill d'incloure elements de marcatge és usar un identificador per al text i inserir-lo a la llista d'ordres usant la sintaxi de l'Scheme #(list (list 'volta textIdentifier)). Les ordres de principi i fi de repetició es poden afegir com elements de llista independents:

```

voltaAdLib = \markup { 1. 2. 3... \text \italic { ad lib. } }

\relative c' {
    c1
    \set Score.repeatCommands = #(list (list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
    c4 b d e
    \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
}

```

```
f1  
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))  
}
```



Vocal music

Secció “Vocal music” in *Referencia de la Notación*

Afegir un àmbit per veu

Es pot afegir un àmbit per cada veu. En aquest cas, l'àmbit s'ha de desplaçar manualment per evitar col·lisions.

```
\new Staff <<
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c'' {
    \override Ambitus.X-offset = #2.0
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
>>
```



Afegir indicadors als pentagrammes que es divideixen després d'un salt de línia

Aquest fragment de codi defineix les ordres `\splitStaffBarLine`, `\convUpStaffBarLine` i `\convDownStaffBarLine`, que afegeix una fletxa doble a l'últim compàs d'un pentagrama, indicant que les diverses veus disposaran d'un pentagrama propi a la línia següent.

```
#(define-markup-command (arrow-at-angle layout props angle-deg length fill)
  (number? number? boolean?)
  (let* (
    (PI-OVER-180 (/ (atan 1 1) 34))
    (degrees->radians (lambda (degrees) (* degrees PI-OVER-180)))
    (angle-rad (degrees->radians angle-deg))
    (target-x (* length (cos angle-rad)))
    (target-y (* length (sin angle-rad))))
  (interpret-markup layout props
    (markup
      #:translate (cons (/ target-x 2) (/ target-y 2)))
      #:rotate angle-deg
      #:translate (cons (/ length -2) 0)
      #:concat (#:draw-line (cons length 0)
                #:arrow-head X RIGHT fill))))
```

```
splitStaffBarLineMarkup = \markup \with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
  \combine
  \arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
  \arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
}

splitStaffBarLine = {
  \once \override Staff.BarLine.stencil =
  #(lambda (grob)
    (ly:stencil-combine-at-edge
      (ly:bar-line::print grob)
      X RIGHT
      (grob-interpret-markup grob splitStaffBarLineMarkup)
      0))
  \break
}

convDownStaffBarLine = {
  \once \override Staff.BarLine.stencil =
  #(lambda (grob)
    (ly:stencil-combine-at-edge
      (ly:bar-line::print grob)
      X RIGHT
      (grob-interpret-markup grob #{
        \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
          \translate #'(0 . -.13)\arrow-at-angle #-45 #(sqrt 8) ##t
        }#})
      0))
  \break
}

convUpStaffBarLine = {
  \once \override Staff.BarLine.stencil =
  #(lambda (grob)
    (ly:stencil-combine-at-edge
      (ly:bar-line::print grob)
      X RIGHT
      (grob-interpret-markup grob #{
        \markup\with-dimensions #'(0 . 0) #'(0 . 0) {
          \translate #'(0 . .14)\arrow-at-angle #45 #(sqrt 8) ##t
        }#})
      0))
  \break
}

\paper {
  ragged-right = ##t
  short-indent = 10\mm
}
```

```
separateSopranos = {
    \set Staff.instrumentName = "AI AII"
    \set Staff.shortInstrumentName = "AI AII"
    \splitStaffBarLine
    \change Staff = "up"
}

convSopranos = {
    \convDownStaffBarLine
    \change Staff = "shared"
    \set Staff.instrumentName = "S A"
    \set Staff.shortInstrumentName = "S A"
}

sI = {
    \voiceOne
    \repeat unfold 4 f'2
    \separateSopranos
    \repeat unfold 4 g'2
    \convSopranos
    \repeat unfold 4 c'2
}

sII = {
    s1*2
    \voiceTwo
    \change Staff = "up"
    \repeat unfold 4 d'2
}

aI = {
    \voiceTwo
    \repeat unfold 4 a'2
    \voiceOne
    \repeat unfold 4 b'2
    \convUpStaffBarLine
    \voiceTwo
    \repeat unfold 4 g'2
}

aII = {
    s1*2
    \voiceTwo
    \repeat unfold 4 g'2
}

ten = {
    \voiceOne
    \repeat unfold 4 c'2
    \repeat unfold 4 d'2
    \repeat unfold 4 c'2
}

bas = {
    \voiceTwo
    \repeat unfold 4 f2
    \repeat unfold 4 g2
```

```
\repeat unfold 4 c2
}

\score {
  <<
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff = up \with {
      instrumentName = "SI SII"
      shortInstrumentName = "SI SII"
    } {
      s1*4
    }

    \new Staff = shared \with {
      instrumentName = "S A"
      shortInstrumentName = "S A"
    } <<
      \new Voice = sopI \sI
      \new Voice = sopII \sII
      \new Voice = altI \aI
      \new Voice = altII \aII
    >>
    \new Lyrics \with {
      alignBelowContext = up
    }
    \lyricsto sopII { e f g h }
    \new Lyrics \lyricsto altI { a b c d e f g h i j k l }

    \new Staff = men \with {
      instrumentName = "T B"
      shortInstrumentName = "T B"
    } <<
      \clef F
      \new Voice = ten \ten
      \new Voice = bas \bas
    >>
    \new Lyrics \lyricsto bas { a b c d e f g h i j k l }
  >>
>>
\layout {
  \context {
    \Staff \RemoveEmptyStaves
    \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
}
```

The image shows three staves of musical notation. The top staff is for Soprano A (SA) in treble clef, with notes labeled 'a' through 'd'. The middle staff is for Tenor B (TB) in bass clef, also with notes 'a' through 'd'. The bottom staff is for Piano, with notes labeled 'e' through 'h'. The piano staff has two systems of four measures each. The first system starts with a treble clef, and the second system starts with a bass clef. The piano part consists of eighth-note patterns. The vocal parts have solid black stems, while the piano part has dashed stems.

Afegir notes guia orquestrals a una partitura vocal

Aquest exemple mostra una forma de simplificar l'addició de moltes notes guia orquestrals a la reducció de piano a una partitura vocal. La funció musical `\cueWhile` agafa quatre arguments: la música de la qual es pren la citació, com ve definida per `\addQuote`, el nom a inserir abans de la notes guia, i després `#UP` o `#DOWN` per especificar `\voiceOne` amb el nom a sobre del pentagrama o bé `\voiceTwo` amb el nom a sota del pentagrama, i finalment la música de piano amb la qual les notes guia han d'aparèixer en paral·lel. El nom de l'instrument citat es posiciona a l'esquerra de les notes guia. Es poden citar molts passatges com a guia, però no es poden superposar en el temps entre ells.

```
cueWhile =
#(define-music-function
  (instrument name dir music)
  (string? string? ly:dir? ly:music?))
  #{
    \cueDuring $instrument #dir {
      \once \override TextScript.self-alignment-X = #RIGHT
```

```
\once \override TextScript.direction = $dir
<>-\markup { \tiny #name }
$music
}
#})

flute = \relative c' {
  \transposition c'
  s4 s4 e g
}
\addQuote "flute" { \flute }

clarinet = \relative c' {
  \transposition bes
  fis4 d d c
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

singer = \relative c' { c4. g8 g4 bes4 }
words = \lyricmode { here's the lyr -- ics }

pianoRH = \relative c' {
  \transposition c'
  \cueWhile "clarinet" "Clar." #DOWN { c4. g8 }
  \cueWhile "flute" "Flute" #UP { g4 bes4 }
}
pianoLH = \relative c { c4 <c' e> e, <g c> }

\score {
  <<
  \new Staff {
    \new Voice = "singer" {
      \singer
    }
  }
  \new Lyrics {
    \lyricsto "singer"
    \words
  }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff {
      \new Voice {
        \pianoRH
      }
    }
    \new Staff {
      \clef "bass"
      \pianoLH
    }
  >>
  >>
}
```



Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:

<<

```
\new Staff \new Voice = melody \relative c' {
    c4 d e f
    g4 f e d
    c1
}
\new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }

\new Staff {
    \new Voice = melody \relative c' {
        c4 d e f
        g4 f e d
        c1
    }
}
% Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
\new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
        #'((basic-distance . 1))
}
\lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }
>>
```

Alineació de síl·labes amb melisma

De forma predeterminada, les síl·labes de la lletra que comencen un melisma s'alineen a l'esquerra sobre la seva nota corresponent. Es pot alterar l'alignació usant la propietat `lyricMelismaAlignment`.

```
\score {
  <<
  \new Staff {
    \relative c' {
      \new Voice = "vocal" {
        c d~^{\markup default} d e
        c d~^{\markup "right aligned"} d e
        c d~^{\markup "center aligned"} d e
        c d~^{\markup "reset to default"} d e
      }
    }
    \new Lyrics \lyricsto "vocal" {
      word word word
      \set lyricMelismaAlignment = #RIGHT
      word word word
      \set lyricMelismaAlignment = #CENTER
      word word word
      \unset lyricMelismaAlignment
      word word word
    }
  >>
}
}
```



Indicacions de tessitura

Les indicacions d'àmbit o tessitura indiquen rangs d'altures per a les veus.

Les alteracions accidentals sols es mostren si no formen part de l'armadura de tonalitat. Els objectes gràfics AmbitusNoteHead també tenen línies addicionals.


```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Ambitus_engraver"
  }
}

<<
\new Staff {
  \relative c' {
    \time 2/4
    c4 f'
  }
}
\new Staff {
  \relative c' {
    \time 2/4
    \key d \major
    cis4 as'
  }
}
```

```

    }
}
>>

```



Ambitus after key signature

By default, ambitus are positioned at the left of the clef. The `\ambitusAfter` function allows for changing this placement. Syntax is `\ambitusAfter grob-interface` (see Graphical Object Interfaces (<http://lilypond.org/doc/v2.22/Documentation/internals/graphical-object-interfaces>) for a list of possible values for grob-interface.)

A common use case is printing the ambitus between key signature and time signature.

```

\new Staff \with {
  \consists Ambitus_engraver
} \relative {
  \ambitusAfter key-signature
  \key d \major
  es'8 g bes cis d2
}

```



Àmbits amb diverses veus

L'addició del gravador `Ambitus_engraver` al context de `Staff` crea un sol àmbit per pentagrama, fins i tot en el cas de pentagrames amb diverses veus.

```

\new Staff \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
}
<<
  \new Voice \relative c' {
    \voiceOne
    c4 a d e
    f1
  }
  \new Voice \relative c' {
    \voiceTwo
    es4 f g as
    b1
  }
>>

```



Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregoriat)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregoriat. El cant gregoriat no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

```
\include "gregorian.ly"
```

```
chant = \relative c' {
    \set Score.timing = ##f
    f4 a2 \divisioMinima
    g4 b a2 f2 \divisioMaior
    g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
    Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
    \new GregorianTranscriptionStaff <<
        \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
        \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
    >>
}
```



Latin text: Lorem ipsum dolor sit amet

Plantilla de salm del cant anglíac

Aquesta plantilla mostra una forma de preparar un càntic salmòdic anglíac. També mostra com es poden afegir estrofes addicionals com text independent per sota de la música. Les dues estrofes es codifiquen en estils diferents per il·lustrar més possibilitats.

```
SopranoMusic = \relative g' {
    g1 | c2 b | a1 | \bar "||"
    a1 | d2 c | c b | c1 | \bar "||"
}

AltoMusic = \relative c' {
    e1 | g2 g | f1 |
    f1 | f2 e | d d | e1 |
}

TenorMusic = \relative a {
```

```
c1 | c2 c | c1 |
d1 | g,2 g | g g | g1 |
}

BassMusic = \relative c {
  c1 | e2 e | f1 |
  d1 | b2 c | g' g | c,1 |
}

global = {
  \time 2/2
}


dot = \markup {
  \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}

tick = \markup {
  \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}

% Use markup to center the chant on the page
\markup {
  \fill-line {
    \score { % centered
      <<
      \new ChoirStaff <<
      \new Staff <<
        \global
        \clef "treble"
        \new Voice = "Soprano" <<
          \voiceOne
          \SopranoMusic
        >>
        \new Voice = "Alto" <<
          \voiceTwo
          \AltoMusic
        >>
        >>
      \new Staff <<
        \clef "bass"
        \global
        \new Voice = "Tenor" <<
          \voiceOne
          \TenorMusic
        >>
        \new Voice = "Bass" <<
          \voiceTwo
          \BassMusic
        >>
        >>
      >>
    }
  }
}
```

```
>>
\layout {
  \context {
    \Score
    \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2)
  }
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
  }
}
} % End score
}
} % End markup

\markup {
\fill-line {
  \column {
    \left-align {
      \null \null \null
      \line {
        \fontsize #5 0
        \fontsize #3 come
        let us \bold sing | unto \dot the | Lord : let
      }
      \line {
        us heartily
        \concat { re \bold joyce }
        in the | strength of | our
      }
      \line {
        sal | vation.
      }
      \null
      \line {
        \hspace #2.5 8. Today if ye will hear his voice *
      }
      \line {
        \concat { \bold hard en }
        \tick not your \tick hearts : as in the pro-
      }
      \line {
        vocation * and as in the \bold day of tempt- \tick
      }
      \line {
        -ation \tick in the \tick wilderness.
      }
    }
  }
}
```



O come let us **sing** | unto · the | Lord : let
us heartily **rejoice** in the | strength of | our
sal | vation.

8. Today if ye will hear his voice *
harden' not your' hearts : as in the pro-
vocation * and as in the **day** of tempt-'
-ation' in the' wilderness.

Arranging separate lyrics on a single line

Sometimes you may want to put lyrics for different performers on a single line: where there is rapidly alternating text, for example. This snippet shows how this can be done with \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f.

```
\layout {
  \context {
    \Lyrics
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f
  }
}

aliceSings = \markup { \smallCaps "Alice" }
eveSings = \markup { \smallCaps "Eve" }

<<
\new Staff <-
  \new Voice = "alice" {
    f'4^aliceSings g' r2 |
    s1 |
    f'4^aliceSings g' r2 |
    s1 | \break
    % ...
  }

  \voiceOne
  s2 a'8^aliceSings a' b'4 |
  \oneVoice
  g'1
}
\new Voice = "eve" {
  s1 |
}
```

```

a'2^eveSings g' |
s1 |
a'2^eveSings g'
% ...

\voiceTwo
f'4^eveSings a'8 g' f'4 e' |
\oneVoice
s1
}
>>
\new Lyrics \lyricsto "alice" {
may -- be
sec -- ond
%
Shut up, you fool!
}
\new Lyrics \lyricsto "eve" {
that the
words are
%
...and then I was like--
}
>>

```

may - be that the sec - ond words are

EVE ALICE EVE

...and then I Shut up, you like- fool!

Modificar el tipus de lletra per a cada estrofa

Es poden canviar els tipus de lletra de forma independent per a cada estrofa, inclosa la font que s'usa per imprimir el número d'estrofa.

%{

You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

dejavu-fonts-all

Debian GNU/Linux, Ubuntu

*fonts-dejavu-core
fonts-dejavu-extra*

```
%}

\relative c' {
    \time 3/4
    g2 e4
    a2 f4
    g2.
}
\addlyrics {
    \set stanza = #"1. "
    Hi, my name is Bert.
}
\addlyrics {
    \override StanzaNumber.font-name = #"DejaVu Sans"
    \set stanza = #"2. "
    \override LyricText.font-family = #'typewriter
    Oh, ché -- ri, je t'aime
}
```



1. Hi, my name is Bert.
2. Oh, ché-ri, jet'aime

Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s'utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

```
stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn  = \undo \stemOff

\score {
    \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
    {
        \key g \minor
        \cadenzaOn
        \stemOff a'\breve bes'4 g'4
        \stemOn a'2 \section
        \stemOff a'\breve g'4 a'4
        \stemOn f'2 \section
        \stemOff a'\breve ^\markup { \italic flexe }
        \stemOn g'2 \fine
    }
}
```



Forçar la visibilitat dels guions separadors de síl·labes

Si el LilyPond considera que no hi ha lloc suficient per a un guionet separador de síl·labes, l'ometrà. Es pot sobreescrivir aquest comportament amb la propietat `minimum-distance` de `LyricHyphen`.

```
\relative c' {
    c32 c c c
    c32 c c c
    c32 c c c
    c32 c c c
}
\addlyrics {
    syl -- lab word word
    \override LyricHyphen.minimum-distance = #1.0
    syl -- lab word word
    \override LyricHyphen.minimum-distance = #2.0
    syl -- lab word word
    \revert LyricHyphen.minimum-distance
    syl -- lab word word
}
```



Donar format a síl·labes de la lletra

És possible usar el mode de marcatge per donar format a síl·labes individualment dins de la lletra.

```
mel = \relative c' { c4 c c c }
lyr = \lyricmode {
    Lyrics \markup { \italic can } \markup { \with-color #red contain }
    \markup { \fontsize #8 \bold Markup! }
}

<<
\new Voice = melody \mel
\new Lyrics \lyricsto melody \lyr
>>
```



Com posar lligadures entre síl·labes de la lletra

Es pot fer separant les síl·labes mitjançant símbols de titlle corb.

```
\lyrics {
    wa~o~a
```

}

wa o a

Plantilla per a himnes

Aquest fragment de codi mostra una forma de preparar un himne quan cada línia comença amb un compàs parcial. També mostra com afegir els versos com a text independent a sota de la música.

```

Timeline = {
    \time 4/4
    \tempo 4=96
    \partial 2
    s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \caesura \break
    s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \fine
}

SopranoMusic = \relative g' {
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

AltoMusic = \relative c' {
    d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
    d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
}

TenorMusic = \relative a {
    b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
    b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
}

BassMusic = \relative g {
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}

global = {
    \key g \major
}

\score { % Start score
    <<
    \new PianoStaff << % Start pianostaff
    \new Staff << % Start Staff = RH
        \global
        \clef "treble"
        \new Voice = "Soprano" << % Start Voice = "Soprano"
            \Timeline
            \voiceOne
            \SopranoMusic
        >> % End Voice = "Soprano"
}

```

```

\new Voice = "Alto" << % Start Voice = "Alto"
    \Timeline
    \voiceTwo
    \AltoMusic
>> % End Voice = "Alto"
>> % End Staff = RH
\new Staff << % Start Staff = LH
    \global
    \clef "bass"
\new Voice = "Tenor" << % Start Voice = "Tenor"
    \Timeline
    \voiceOne
    \TenorMusic
>> % End Voice = "Tenor"
\new Voice = "Bass" << % Start Voice = "Bass"
    \Timeline
    \voiceTwo
    \BassMusic
>> % End Voice = "Bass"
>> % End Staff = LH
>> % End pianostaff
>>
} % End score

\markup {
\fill-line {
  ""
  {
    \column {
      \left-align {
        "This is line one of the first verse"
        "This is line two of the same"
        "And here's line three of the first verse"
        "And the last line of the same"
      }
    }
  }
  ""
}
}

\layout {
\context {
  \Score
  caesuraType = #'((bar-line . "||"))
  fineBarType = "||"
}
}

\paper { % Start paper block
  indent = 0      % don't indent first system
  line-width = 130 % shorten line length to suit music
}

```

```
} % End paper block
```

This is line one of the first verse
 This is line two of the same
 And here's line three of the first verse
 And the last line of the same

Alineació de la lletra

L'alignació horitzontal de la lletra es pot ajustar sobreescriuint la propietat `self-alignment-X` de l'objecte `LyricText`. #-1 és esquerra, #0 és centrat #1 es dreta; tanmateix, podem usar també `#LEFT`, `#CENTER` i `#RIGHT`.

```
\layout { ragged-right = ##f }
\relative c' {
  c1
  c1
  c1
}
\addlyrics {
  \once \override LyricText.self-alignment-X = #LEFT
  "This is left-aligned"
  \once \override LyricText.self-alignment-X = #CENTER
  "This is centered"
  \once \override LyricText.self-alignment-X = #1
  "This is right-aligned"
}
```

This is left-aligned This is centered This is right-aligned

Marking notes of spoken parts with a cross on the stem (Sprechstimme)

This example shows how to put crosses on stems. Mark the beginning of a spoken section with the `\speakOn` keyword, and end it with the `\speakOff` keyword.

```
speakOn = {
```

```
\override Stem.stencil =
#(lambda (grob)
  (let* ((x-parent (ly:grob-parent grob X))
         (is-rest? (ly:grob? (ly:grob-object x-parent 'rest))))
    (if is-rest?
        empty-stencil
        (ly:stencil-combine-at-edge
         (ly:stem::print grob)
         Y
         (- (ly:grob-property grob 'direction)))
        (grob-interpret-markup grob
          (markup #:center-align #:fontsize -4
                 #:musicglyph "noteheads.s2cross"))
        -2.3))))
}

speakOff = {
  \revert Stem.stencil
  \revert Flag.stencil
}

\score {
  \new Staff {
    \relative c' {
      a4 b a c
      \speakOn
      g4 f r g
      b4 r d e
      \speakOff
      c4 a g f
    }
  }
}
```



Aconseguir l'espaiat de la lletra de la versió 2.12 en versions més recent

El motor d'espaiat vertical va canviar a la versió 2.14. Això pot fer que s'alteri l'espaiat de la lletra de les cançons. És possible fixar propietats per als contextos Lyric i Staff de forma que el motor d'espaiat es comporti com ho feia a la versió 2.12.

```
global = {
  \key d \major
  \time 3/4
}

sopMusic = \relative c' {
  % VERSE ONE
  fis4 fis fis | \break
```

```
fis4. e8 e4
}

altoMusic = \relative c' {
    % VERSE ONE
    d4 d d |
    d4. b8 b4 |
}

tenorMusic = \relative c' {
    a4 a a |
    b4. g8 g4 |
}

bassMusic = \relative c {
    d4 d d |
    g,4. g8 g4 |
}

words = \lyricmode {
    Great is Thy faith -- ful -- ness,
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = sopranos
        \new Staff = women <<
            \new Voice = "sopranos" {
                \voiceOne
                \global \sopMusic
            }
            \new Voice = "altos" {
                \voiceTwo
                \global \altoMusic
            }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors"
        \new Staff = men <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" {
                \voiceOne
                \global \tenorMusic
            }
            \new Voice = "basses" {
                \voiceTwo \global \bassMusic
            }
        >>
        \new Lyrics = basses
        \context Lyrics = sopranos \lyricsto sopranos \words
        \context Lyrics = altos \lyricsto altos \words
        \context Lyrics = tenors \lyricsto tenors \words
}
```

```
\context Lyrics = basses \lyricsto basses \words
>>
\layout {
  \context {
    \Lyrics
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = ##f
    \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
      #'((basic-distance . 0)
        (minimum-distance . 2)
        (padding . 2))
  }
  \context {
    \Staff
    \override VerticalAxisGroup.staff-staff-spacing =
      #'((basic-distance . 0)
        (minimum-distance . 2)
        (padding . 2))
  }
}
```

Great is Thy

2

faith - - - ful - ness,

Plantilla d'orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l'ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d'usar \transpose de manera que unes variables continguien la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

```
#(set-global-staff-size 17)
\paper {
    indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
    short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.

clarinetMusic = \transpose c' a
\relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
\relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }
```

```

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
  <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
    \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
    \fluteMusic

    \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
      instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } } }
    }

  % Declare that written Middle C in the music
  % to follow sounds a concert B flat, for
  % output using sounded pitches such as MIDI.
  %\transposition bes

  % Print music for a B-flat clarinet
  \transpose bes c' \clarinetMusic
>>

\new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
  \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
  % \transposition f
  \transpose f c' \hornMusic

  \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
  \trumpetMusic

>>
\new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
\with { instrumentName = "Percussion" }
<<
  \percussionMusic
>>
\new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
<<
  \new Staff { \pianoRHMusic }
  \new Staff { \pianoLHMusic }
>>
\new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
  \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
  \new Voice = "soprano"
  \sopranoMusic

  \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
  \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
  \with { \accepts Lyrics } <<

```

```
\new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
\new Voice = "altoI"
\altoIMusic

\new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
\new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
\new Voice = "altoII"
\altoIIMusic

\new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
>>

\new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
\new Voice = "tenor"
\tenorMusic

\new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }
>>
\new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
\new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
\new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
\violinIMusic

\new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
\violinIIMusic
>>

\new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
\violaMusic

\new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
\celloMusic

\new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
\bassMusic
>>
>>
\layout { }
}
```

A musical score template showing multiple staves for various instruments and voices. The staves are grouped by brace and include Flute, Clarinet in B-flat, Horn in F, Trumpet in C, Percussion, Piano, Soprano, Alto I, Alto II, Tenor, Violin I, Violin II, Viola, Cello, and Double Bass. The piano staff has lyrics 'Lyr - ics' and 'Ah - ah' above it.

Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d'una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

```
melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4

  a b c d
}
```

```
text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}
```

```
upper = \relative c' {
```

```

\clef treble
\key c \major
\time 4/4


a4 b c d
}

lower = \relative c {
\clef bass
\key c \major
\time 4/4

a2 c
}

\score {
<<
\new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
\new Lyrics \lyricsto mel \text
\new PianoStaff <<
\new Staff = "upper" \upper
\new Staff = "lower" \lower
>>
>>
\layout {
\context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
}
\midi { }
}
}

```



Posar lletra dins del pentagrama

Es poden moure les línies de lletra verticalment per imprimir-les dins del pentagrama. Les lletres es mouen amb `\override LyricText.extra-offset = #'(0 . dy)` i hi ha instruccions per moure les línies d'extensió i els guions. El desplaçament necessari s'estableix mitjançant un procés d'assaig i error.

```

<<
\new Staff <<
\new Voice = "voc" \relative c' { \stemDown a bes c8 b c4 }
>>
\new Lyrics \with {

```

```
\override LyricText.extra-offset = #'(0 . 8.6)
\override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . 8.6)
\override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . 8.6)
} \lyricsto "voc" { La la -- la _ _ la }
>>
```



Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrammes

Plantilla de cor SATB (en quatre pentagrammes)

```
global = {
  \key c \major
  \time 4/4
  \dynamicUp
}

sopranonotes = \relative c' {
  c2 \p \l d c d \f
}

sopranowords = \lyricmode { do do do do }
altonotes = \relative c' {
  c2\p d c d
}
altowords = \lyricmode { re re re re }
tenornotes = {
  \clef "G_8"
  c2\mp d c d
}
tenorwords = \lyricmode { mi mi mi mi }
bassnotes = {
  \clef bass
  c2\mf d c d
}
basswords = \lyricmode { mi mi mi mi }

\score {
  \new ChoirStaff <-
    \new Staff <-
      \new Voice = "soprano" <-
        \global
        \sopranonotes
    >>
    \new Lyrics \lyricsto "soprano" \sopranowords
  >>
  \new Staff <-
    \new Voice = "alto" <-
      \global
      \altonotes
```

```

>>
\new Lyrics \lyricsto "alto" \altowords
>>
\new Staff <<
\new Voice = "tenor" <<
\global
\tenornotes
>>
\new Lyrics \lyricsto "tenor" \tenorwords
>>
\new Staff <<
\new Voice = "bass" <<
\global
\bassnotes
>>
\new Lyrics \lyricsto "bass" \basswords
>>
>>
}

```

Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords

Aquesta plantilla facilita la preparació d'una cançó amb melodia, lletra i acords.

```

melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4
  a4 b c d
}

text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}

```


```

}

harmonies = \chordmode {
    a2 c
}

\score {
    <<
        \new ChordNames {
            \set chordChanges = ##t
            \harmonies
        }
        \new Voice = "one" { \autoBeamOff \melody }
        \new Lyrics \lyricsto "one" \text
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}

```



Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos

A continuació presentem un exemple de plantilla per a un full guia d'acords amb melodia, lletra, acords i diagrama de trastos.

```

verseI = \lyricmode {
    \set stanza = #"1."
    This is the first verse
}


verseII = \lyricmode {
    \set stanza = #"2."
    This is the second verse.
}

theChords = \chordmode {
    % insert chords for chordnames and fretboards here
    c2 g4 c
}

staffMelody = \relative c' {
    \key c \major
    \clef treble
    % Type notes for melody here
    c4 d8 e f4 g
    \bar "|."
}

```

```
\score {
  <<
    \context ChordNames { \theChords }
    \context FretBoards { \theChords }
    \new Staff {
      \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
    }
    \new Lyrics = "lyricsI" {
      \lyricsto "voiceMelody" \verseI
    }
    \new Lyrics = "lyricsII" {
      \lyricsto "voiceMelody" \verseII
    }
  >>
  \layout { }
  \midi { }
}
```



1. This is the first verse
2. This is the second verse.

Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra

Aquesta petita plantilla mostra una melodia senzilla amb lletra. Talleu-la i pegueu-la, escriviu les notes i després la lletra. Aquest exemple desactiva el barrat automàtic, que és el més freqüent a les parts vocals antigues. Per usar el barrat automàtic modifiqueu o marqueu com un comentari la línia corresponent.

```
melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4
  a4 b c d
}
```

```
text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}
```

```
\score{
  <<
    \new Voice = "one" {
      \autoBeamOff
      \melody
    }
}
```


```
\new Lyrics \lyricsto "one" \text
>>
\layout { }
\midi { }
}
```



Silencis de separació en mode de lletra

La sintaxi s per als silencis de desplaçament sols està disponible als modes de nota i d'acord. En altres situacions, per exemple en escriure la lletra de les cançons, es recomana usar l'ordre \skip.

```
<<
\relative c' { a1 | a }
\new Lyrics \lyricmode { \skip 1 bla1 }
>>
```



Silencis de separació en mode de lletra (2)

Tot i que no es poden usar els silencis de separació s dins de \lyricmode (s'agafen com una "s", literal, no com un espai), sí hi ha disponibles les comtes dobles ("") i la barra baixa (_). Així com per exemple:

```
<<
\relative c' { a4 b c d }
\new Lyrics \lyricmode { a4 "" _ gap }
>>
```




Ús de arpeggioBracket per fer més visible un divisi

El corxet d'arpegis arpeggioBracket es pot usar per indicar la divisió de veus quan no hi ha pliques que puguin oferir aquesta informació. Se sol trobar a la música coral.

```
\include "english.ly"
```

```
\score {
\relative c' {
\key a \major
\time 2/2
<<
```

```
\new Voice = "upper"
<<
{ \voiceOne \arpeggioBracket
  a2( b2
  <b d>1\arpeggio)
  <cs e>\arpeggio ~
  <cs e>4
}
\addlyrics { \lyricmode { A -- men. } }
>>
\new Voice = "lower"
{ \voiceTwo
  a1 ~
  a
  a ~
  a4 \bar "| ."
}
>>
}
\layout { ragged-right = ##t }
}
```



Using tags to produce mensural and modern music from the same source

Using tags, it is possible to produce both mensural and modern notation from the same music. In this snippet, a function `menrest` is introduced, allowing mensural rests to be pitched as in the original, but with modern rests in the standard staff position. Tags can also be used where other differences are needed: for example using “whole measure rests” (`R1`, `R\breve`, etc.) in modern music, but normal rests (`r1`, `r\breve`, etc.) in the mensural version. Converting mensural music to its modern equivalent is usually referred to as “transcription”.

```
menrest = #(define-music-function (note)
  (ly:music?))
#{ 
  \tag #'mens $(make-music 'RestEvent note)
  \tag #'mod $(make-music 'RestEvent note 'pitch '())
#}

MenStyle = {
  \autoBeamOff
  \override NoteHead.style = #'petrucci
  \override Score.BarNumber.transparent = ##t
  \override Stem.neutral-direction = #up
}

finalis = \section
```

```


Music = \relative c' {
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \key f \major
  \time 4/4
  g1 d'2 \menrest bes4 bes2 a2 r4 g4 fis2.
  \finalis
}

MenLyr = \lyricmode { So farre, deere life, deare life }
ModLyr = \lyricmode { So far, dear life, dear life }

\score {
  \keepWithTag #'mens {
    <<
    \new MensuralStaff {
      \new MensuralVoice = Cantus
      \clef "mensural-c1" \MenStyle \Music
    }
    \new Lyrics \lyricsto Cantus \MenLyr
    >>
  }
}

\score {
  \keepWithTag #'mod {
    \new ChoirStaff <<
    \new Staff {
      \new Voice = Sop \with {
        \remove "Note_heads_engraver"
        \consists "Completion_heads_engraver"
        \remove "Rest_engraver"
        \consists "Completion_rest_engraver" }
      {
        \shiftDurations #1 #0 { \autoBeamOff \Music }
      }
    }
    \new Lyrics \lyricsto Sop \ModLyr
    >>
  }
}

```



Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia

Aquest fragment de codi mostra l'ús de les propietats de context `alignBelowContext` i `alignAboveContext` per a controlar la posició de la lletra i els compassos d'ossia.

```
\paper {
    ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
    \new Staff = "1" { c4 c s2 }
    \new Staff = "2" { c4 c s2 }
    \new Staff = "3" { c4 c s2 }
    { \skip 2
        <<
        \lyrics {
            \set alignBelowContext = #"1"
            lyrics4 below
        }
        \new Staff \with {
            alignAboveContext = #"3"
            fontSize = #-2
            \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
            \remove "Time_signature_engraver"
        }
        \tuplet 6/4 {
            \override TextScript.padding = #3
            c8[{"ossia above" d e d e f}]
        }
    }
    >>
}
>>
```



Lletra comuna centrada verticalment

A una peça vocal en la qual hi ha diverses línies de lletra (dues, quatre o més) i hi ha lletres comunes a totes les veus en algun punt, es pot fer que les lletres comunes se centrin verticalment com es mostra a l'exemple següent:

```

dropLyrics = {
    \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -4.5)
    \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -4.5)
    \override LyricExtender.extra-offset = #'(0 . -4.5)
    \override StanzaNumber.extra-offset = #'(0 . -4.5)
}

raiseLyrics = {
    \revert LyricText.extra-offset
    \revert LyricHyphen.extra-offset
    \revert LyricExtender.extra-offset
    \revert StanzaNumber.extra-offset
}

skipFour = \repeat unfold 4 { \skip 8 }

lyricsA = \lyricmode {
    The first verse has
    \dropLyrics
    \set stanza = #" All:"
    the com -- mon __ words
    \raiseLyrics
    used in all four.
}

lyricsB = \lyricmode { In stan -- za two, \skipFour al -- so ap -- pear. }

lyricsC = \lyricmode { By the third verse, \skipFour are get -- ting dull. }

lyricsD = \lyricmode { Last stan -- za, and \skipFour get used once more. }

melody = \relative c' {
    c4 d e f |
    g f e8( e f) d |
    c4 e d c |
}

\score {
    <<
        \new Voice = m \melody
        \new Lyrics \lyricsto m \lyricsA
        \new Lyrics \lyricsto m \lyricsB
        \new Lyrics \lyricsto m \lyricsC
        \new Lyrics \lyricsto m \lyricsD
    >>
}

```

The first verse has used in all four.
 In stan - za two, al - so ap - pear.
 By the third verse, All: the common words are get - ting dull.
 Last stan - za, and get used once more.

Plantilla de conjunt vocal

Vet aquí una partitura vocal estàndard per a quatre veus SATB. Amb grups més grans, sol ser útil incloure una secció que aparegui a totes les parts. Per exemple, el compàs i l'armadura gairebé sempre son els mateixos per a totes. Com a la plantilla "Himne", les quatre veus es reagrupen en sols dos pentagrames.

```
\paper {
  top-system-spacing.basic-distance = #10
  score-system-spacing.basic-distance = #20
  system-system-spacing.basic-distance = #20
  last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
  \key c \major
  \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
  c'4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
  hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
  e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
  ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
  g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
  hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
  c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
```

```
ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = "sopranos" \with {
            % this is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" {
                \voiceOne
                << \global \sopMusic >>
            }
            \new Voice = "altos" {
                \voiceTwo
                << \global \altoMusic >>
            }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors" \with {
            % this is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "men" <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" {
                \voiceOne
                << \global \tenorMusic >>
            }
            \new Voice = "basses" {
                \voiceTwo << \global \bassMusic >>
            }
        >>
        \new Lyrics = "basses"
        \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
        \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
        \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
}
```



Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d'un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem tenorMusic), aleshores els canvis s'aplicaran també a la reducció de piano.

```
\paper {
    top-system-spacing.basic-distance = #10
    score-system-spacing.basic-distance = #20
    system-system-spacing.basic-distance = #20
    last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
    c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}


altoMusic = \relative {
    e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}
```

```
bassMusic = \relative {
    c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
<<
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = "sopranos" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }

        \new Staff = "men" <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
            \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
        >>
        \new Lyrics = "basses"
        \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
        \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
        \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
    \new PianoStaff <<
        \new Staff <<
            \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
            \partCombine
            << \global \sopMusic >>
            << \global \altoMusic >>
        >>
        \new Staff <<
            \clef bass
            \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
            \partCombine
            << \global \tenorMusic >>
            << \global \bassMusic >>
        >>
    >>
    >>
}
}
```



Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

```
global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative c' {
    c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
    e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
```

```

c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
            \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
            \lyricsto "altos" \altoWords
    % we could remove the line about this with the line below, since
    % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
    % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

    \new Staff = "men" <<
        \clef bass
        \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
        \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
    >>
    \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
        \lyricsto "tenors" \tenorWords
    \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
        \lyricsto "basses" \bassWords
    % again, we could replace the line above this with the line below.
    % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
}

```



Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l'ús de silencis de separació dins de la variable \global per definir canvis de compàs (i altres exemples que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

```
global = {
    \key g \major

    % verse
    \time 3/4
    s2.*2
    \break

    % refrain
    \time 2/4
    s2*2
    \bar "| ."
}

SoloNotes = \relative g' {
    \clef "treble"

    % verse
    g4 g g |
    b4 b b |

    % refrain
    R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
    One two three |
    four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
    \clef "treble"

    % verse
    R2.*2 |

    % refrain
    c4 c |
    g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
    la la |
    la la |
}

BassNotes = \relative c {
    \clef "bass"

    % verse
    R2.*2 |
```

```

% refrain
c4 e |
d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
    dum dum |
    dum dum |
}

\score {
<<
    \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
    \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

    \new ChoirStaff <<
        \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
        \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

        \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
        \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
    >>
>>
\layout {
    ragged-right = ##t
    \context { \Staff
        % these lines prevent empty staves from being printed
        \RemoveEmptyStaves
        \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
    }
}
}
}

```



la la la la

dum dum dum dum

Chords

Secció “Chord notation” in *Referencia de la Notación*

Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes

En escriure un baix xifrat, podem ubicar les xifres a sobre a o a sota de les notes del baix, mitjançant la definició de la propietat BassFigureAlignmentPositioning #'direction (exclusivament dins d'un context Staff). es pot escollir entre #UP (o #1, a sobre), #CENTER (o #0, centraat) i #DOWN (o #-1, a sota).

Aquesta propietat es pot canviar tantes vegades com volem. Utilitzeu \once \override si no voleu que la sobreescriptura s'apliqui a tota la partitura.

```
bass = {
    \clef bass
    g4 b, c d
    e d8 c d2
}

continuo = \figuremode {
    <_>4 <6>4 <5>/4
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #UP
    \%bassFigureStaffAlignmentUp
    < _+ >4 <6>
    \set Staff.useBassFigureExtenders = ##t
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #DOWN
    \%bassFigureStaffAlignmentDown
    <4>4. <4>8 <_+>4
}

\score {
    <<
        \new Staff = bassStaff \bass
        \context Staff = bassStaff \continuo
    >>
}
```




Afegir barres de compàs al context de noms d'acord (ChordNames)

Per afegir indicacions de línia divisòria dins del context dels noms d'acord ChordNames, incloeu el gravador Bar_engraver.

```
\new ChordNames \with {
    \override BarLine.bar-extent = #'(-2 . 2)
    \consists "Bar_engraver"
}
```

```
\chordmode {
    f1:maj7 f:7 bes:7
}
```



Adjusting figured bass alteration glyphs

In figured bass, specially designed glyphs for 6\|, 7\|, and 9\| are used by default. Similarly, specially designed glyphs for symbols 2\+, 4\+, and 5\+ are used by default if plus signs appear after the number.

To change that, pass an alist to `figuredBassPlusStrokedAlist` and set the glyph in question to #f (or omit it).

```
\figures {
    \set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
    <6\|> <7\|> <9\|> r
    <2\+> <4\+> <5\+> r

    \set figuredBassPlusStrokedAlist =
        #'((2 . "figbass.twoplus")
           ;; (4 . "figbass.fourplus")
           ;; (5 . "figbass.fiveplus")
           (6 . "figbass.sixstroked")
           ;; (7 . "figbass.sevenstroked")
           ;; (9 . "figbass.ninestroked")
           )
    <6\|> <7\|> <9\|> r
    <2\+> <4\+> <5\+> r
}
```

6 7 9 2 4 5 6 7 9 2 4 5+

Modificació del separador d'acords

The separator between different parts of a chord name can be set to any markup.

```
\chords {
    c:7sus4
    \set chordNameSeparator
        = \markup { \typewriter | }
    c:7sus4
}
```

C^{7sus4} C^{7|sus4}

Canviar la nomenclatura dels acords del xifrat americà per la notació alemanya o semi-alemanya

La nomenclatura anglesa (predeterminada) per als acords del xifrat americà es pot canviar per l'alemanya (`\germanChords` que substitueix B i Bes per H i B) o per la semi-anglesa (`\semiGermanChords` que substitueix B i Bes per H i Bb).

```
scm = \chordmode {
```

```

c1/c | cis/cis
b1/b | bis/bis | bes/bes
}

\layout {
  ragged-right = ##t
  \context {
    \ChordNames
    \consists "Instrument_name_engraver"
  }
}

<<
\new ChordNames {
  \set instrumentName = #"default"
  \scm
}
\new ChordNames {
  \set instrumentName = #"german"
  \germanChords \scm
}
\new ChordNames {
  \set instrumentName = #"semi-german"
  \semiGermanChords \scm
}
\new ChordNames {
  \set instrumentName = #"italian"
  \italianChords \scm
}
\new ChordNames {
  \set instrumentName = #"french"
  \frenchChords \scm
}
\context Voice { \scm }
>>

```

default	C/C	C#/C#	B/B	B#/B#	B♭/B♭
german	C/c	C#/cis	H/h	H#/his	B/b
semi-german	C/c	C#/cis	H/h	H#/his	B♭/b
italian	Do/Do	Do#/Do#	Si/Si	Si#/Si#	Si♭/Si♭
french	Do/Do	Do#/Do#	Si/Si	Si#/Si#	Si♭/Si♭



Canviar les posicions de les alteracions de baix xifrat

Les alteracions i els signes «més» poden aparèixer abans o després dels noms, segon el valor de ls propietats `figuredBassAlterationDirection` i `figuredBassPlusDirection`.

```
\figures {
<5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
\set figuredBassAlterationDirection = #RIGHT
<5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
\set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
<5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
\set figuredBassAlterationDirection = #LEFT
<5\+> <5+ 4\+> <6 4- 2\+> r
}
```

$$\begin{matrix} +5 & \#5 & 6 \\ \frac{\#}{4} & \frac{6}{4} \\ -2 & \end{matrix} \quad \begin{matrix} +5 & 5\# & 6 \\ \frac{5\#}{4} & \frac{6}{4} \\ +2 & \end{matrix} \quad \begin{matrix} 5^* & 5\# & 6 \\ \frac{5}{4} & \frac{6}{4} \\ 2 & \end{matrix} \quad \begin{matrix} 5^* & \#5 & 6 \\ \frac{\#5}{4} & \frac{6}{4} \\ 2 & \end{matrix}$$

Excepcions per als noms d'acord

Es pot usar la propietat `chordNameExceptions` per a emmagatzemar una llista de notacions espacials per a acords específics.


```
% modify maj9 and 6(add9)
% Exception music is chords with markups
chExceptionMusic = {
<c e g b d'>1-\markup { \super "maj9" }
<c e g a d'>1-\markup { \super "6(add9)" }
}

% Convert music to list and prepend to existing exceptions.
chExceptions = #(append
(sequential-music-to-chord-exceptions chExceptionMusic #t)
ignatzekExceptions)

theMusic = \chordmode {
g1:maj9 g1:6.9
\set chordNameExceptions = #chExceptions
g1:maj9 g1:6.9
}

\layout {
ragged-right = ##t
}

<<
\new ChordNames \theMusic
\new Voice \theMusic
>>
```



Nom d'acord maj7

La presentació de l'acord de sèptima major es pot ajustar mitjançant majorSevenSymbol.

```
\chords {
  c:7+
  \set majorSevenSymbol = \markup { j7 }
  c:7+
}
```

C[△] C^{j7}

Chord names alternative

Chord names are generated from a list of pitches. The functions which construct these names can be customised.

Here are shown chords following Ignatzek (pp. 17-18, 1995), used by default since LilyPond 1.7.20, compared with an alternative Jazz chord notation and Harald Banter's (1987) notation. A smaller font is used in the latter case, as these tend to be overly verbose.

This mirrors the mechanism originally used in early LilyPond versions (pre-1.7); not having been properly maintained, however, some features have been lost (mainly chord exception lists) and bugs have been introduced.

```
%%% Legacy chord naming functions (formerly in scm/chord-generic-names.scm)
%%% Copyright (C) 2003--2015 Jan Nieuwenhuizen <janneke@gnu.org>
```

```
#{set-global-staff-size 19.7}

#(define-public (banter-chordnames pitches bass inversion context)
  (old_chord->markup 'banter pitches bass inversion context))

#(define-public (jazz-chordnames pitches bass inversion context)
  (old_chord->markup 'jazz pitches bass inversion context))

#(define (define-translator-property symbol type? description)
  (if (not (and (symbol? symbol)
    (procedure? type?)
    (string? description)))
    (ly:error "error in call of define-translator-property"))
  (if (not (equal? (object-property symbol 'translation-doc) #f))
    (ly:error (G_ "symbol ~S redefined") symbol))

  (set-object-property! symbol 'translation-type? type?)
  (set-object-property! symbol 'translation-doc description)
  symbol)

#(for-each
  (lambda (x)
    (apply define-translator-property x))
  `((chordNameExceptionsFull ,list? "An alist of full chord
exceptions. Contains @code{(@var{chord} . @var{markup})} entries.")
    (chordNameExceptionsPartial ,list? "An alist of partial chord
exceptions. Contains @code{(@var{chord} . (@var{prefix-markup}
@var{suffix-markup}))} entries.")))
```

```

#define-public (old_chord->markup
             style pitches bass inversion context)
  "Entry point for @code{Chord_name_engraver}.
@var{pitches}, @var{bass}, and @var{inversion} are lily pitches."
(define (default-note-namer pitch)
  (note-name->markup pitch #f))

(define (markup-or-empty-markup markup)
  "Return MARKUP if markup, else empty-markup"
  (if (markup? markup) markup empty-markup))

(define (accidental->markup alteration)
  "Return accidental markup for ALTERATION."
  (if (= alteration 0)
      (make-line-markup (list empty-markup))
      (conditional-kern-before
       (alteration->text-accidental-markup alteration)
       (= alteration FLAT) 0.094725)))

(define (list-minus a b)
  "Return list of elements in A that are not in B."
  (lset-difference eq? a b))

(define (markup-join markups sep)
  "Return line-markup of MARKUPS, joining them with markup SEP"
  (if (pair? markups)
      (make-line-markup (list-insert-separator markups sep))
      empty-markup))

(define (conditional-kern-before markup bool amount)
  "Add AMOUNT of space before MARKUP if BOOL is true."
  (if bool
      (make-line-markup
       (list (make-hspace-markup amount)
             markup))
      markup))

(define (step-nr pitch)
  (let* ((pitch-nr (+ (* 7 (ly:pitch-octave pitch))
                      (ly:pitch-notename pitch)))
         (root-nr (+ (* 7 (ly:pitch-octave (car pitches)))
                      (ly:pitch-notename (car pitches))))))
    (+ 1 (- pitch-nr root-nr))))

(define (next-third pitch)
  (ly:pitch-transpose pitch
    (ly:make-pitch 0 2 (if (or (= (step-nr pitch) 3)
                                (= (step-nr pitch) 5))
                           FLAT 0)))))

(define (step-alteration pitch)

```

```

(let* ((diff (ly:pitch-diff (ly:make-pitch 0 0 0) (car pitches)))
       (normalized-pitch (ly:pitch-transpose pitch diff))
       (alteration (ly:pitch-alteration normalized-pitch)))
  (if (= (step-nr pitch) 7) (+ alteration SEMI-TONE) alteration)))

(define (pitch-unalter pitch)
  (let ((alteration (step-alteration pitch)))
    (if (= alteration 0)
        pitch
        (ly:make-pitch (ly:pitch-octave pitch) (ly:pitch-notename pitch)
                      (- (ly:pitch-alteration pitch) alteration)))))

(define (step-even-or-altered? pitch)
  (let ((nr (step-nr pitch)))
    (if (!= (modulo nr 2) 0)
        (= (step-alteration pitch) 0)
        #t)))

(define (step->markup-plusminus pitch)
  (let ((alt (step-alteration pitch)))
    (make-line-markup
      (list
        (number->string (step-nr pitch))
        (cond
          ((= alt DOUBLE-FLAT) "--")
          ((= alt FLAT) "-")
          ((= alt NATURAL) "")
          ((= alt SHARP) "+")
          ((= alt DOUBLE-SHARP) "++")))))

(define (step->markup-accidental pitch)
  (make-line-markup
    (list (accidental->markup (step-alteration pitch))
          (make-simple-markup (number->string (step-nr pitch))))))

(define (step->markup-ignatzek pitch)
  (make-line-markup
    (if (and (= (step-nr pitch) 7)
             (= (step-alteration pitch) 1))
        (list (ly:context-property context 'majorSevenSymbol))
        (list (accidental->markup (step-alteration pitch))
              (make-simple-markup (number->string (step-nr pitch)))))))

;; tja, kennok
(define (make-sub->markup step->markup)
  (lambda (pitch)
    (make-line-markup (list (make-simple-markup "no")
                           (step->markup pitch)))))

(define (step-based-sub->markup step->markup pitch)
  (make-line-markup (list (make-simple-markup "no") (step->markup pitch))))

```

```

(define (get-full-list pitch)
  (if (<= (step-nr pitch) (step-nr (last pitches)))
      (cons pitch (get-full-list (next-third pitch)))
      '()))

(define (get-consecutive nr pitches)
  (if (pair? pitches)
      (let* ((pitch-nr (step-nr (car pitches)))
             (next-nr (if (!= (modulo pitch-nr 2) 0) (+ pitch-nr 2) nr)))
         (if (<= pitch-nr nr)
             (cons (car pitches) (get-consecutive next-nr (cdr pitches)))
             '()))
      '()))

;; ; ; FIXME -- exceptions no longer work. -vv

(define (full-match exceptions)
  (if (pair? exceptions)
      (let* ((e (car exceptions))
             (e-pitches (car e)))
        (if (equal? e-pitches pitches)
            e
            (full-match (cdr exceptions))))
      #f))

(define (partial-match exceptions)
  (if (pair? exceptions)
      (let* ((e (car exceptions))
             (e-pitches (car e)))
        (if (equal? e-pitches (take pitches (length e-pitches)))
            e
            (partial-match (cdr exceptions))))
      #f))

;; ; ; FIXME: exceptions don't work anyway.

(if #f (begin
           (write-me "pitches: " pitches)))
(let* ((full-exceptions
        (ly:context-property context 'chordNameExceptionsFull))
       (full-exception (full-match full-exceptions))
       (full-markup (if full-exception (cadr full-exception) '())))
  (partial-exceptions
    (ly:context-property context 'chordNameExceptionsPartial))
  (partial-exception (partial-match partial-exceptions))
  (partial-pitches (if partial-exception (car partial-exception) '())))
  (partial-markup-prefix
    (if partial-exception (markup-or-empty-markup
                           (cadr partial-exception)) empty-markup))
  (partial-markup-suffix
    (if (and partial-exception (pair? (caddr partial-exception)))
        (markup-or-empty-markup (caddr partial-exception)) empty-markup))
  (root (car pitches)))

```

```

(full (get-full-list root))
;; kludge alert: replace partial matched lower part of all with
;; 'normal' pitches from full
;; (all pitches)
(all (append (take full (length partial-pitches))
             (drop pitches (length partial-pitches)))))

(highest (last all))
(missing (list-minus full (map pitch-unalter all)))
(consecutive (get-consecutive 1 all))
(rest (list-minus all consecutive))
(altered (filter step-even-or-altered? all))
(cons-alt (filter step-even-or-altered? consecutive))
(base (list-minus consecutive altered)))

(if #f (begin
    (write-me "full:" full)
    ;; (write-me "partial-pitches:" partial-pitches)
    (write-me "full-markup:" full-markup)
    (write-me "partial-markup-prefix:" partial-markup-prefix)
    (write-me "partial-markup-suffix:" partial-markup-suffix)
    (write-me "all:" all)
    (write-me "altered:" altered)
    (write-me "missing:" missing)
    (write-me "consecutive:" consecutive)
    (write-me "rest:" rest)
    (write-me "base:" base)))

(case style
  ((banter)
   ;;      root
   ;;      + steps:altered + (highest all -- if not altered)
   ;;      + subs:missing

   (let* ((root->markup default-note-namer)
          (step->markup step->markup-plusminus)
          (sub->markup (lambda (x)
                         (step-based-sub->markup step->markup x)))
          (sep (make-simple-markup "/")))

     (if
      (pair? full-markup)
      (make-line-markup (list (root->markup root) full-markup))

      (make-line-markup
       (list
        (root->markup root)
        partial-markup-prefix
        (make-super-markup
         (markup-join
          (append

```

```

(map step->markup
  (append altered
    (if (and (> (step-nr highest) 5)
             (not
              (step-even-or-altered? highest)))
        (list highest) '())))
  (list partial-markup-suffix)
  (map sub->markup missing))
sep))))))

((jazz)
;;      root
;;      + steps:(highest base) + cons-alt
;;      + 'add'
;;      + steps:rest
(let* ((root->markup default-note-namer)
       (step->markup step->markup-ignatzek)
       (sep (make-simple-markup " ")))
  (add-prefix (make-simple-markup " add")))

(if
  (pair? full-markup)
  (make-line-markup (list (root->markup root) full-markup)))

  (make-line-markup
  (list
  (root->markup root)
  partial-markup-prefix
  (make-super-markup
  (make-line-markup
  (list

    ;; kludge alert: omit <= 5
    ;; (markup-join (map step->markup
    ;;                      (cons (last base) cons-alt)) sep)

    ;; This fixes:
    ;;   c      C5      -> C
    ;;   c:2    C5 2    -> C2
    ;;   c:3-   Cm5     -> Cm
    ;;   c:6.9  C5 6add9 -> C6 add 9 (add?)
    ;;   ch = \chords { c c:2 c:3- c:6.9^7 }
    (markup-join (map step->markup
      (let ((tb (last base)))
        (if (> (step-nr tb) 5)
            (cons tb cons-alt)
            cons-alt))) sep)

    (if (pair? rest)
        add-prefix
        empty-markup)
  
```

```

(markup-join (map step->markup rest) sep)
partial-markup-suffix)))))))
(else empty-markup)))))

%%%%%
%%% Here begins the actual snippet:

```

```

chs = \transpose c' c' {
<c e g>1
<c es g> % m = minor triad
<c e gis>
<c es ges> \break
<c e g bes>
<c es g bes>
<c e g b> % triangle = maj
<c es ges beses>
<c es ges b> \break
<c e gis bes>
<c es g b>
<c e gis b>
<c es ges bes> \break
<c e g a> % 6 = major triad with added sixth
<c es g a> % m6 = minor triad with added sixth
<c e g bes d'>
<c es g bes d'> \break
<c es g bes d' f' a' >
<c es g bes d' f' >
<c es ges bes d' >
<c e g bes des' > \break
<c e g bes dis'>
<c e g bes d' f'>
<c e g bes d' fis'>
<c e g bes d' f' a'> \break
<c e g bes d' fis' as'>
<c e gis bes dis'>
<c e g bes dis' fis'>
<c e g bes d' f' as'> \break
<c e g bes des' f' as'>
<c e g bes d' fis'>
<c e g b d'>
<c e g bes d' f' as'> \break
<c e g bes des' f' as'>
<c e g bes des' f' a'>
<c e g b d'>
<c e g b d' f' a'> \break
<c e g b d' fis'>
<c e g bes des' f' a'>
<c f g>
<c f g bes> \break

```

```

<c f g bes d'>
<c e g d'> % add9
<c es g f'>
<c e g b fis'> % Lydian
<c e g bes des' ees' fis' aes'> % altered chord
}

%%%%%%%%%%%%%
% alternate Jazz notation

efullmusicJazzAlt = {
<c e gis>1-\markup { "+" }
<c e g b>-\markup {
\normal-size-super
% \override #'(font-family . math) "N"
\override #'(font-family . math) "M"
}
%%c:3.5.7 = \markup { \override #'(font-family . math) "M" }
%%c:3.5.7 = \markup { \normal-size-super "maj7" }

<c es ges>-\markup { \super "o" } % should be $circ$ ?
<c es ges bes>-\markup { \super \combine "o" "/" }
<c es ges beses>-\markup { \super "o7" }
}

efullJazzAlt = #(sequential-music-to-chord-exceptions efullmusicJazzAlt #f)

epartialmusicJazzAlt = {
<c d>1-\markup { \normal-size-super "2" }
<c es>-\markup { "m" }
<c f>-\markup { \normal-size-super "sus4" }
<c g>-\markup { \normal-size-super "5" }
%% TODO, partial exceptions
<c es f>-\markup { "m" }-\markup { \normal-size-super "sus4" }
<c d es>-\markup { "m" }-\markup { \normal-size-super "sus2" }
}

epartialJazzAlt = #(sequential-music-to-chord-exceptions epartialmusicJazzAlt #f)

%%%%%%%%%%%%%

\score {
<<
\new ChordNames {
%% Already set by default:
%\set chordNameFunction = #ignatzek-chord-names
\set instrumentName = "Ignatzek"
\set shortInstrumentName = "Def"
\chs
}

```

```

\new ChordNames {
    \set chordNameFunction = #jazz-chordnames
    \set majorSevenSymbol = \whiteTriangleMarkup
    \set chordNameSeparator = "/"
    \set chordNameExceptionsFull = \efullJazzAlt
    \set chordNameExceptionsPartial = \epartialJazzAlt
    \set instrumentName = "Alternative"
    \set shortInstrumentName = "Alt"
    \chs
}

%% This is the Banter (1987) style. It gives exceedingly
%% verbose (wide) names, making the output file take up to 4 pages.

\new ChordNames {
    \set chordNameFunction = #banter-chordnames
    \override ChordName.font-size = #-3
    \set instrumentName = "Banter"
    \set shortInstrumentName = "Ban"
    \chs
}

\new Staff \transpose c c' { \chs }

>>

\layout {
    #(layout-set-staff-size 16)
    system-system-spacing.basic-distance = #0
    \context {
        \ChordNames
        \consists "Instrument_name_engraver"
    }
    \context {
        \Score
        \remove "Bar_number_engraver"
    }
}
}

}
}

```

Ignatzek C Cm C+ C°
 Alternative C C_{C/ no3/no5} C_{C^{b3}} C_{C^{#5}} C_{C^{b3 b5}}
 Banter C_{C/ no3/no5} C_{C^{b3}/ no3/no5} C_{C^{5+/ no3/no5}} C_{C^{b3 b5}/ no3/no5}

Def C⁷ Cm⁷ C[△] C⁹₇ Cm^{△ b5}
 Alt C⁷ C⁷_{C^{7//no3/no5/no7}} C^{7 b3}_{C^{3-7//no3/no5/no7}} C^{#7}_{C^{7//no3/no5/no7}} C^{b3 b5 b7}_{C^{3-5-7//no3/no5/no7}} C^{b3 b5 #7}_{C^{3-5-7//no3/no5/no7}}
 Ban C_{C^{7//no3/no5/no7}} C_{C^{b3}_{C^{3-7//no3/no5/no7}}} C_{C^{#7}_{C^{7//no3/no5/no7}}} C_{C^{b3 b5 b7}_{C^{3-5-7//no3/no5/no7}}} C_{C^{b3 b5 #7}_{C^{3-5-7//no3/no5/no7}}}

Def $C^7 \#5$
Alt $C^7 \#5$
Ban $C^{5+7//no3/no5/no7}$

Def Cm^Δ
Alt $C^{\flat 3 \#7}$
Ban $C^{3-7//no3/no5/no7}$

Def $C^\Delta \#5$
Alt $C^{\#5 \#7}$
Ban $C^{5+7//no3/no5/no7}$

Def C°
Alt $C^{\flat 3 \flat 5}$
Ban $C^{3-5//no3/no5/no7}$

Def C^6
Alt C^6
Ban $C^{6//no3/no5}$

Def Cm^6
Alt $C^{\flat 3 6}$
Ban $C^{3-6//no3/no5/no7}$

Def C^9
Alt C^9
Ban $C^{9//no3/no5/no7/no9}$

Def Cm^9
Alt $C^9 \flat 3$
Ban $C^{3-9//no3/no5/no7/no9}$

Def Cm^{13}
Alt $C^{13 \flat 3}$
Ban $C^{3-13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def Cm^{11}
Alt $C^{11 \flat 3}$
Ban $C^{3-11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def $Cm^7 \flat 5 9$
Alt $C^9 \flat 3 \flat 5$
Ban $C^{3-5-9//no3/no5/no7/no9}$

Def $C^7 \flat 9$
Alt $C^7 \flat 9$
Ban $C^{9//no3/no5/no7/no9}$

Def $C^7 \#9$
Alt $C^7 \#9$
Ban $C^{9//no3/no5/no7/no9}$

Def C^{11}
Alt C^{11}
Ban $C^{11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def $C^7 \#11$
Alt $C^9 \#11$
Ban $C^{11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def C^{13}
Alt C^{13}
Ban $C^{13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^7 \#11 \flat 13$
Alt $C^9 \#11 \flat 13$
Ban $C^{11//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^7 \#5 \#9$
Alt $C^7 \#5 \#9$
Ban $C^{5+9//no3/no5/no7/no9}$

Def $C^7 \#9 \#11$
Alt $C^7 \#9 \#11$
Ban $C^{9+11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def $C^7 \flat 13$
Alt $C^{11 \flat 13}$
Ban $C^{13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^7 \flat 9 \flat 13$
Alt $C^{11 \flat 9 \flat 13}$
Ban $C^{9-13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^7 \#11$
Alt $C^9 \#11$
Ban $C^{11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def $C^\Delta 9$
Alt $C^9 \#7$
Ban $C^{7+9//no3/no5/no7/no9}$

Def $C^7 \flat 13$
Alt $C^{11 \flat 13}$
Ban $C^{13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^7 \flat 9 \flat 13$
Alt $C^{11 \flat 9 \flat 13}$
Ban $C^{9-13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^\Delta 9$
Alt $C^9 \#7$
Ban $C^{7+9//no3/no5/no7/no9}$

Def $C^\Delta 13$
Alt $C^{13 \#7}$
Ban $C^{7+13//no3/no5/no7/no9/no11+/no13+}$

Def $C^\Delta \#11$
Alt $C^9 \#7 \#11$
Ban $C^{7+11//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def $C^7 \flat 9 \flat 13$
Alt $C^{13 \flat 9}$
Ban $C^{9-13//no3/no5/no7/no9/no11+}$

Def C^{sus4}
Alt $C^{add4 5}$
Ban $C^{4//no3/no5}$

Def $C^7 sus4$
Alt $C^{add4 5 7}$
Ban $C^{4/7//no3/no5/no7}$


Chords with stretched fingering for FretBoards and TabVoice

Sometimes chords with a stretched fingering are required. If not otherwise specified the context-property `maximumFretStretch` is set to 4, though. Resulting in a warning about "No string for pitch ..." and the note is omitted. You may set `maximumFretStretch` to an appropriate value or explecitely assign string-numbers to all notes of a chord.

```
%% The code below will print two warnings, which may be omitted by uncommenting:
%#(for-each (lambda (x) (ly:expect-warning "No string for pitch")) (iota 2))
```

```
mus = {
  <c' bes'>
  <c'\2 bes'>
  \set maximumFretStretch = 5
  <c' bes'>
  <c'\2 bes'\1>
}

<<
  \new FretBoards \mus
  \new TabVoice \mus
>>
```




Clusters («raïms»)

Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d'un àmbit de notes al mateix temps.

```
fragment = \relative c' {
  c4 f <e d'>4
  <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
  e2 c
}


<<
  \new Staff \fragment
  \new Staff \makeClusters \fragment
>>
```



Controlar la col·locació de les digitacions d'acords

Es pot controlar amb precisió la col·locació dels números de digitació. Perquè es tingui en compte l'orientació de les digitacions, es pot utilitzar una construcció d'acord <> tot i que siguin una sola nota.

```
\relative c' {
    \set fingeringOrientations = #'(left)
    <c-1 e-3 a-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(down)
    <c-1 e-3 a-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(down right up)
    <c-1 e-3 a-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(up)
    <c-1 e-3 a-5>4
    \set fingeringOrientations = #'(left)
    <c-1>2
    \set fingeringOrientations = #'(down)
    <e-3>2
    \set stringNumberOrientations = #'(up left down)
    <f\3 a\2 c\1>1
    \set strokeFingerOrientations = #'(down right up)
    <c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2 c'\rightHandFinger #4 >
}
```



Cross-staff chords - beaming problems workaround


Sometimes it is better to use stems from the upper staff for creating cross-staff chords, because no problems with automatic beam collision avoidance then arise. If the stems from the lower staff were used in the following example, it would be necessary to change the automatic beam collision avoidance settings so that it doesn't detect collisions between staves using \override Staff.Beam.collision-voice-only = ##t

```
\new PianoStaff <<
    \new Staff = up
    \relative c' {
        <<
        { r4
            \override Stem.cross-staff = ##t
    }}
```

```

\override Stem.length = #19 % this is in half-spaces,
  % so it makes stems 9.5 staffspaces long
\override Stem.Y-offset = #-6 % stems are normally lengthened
  % upwards, so here we must lower the stem by the amount
  % equal to the lengthening - in this case (19 - 7) / 2
  % (7 is default stem length)
e e e }
{ s4
\change Staff = "bottom"
\override NoteColumn.ignore-collision = ##t
c, c c
}
>>
}
\new Staff = bottom
\relative c' {
\clef bass
\voiceOne
g8 a g a g a g a
}
>>

```



Customizing the chord grid style

Custom divisions of chord squares can be defined through the `measure-division-lines-alist` and `measure-division-chord-placement-alist` properties of `ChordSquare`. These are both alists. Their keys are measure divisions, namely lists which give the fraction of the measure that each chord (or rest, or skip) represents. More precisely, a measure division alist is made of positive, exact numbers adding up to 1, for example: '(1/2 1/4 1/4). The exactness requirement means that, e.g., 1/2 is valid but not 0.5.

The values in `measure-division-lines-alist` are lists of lines, which are represented as $(x_1 \ y_1 \ x_2 \ y_2)$. The line starts at the point $(x_1 . y_1)$ and ends at $(x_2 . y_2)$. Coordinates are expressed in the $[-1, 1]$ scale relative to the extent of the square.

The values in `measure-division-chord-placement-alist` are lists of $(x . y)$ pairs giving the placement of the respective chords.

This example defines a peculiar chord grid style that has a rule for measures divided in three equal parts.

```

\paper {
  line-width = 10\cm
  ragged-right = ##f
}


\new ChordGrid \with {
\override ChordSquare.measure-division-lines-alist =

```

```

#'(((1) . ())
  ((1/3 1/3 1/3) . ((-1 -0.4 0 1) (0 -1 1 0.4))))
\override ChordSquare.measure-division-chord-placement-alist =
  #'(((1) . ((0 . 0)))
    ((1/3 1/3 1/3) . ((-0.7 . 0.5) (0 . 0) (0.7 . -0.5))))
}
\chordmode {
  \time 3/4
  c2.
  c4 c4 c4
}

```




Customizing the no-chord symbol

By default, rests in a ChordNames context cause the “N.C.” symbol to be printed. This markup can be customized.

```

<<
\chords {
  R1
  \set noChordSymbol = "---"
  R1
  \set noChordSymbol = \markup \italic "Ssh!"
  R1
}
{
  R1*3
}
>>

```



Impressió d'acords complexos

Aquí es presenta una forma d'imprimir un acord en la qual sova la mateixa nota dues vegades amb diferents alteracions.

```

fixA = {
  \once \override Stem.length = #11
}

fixB = {
  \once \override NoteHead.X-offset = #1.7
  \once \override Stem.length = #7
  \once \override Stem.rotation = #'(45 0 0)
}

```

```
\once \override Stem.extra-offset = #'(-0.1 . -0.2)
\once \override Flag.style = #'no-flag
\once \override Accidental.extra-offset = #'(4 . -.1)
}
```

```
\relative c' {
  << { \fixA <b d!>8 } \\ { \voiceThree \fixB dis } >> s
}
```



Dividir manualment les línies d'estensió del baix xifrat per certs números solament

Sovint, el baix figurat usa línies d'estensió per indicar la continuació de l'element corresponent dins de l'acord. No obstant, en aquest cas el LilyPond està en mode “modo voràç” i usa els extensors quan és possible. Per dividir els extensors individuals, podem senzillament usar el modificador `\!` per a un número, cosa que trenca qualsevol línia d'estensió atribuïda a aquest número just abans del número.

```
bassfigures = \figuremode {
  \set useBassFigureExtenders = ##t
  <6 4>4 <6 4\!> <6 4\!> <6 4\!> | <6\! 4\!> <6 4> <6 4\!> <6 4>
}

<<
\new Staff \relative c' { c1 c1 }
\new FiguredBass \bassfigures
>>
```



Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note

To print subsequent ChordNames only differing in its bass note as slash and bass note use the here defined engraver. The behaviour may be controlled in detail by the chordChanges context property.

```
 #(define Bass_changes_equal_root_engraver
  (lambda (ctx)
    "For sequential @code{ChordNames} with same root, but different bass, the root markup is dropped: D D/C D/B -> D /C /B
    The behaviour may be controlled by setting the @code{chordChanges}
    context-property."
    (let ((chord-pitches '())
         (last-chord-pitches '()))
```

```

  (bass-pitch #f))
(make-engraver
  ((initialize this-engraver)
   (let ((chord-note-namer (ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)))
     ;; Set 'chordNoteNamer, respect user setting if already done
     (ly:context-set-property! ctx 'chordNoteNamer
       (if (procedure? chord-note-namer)
           chord-note-namer
           note-name->markup))))
(listeners
  ((note-event this-engraver event)
   (let* ((pitch (ly:event-property event 'pitch))
         (pitch-name (ly:pitch-notename pitch))
         (pitch-alt (ly:pitch-alteration pitch))
         (bass (ly:event-property event 'bass #f))
         (inversion (ly:event-property event 'inversion #f)))
     ;; Collect notes of the chord
     ;; - to compare inversed chords we need to collect the bass note
     ;;   as usual member of the chord, whereas an added bass must be
     ;;   treated separate from the usual chord-notes
     ;; - notes are stored as pairs containing their
     ;;   pitch-name (an integer), i.e. disregarding their octave and
     ;;   their alteration
     (cond (bass (set! bass-pitch pitch))
           (inversion
             (set! bass-pitch pitch)
             (set! chord-pitches
               (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))
           (else
             (set! chord-pitches
               (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))))))
(acknowledgers
  ((chord-name-interface this-engraver grob source-engraver)
   (let ((chord-changes (ly:context-property ctx 'chordChanges #f)))
     ;; If subsequent chords are equal apart from their bass,
     ;; reset the 'text-property.
     ;; Equality is done by comparing the sorted lists of this chord's
     ;; elements and the previous chord. Sorting is needed because
     ;; inverted chords may have a different order of pitches.
     ;; `chord-changes' needs to be true
     (if (and bass-pitch
              chord-changes
              (equal?
                (sort chord-pitches car<)
                (sort last-chord-pitches car<)))
       (ly:grob-set-property! grob 'text
         (make-line-markup
           (list
             (ly:context-property ctx 'slashChordSeparator)
             ((ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)
               bass-pitch
               (ly:context-property ctx 'chordNameLowercaseMinor)))))))

```

```

(set! last-chord-pitches chord-pitches)
(set! chord-pitches '())
(set! bass-pitch #f)))
((finalize this-engraver)
(set! last-chord-pitches '()))))))
myChords = \chordmode {
%germanChords

\set chordChanges = ##t
d2:m d:m/cis

d:m/c
\set chordChanges = ##f
d:m/b

e1:7
\set chordChanges = ##t
e
\break
\once \set chordChanges = ##f
e1/f
e2/gis e/+gis e e:m/f d:m d:m/cis d:m/c
\set chordChanges = ##f
d:m/b
}

<<
\new ChordNames
\with { \consists #Bass_changes_equal_root_engraver }
\myChords
\new Staff \myChords
>>

```

The musical score consists of two staves. The top staff begins with a D major chord (Dm), followed by an inverted C# major chord (/C#), an inverted C major chord (/C), a D major chord over B (Dm/B), an E7 chord, and finally an E major chord. The bottom staff begins with an E major chord over F (E/F), followed by an inverted G# major chord (/G#), an E major chord, an Em/F chord, a D major chord, an inverted C# major chord (/C#), an inverted C major chord (/C), and finally a D major chord over B (Dm/B). Both staves are in common time (indicated by 'c') and have a treble clef.

Imprimir els acords quan es produeix un canvi

Es poden imprimir els acords exclusivament al començament de les línies i quan canvia l'acord.

```

harmonies = \chordmode {
c1:m c:m \break c:m c:m d
}

```

```
<<
\new ChordNames {
    \set chordChanges = ##t
    \harmonies
}
\new Staff {
    \relative c' { \harmonies }
}
>>
```

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Cm' above the staff line. It has a treble clef and shows a single C note followed by a chord symbol for C minor (Cm). The bottom staff is labeled '3' above the staff line. It also has a treble clef and shows three notes: a C note, a chord of C minor (Cm), and a chord of D major (#8).

Full guia d'acords o «lead sheet» senzilla

En ajuntar noms d'acord en xifrat americà, melodia i lletra, obtenim un full d'acord os «lead sheet»:

```
<<
\chords { c2 g:sus4 f e }
\new Staff \relative c' {
    a4 e c8 e r4
    b2 c4( d)
}
\addlyrics { One day this shall be free -- }
>>
```

The musical score shows a single staff with four chords: C, Gsus4, F, and E. Below the staff, the lyrics "One day this shall be free" are written.

Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords

Aquesta plantilla facilita la preparació d'una cançó amb melodia, lletra i acords.

```
melody = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4
    a4 b c d
}

text = \lyricmode {
    Aaa Bee Cee Dee
```


```

}

harmonies = \chordmode {
    a2 c
}

\score {
    <<
    \new ChordNames {
        \set chordChanges = ##t
        \harmonies
    }
    \new Voice = "one" { \autoBeamOff \melody }
    \new Lyrics \lyricsto "one" \text
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}

```



Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos

A continuació presentem un exemple de plantilla per a un full guia d'acords amb melodia, lletra, acords i diagrama de trastos.

```

verseI = \lyricmode {
    \set stanza = #"1."
    This is the first verse
}


verseII = \lyricmode {
    \set stanza = #"2."
    This is the second verse.
}

theChords = \chordmode {
    % insert chords for chordnames and fretboards here
    c2 g4 c
}

staffMelody = \relative c' {
    \key c \major
    \clef treble
    % Type notes for melody here
    c4 d8 e f4 g
    \bar "|."
}

```

```
\score {
  <<
    \context ChordNames { \theChords }
    \context FretBoards { \theChords }
    \new Staff {
      \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
    }
    \new Lyrics = "lyricsI" {
      \lyricsto "voiceMelody" \verseI
    }
    \new Lyrics = "lyricsII" {
      \lyricsto "voiceMelody" \verseII
    }
  >>
  \layout { }
  \midi { }
}
```



1. This is the first verse
2. This is the second verse.

Plantilla de pentagrama únic amb música i acords

Voleu preparar un full guia d'acords (o «lead sheet») amb melodia i acords? No busqueu més!

```
melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4

  f4 e8[ c] d4 g
  a2 ~ a
}

harmonies = \chordmode {
  c4:m f:min7 g:maj c:aug
  d2:dim b4:5 e:sus
}

\score {
  <<
    \new ChordNames {
      \set chordChanges = ##t
      \harmonies
    }
    \new Staff \melody
```

```
>>
\layout{ }
\midi { }
}
```

A musical staff in common time (C) with a treble clef. It contains seven chords: C minor (Cm), F major 7th (Fm7), GΔ (G dominant 7th), C+ (C augmented), D° (D diminished), B⁵ (B dominant 5th), and E suspended 4th (Esus4). The chords are separated by vertical bar lines.

Centrat vertical de les línies de baix xifrat emparellades

Al lloc on s'utilitzin línies extensores per al baix xifrat mitjançant l'establiment de `useBassFigureExtenders` al valor vertader, les parelles de línies extensores congruents se centren verticalment si el valor de `figuredBassCenterContinuations` té el valor vertader.

```
<<
\relative c' {
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c c b b
}
\fignures {
  \set useBassFigureExtenders = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##f
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>8
}
>>
```

A musical staff in common time (C) with a treble clef. It shows basso continuo figures using vertical extender lines. The figures are grouped into pairs, with each pair having its vertical lines aligned vertically. The figures consist of various note heads and stems, with some being tied together.

Corxets de primera i segona vegada a sota dels acords


Mitjançant l'addició del gravador `Volta_engraver` al pentagrama pertinent, es poden posar els corxets de primera i segona veu a sota dels acords.

```
\score {
  <<
  \chords {
    c1
    c1
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Volta_engraver"
  }
}
```

```
}

{
  \repeat volta 2 { c'1 }
  \alternative { c' }
}

>>
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Volta_engraver"
  }
}
}
```



Keyboards

Secció “Keyboard and other multi-staff instruments” in *Referencia de la Notación*

Símbols d’acordió discant

Aquest fragment de codi ha quedat obsolet per les ordres de marcatge predefinides, vegeu ‘Registres d’acordió’ en la Referència de la notació. Tanmateix, encara és útil com a demostració senzila de la forma de combinar símbols: la col·locació dels símbols afegits amb \markup es pot ajustar modificant els arguments de \translate-scaled. Aquí s’usa \translate-scaled en lloc de \translate perquè el posicionament de les parts de símbols s’adapti als canvis de font-size.

```

discant = \markup {
    \musicglyph "accordion.discant"
}

dot = \markup {
    \musicglyph "accordion.dot"
}

\layout { ragged-right = ##t }

% 16 voets register
accBasson = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
}

% een korig 8 en 16 voets register
accBandon = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
        \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
        \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accVCello = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
        \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
    \combine
        \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
        \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
}

% 4-8-16 voets register
accHarmon = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine

```

```
\translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
\combine
  \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
  \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accTrombon = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

% eenkorig 4 en 16 voets register
accOrgan = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accMaster = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 0.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accAccord = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
  \combine
    \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}
```

```
accMusette = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
      \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accCeleste = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(-1 . 1.5) \dot
}

accOboe = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accClarinet = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
}

accPiccolo = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

accViolin = ^\markup {
  \combine
    \discant
    \combine
      \translate-scaled #'(0 . 1.5) \dot
    \combine
      \translate-scaled #'(1 . 1.5) \dot
      \translate-scaled #'(0 . 2.5) \dot
}

\relative c' {
  c4 d\accBassoon e f
  c4 d\accBandoneon e f
}
```

```
c4 d\accCello e f
c4 d\accHarmon e f
c4 d\accTrombon e f
\break
c4 d\accOrgan e f
c4 d\accMaster e f
c4 d\accAccord e f
c4 d\accMusette e f
c4 d\accCeleste e f
\break
c4 d\accOboe e f
c4 d\accClarin e f
c4 d\accPiccolo e f
c4 d\accViolin e f
}
```

The image shows three staves of musical notation. Each staff has a treble clef and a common time signature. The first staff (measures 1-5) has five measures with register symbols above the notes: one with a single dot, two with double dots, and two with triple dots. The second staff (measures 6-10) has five measures with register symbols: one with a single dot, one with double dots, one with triple dots, one with four dots, and one with two dots. The third staff (measures 11-15) has five measures with register symbols: one with double dots, one with a single dot, one with a single dot, one with double dots, and one with a single dot.

Accordion register symbols

Accordion register symbols are available as \markup as well as as standalone music events (as register changes tend to occur between actual music events). Bass registers are not overly standardized. The available commands can be found in 'Discant symbols' in the Notation Reference.

```
#(use-modules (lily accreg))
```

```
\new PianoStaff
<<
  \new Staff \relative {
    \clef treble
    \discant "10"
    r8 s32 f'[ bes f] s e[ a e] s d[ g d] s16 e32[ a]
    <<
      { r16 <f bes> r <e a> r <d g> }
      \\
      { d r a r bes r }
    >> |
    <cis e a>1
  }
<<
  \new Staff \relative {
```

```
\clef treble
\freeBass "1"
r8 d'32 s16. c32 s16. bes32 s16. a32[ cis] s16
\clef bass \stdBass "Master"
<<
{ r16 <f, bes d>^"b" r <e a c>^"am" r <d g bes>^"gm" |
<e a cis>1^"a" }
\\
{ d8_"D" c_"C" bes_"B" | a1_"A" }
>>
}
>>
```

Modificar el text de les indicacions de pedal

Es pot usar Staff.pedalSustainStrings per fixar el text de les indicacions de pisar pedal i aixecar pedal. Observeu que les úniques cadenes vàlides són les que estan a la llista de glifs de pedal: els valors que apareixen en aquest fragment de codi són una relació exhaustiva.

```
sustainNotes = { c4\sustainOn d e\sustainOff\sustainOn f\sustainOff }
```

```
\relative c' {
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("P" "P-" "-")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("d" "de" "e")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("M" "M-" "-")
  \sustainNotes
  \set Staff.pedalSustainStrings = #'("Ped" "*Ped" "*")
  \sustainNotes
}
```

Clusters («raïms»)


Els «clusters» o raïms són un mecanisme per indicar la interpretació d'un àmbit de notes al mateix temps.

```

fragment = \relative c' {
  c4 f <e d'>4
  <g a>8 <e a> a4 c2 <d b>4
  e2 c
}

<<
  \new Staff \fragment
  \new Staff \makeClusters \fragment
>>

```




Controlar la col·locació de les digitacions d'acords

Es pot controlar amb precisió la col·locació dels números de digitació. Perquè es tingui en compte l'orientació de les digitacions, es pot utilitzar una construcció d'acord <> tot i que siguin una sola nota.

```

\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
  \set stringNumberOrientations = #'(up left down)
  <f\3 a\2 c\1>1
  \set strokeFingerOrientations = #'(down right up)
  <c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2 c'\rightHandFinger #4 >
}

```



Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d'expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant \hideNotes.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BMW 1004, de Bach.

```
\relative c' {
<<
{
  d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
}
\\
{
  \slurUp
  bes,16[ s e]( 
  \hideNotes a)
  \unHideNotes f[( 
  \hideNotes a)
  \unHideNotes fis]( 
  \hideNotes a)
  \unHideNotes g[( 
  \hideNotes a)
  \unHideNotes gis]( 
  \hideNotes a)
}
>>
}
```



Cross-staff chords - beaming problems workaround


Sometimes it is better to use stems from the upper staff for creating cross-staff chords, because no problems with automatic beam collision avoidance then arise. If the stems from the lower staff were used in the following example, it would be necessary to change the automatic beam collision avoidance settings so that it doesn't detect collisions between staves using \override Staff.Beam.collision-voice-only = ##t

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = up
  \relative c' {
    <<
    { r4
      \override Stem.cross-staff = ##t
      \override Stem.length = #19 % this is in half-spaces,
        % so it makes stems 9.5 staffspaces long
      \override Stem.Y-offset = #-6 % stems are normally lengthened
        % upwards, so here we must lower the stem by the amount
        % equal to the lengthening - in this case (19 - 7) / 2
        % (7 is default stem length)
      e e e }
    { s4
```

```

\change Staff = "bottom"
\override NoteColumn.ignore-collision = ##t
c, c c
}
>>
}
\new Staff = bottom
\relative c' {
\clef bass
\voiceOne
g8 a g a g a g a
}
>>

```




Trèmolos de pentagrama creuat

Atès que \repeat tremolo espera exactament dos arguments musicals per als trèmolos d'acord, la nota o acord que canvia de pentagrama a un trèmolo que creua el pentagrama s'ha de col·locar dins de claus corbes junt a la seva ordre \change Staff.

```

\new PianoStaff <<
\new Staff = "up" \relative c' {
\key a \major
\time 3/8
s4.
}
\new Staff = "down" \relative c' {
\key a \major
\time 3/8
\voiceOne
\repeat tremolo 6 {
<a e'>32
{
\change Staff = "up"
\voiceTwo
<cis a' dis>32
}
}
>>

```



Ajustament fi de les línies de pedal

Es pot alterar l'aspecte de les línies de pedal de diverses formes.

```
\paper { ragged-right = ##f }
\relative c' {
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
    \once \override Staff.PianoPedalBracket.shorten-pair = #'(-7 . -2)
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
    \once \override Staff.PianoPedalBracket.edge-height = #'(0 . 3)
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
}
```




Indicar acords de pentagrama creuat amb claudàtors d'arpegi

Un claudàtor d'arpegi pot indicar que s'han de tocar amb la mateixa mà notes que estan en dos pentagrames diferents. Per fer-ho, el PianoStaff s'ha de configurar perquè accepti símbols d'arpegi de pentagrama creuat i els símbols d'arpegi s'han de configurar a la forma de claudàtor en el context de PianoStaff.

(Debussy, Les collines d'Anacapri, m. 65)

```
\new PianoStaff <-
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \override PianoStaff.Arpeggio.stencil =
    #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
  \new Staff {
    \relative c' {
      \key b \major
      \time 6/8
      b8-.( \arpeggio fis'-.\> cis-.
        e-. gis-. b-. ) \! \fermata^\laissezVibrer \bar "||"
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      \clef bass
      \key b \major
```

```
<<
{
  <a e cis>2.\arpeggio
}
\\
{
  <a, e a,>2.
}
>>
}
}
>>
```



Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l'armadura es transporta automàticament si la música està dins d'una secció \transpose.

```
\header {
  title = "Song"
  subtitle = "(tune)"
  composer = "Me"
  meter = "moderato"
  piece = "Swing"
  tagline = \markup {
    \column {
      "LilyPond example file by Amelie Zapf,"
      "Berlin 07/07/2003"
    }
  }
}

% To make the example display in the documentation
\paper {
  paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%% Some macros %%%%%%%

\sl = {
  \override NoteHead.style = #'slash
```

```

\hide Stem
}
ns1 = {
  \revert NoteHead.style
  \undo \hide Stem
}
crOn = \override NoteHead.style = #'cross
crOff = \revert NoteHead.style

%% insert chord name style stuff here.

jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%%% Keys 'n' thangs %%%%%%%%%%%%%%
global = { \time 4/4 }

Key = { \key c \major }

% ##### Horns #####
% ----- Trumpet -----
trpt = \transpose c d \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
  \jazzChords
}
trumpet = {
  \global
  \clef treble
  <<
  \trpt
  >>
}

% ----- Alto Saxophone -----
alto = \transpose c a \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {
  \jazzChords
}
altoSax = {
  \global
  \clef treble
  <<
  \alto
  >>
}

```

```
% ----- Baritone Saxophone -----
bari = \transpose c a' \relative c {
    \Key
    c1
    c1
    \sl
    d4^"Solo" d d d
    \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
    \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
    \global
    \clef treble
    <<
        \bari
    >>
}

% ----- Trombone -----
tbone = \relative c {
    \Key
    c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
    \jazzChords
}
trombone = {
    \global
    \clef bass
    <<
        \tbone
    >>
}

% ##### Rhythm Section #####
% ----- Guitar -----
gtr = \relative c' {
    \Key
    c1
    \sl
    b4 b b b
    \nsl
    c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
    \jazzChords
    s1 c2:min7+ d2:maj9
}
```

```
guitar = {
    \global
    \clef treble
    <<
        \gtr
    >>
}

<%----- Piano -----
rhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
    \voiceTwo
    \Key
    e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    g1 | g | g
}
lhLower = \relative c {
    \voiceTwo
    \Key
    c1 | c | c
}

PianoRH = {
    \clef treble
    \global
    <<
        \new Voice = "one" \rhUpper
        \new Voice = "two" \rhLower
    >>
}
PianoLH = {
    \clef bass
    \global
    <<
        \new Voice = "one" \lhUpper
        \new Voice = "two" \lhLower
    >>
}

piano = {
    <<
        \new Staff = "upper" \PianoRH
        \new Staff = "lower" \PianoLH
    >>
}
```

```

>>
}

% ----- Bass Guitar -----
Bass = \relative c {
  \Key
  c1 | c | c
}
bass = {
  \global
  \clef bass
  <<
    \Bass
  >>
}

% ----- Drums -----
up = \drummode {
  \voiceOne
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}
down = \drummode {
  \voiceTwo
  bd4 s bd s
  bd4 s bd s
  bd4 s bd s
}

drumContents = {
  \global
  <<
    \new DrumVoice \up
    \new DrumVoice \down
  >>
}

%%%%%%% It All Goes Together Here %%%%%%%

\score {
  <<
    \new StaffGroup = "horns" <<
      \new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
      \trumpet
      \new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
      \altoSax
      \new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
      \bariHarmony
      \new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
      \bariSax
      \new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }

```

```

\trombone
>>

\new StaffGroup = "rhythm" <<
  \new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
  \new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
  \guitar
  \new PianoStaff = "piano" \with {
    instrumentName = "Piano"
    midiInstrument = "acoustic grand"
  }
  \piano
  \new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
  \bass
  \new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
  \drumContents
>>
>>
\layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
  \context {
    \Score
    \override BarNumber.padding = #3
    \override RehearsalMark.padding = #2
    skipBars = ##t
  }
}
\midi { }
}

```

Song (tune)

Me

moderato

Swing

Trumpet

Alto Sax

Bari Sax

Trombone

Guitar

Piano

Bass

Drums

$Cm^{\Delta} D^{\Delta 9}$

Lligaduras “Laissez vibrer”

Les lligadures “Laissez vibrer” (deixar vibrar) tenen una mida fixa. Es pot ajustar el seu format usant 'tie-configuration'.

```
\relative c' {
  <c e g>4\laissezVibrer r <c f g>\laissezVibrer r
  <c d f g>4\laissezVibrer r <c d f g>4.\laissezVibrer r8

  <c d e f>4\laissezVibrer r
  \override LaissezVibrerTieColumn.tie-configuration
    = #`((-7 . ,DOWN)
      (-5 . ,DOWN)
      (-3 . ,UP)
      (-1 . ,UP))
  <c d e f>4\laissezVibrer r
}
```



Plantilla de piano (senzilla)

Presentem a continuació una plantilla de piano senzilla amb algunes notes.

```
upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a4 b c d
}

lower = \relative c {
    \clef bass
    \key c \major
    \time 4/4

    a2 c
}

\score {
    \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
    <<
        \new Staff = "upper" \upper
        \new Staff = "lower" \lower
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}
```

Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d'un sistema de piano.

```
upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a4 b c d
}
```

```

lower = \relative c {
  \clef bass
  \key c \major
  \time 4/4

  a2 c
}

text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
    \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
    \new Staff = lower { \lower }
  >>
  \layout { }
  \midi { }
}

```



Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d'una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

```

melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4

  a b c d
}

```

```

text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}

```

```

upper = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4

  a4 b c d
}

```

```


}

lower = \relative c {
  \clef bass
  \key c \major
  \time 4/4

  a2 c
}

\score {
<<
  \new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
  \new Lyrics \lyricsto mel \text
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "upper" \upper
    \new Staff = "lower" \lower
  >>
>>
\layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
}
\midi { }
}

```



Removing brace on first line of piano score

This snippet removes the first brace from a PianoStaff or a GrandStaff.

It may be useful when cutting and pasting the engraved image into existing music.

It uses \alterBroken.

```

someMusic = {
  \once \override Staff.Clef.stencil = ##f
  \once \override Staff.TimeSignature.stencil = ##f
  \repeat unfold 3 c1 \break
  \repeat unfold 5 c1 \break
  \repeat unfold 5 c1
}


\score {
  \new PianoStaff
  <<

```

```

\new Staff = "right" \relative c' \someMusic
\new Staff = "left" \relative c' { \clef F \someMusic }
>>
\layout {
  indent=75
  \context {
    \PianoStaff
    \alterBroken transparent #'(##t) SystemStartBrace
  }
}
}
}

```



4

9

Usar canvi automàtic de pentagrama amb més d'una veu

Utilització de autochange amb més d'una veu.


```

\score
{
  \new PianoStaff
  <<
  \new Staff = "up" {
    <<
    \set Timing.beamExceptions = #'()
    \set Timing.beatStructure = #'(4)
    \new Voice {
      \voiceOne
      \autoChange
      \relative c' {
        g8 a b c d e f g
        g,,8 a b c d e f g
      }
    }
  }
}

```

```
\new Voice {
    \voiceTwo
    \autoChange
    \relative c' {
        g8 a b c d e f g
        g,,8 a b c d e f g
    }
}
>>
}

\new Staff = "down" {
    \clef bass
}
>>
}
```



Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d'un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem `tenorMusic`), aleshores els canvis s'aplicaran també a la reducció de piano.

```
\paper {
    top-system-spacing.basic-distance = #10
    score-system-spacing.basic-distance = #20
    system-system-spacing.basic-distance = #20
    last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
    c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
```

```

e'4 f d e
}

altoWords =\lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
    c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    <<
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = "sopranos" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
    >>
    \new Staff = "men" <<
        \clef bass
        \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
        \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
    >>
    \new Lyrics = "basses"
    \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
    \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
    \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
    \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
>>
\new PianoStaff <<
    \new Staff <<
        \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
        \partCombine

```

```
<< \global \sopMusic >>
<< \global \altoMusic >>
>>
\new Staff <<
  \clef bass
  \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
  \partCombine
  << \global \tenorMusic >>
  << \global \bassMusic >>
>>
>>
>>
>>
}
```

A musical score for four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass) in common time (C). The vocal parts are as follows:

- Soprano: hi (Measures 1-4)
- Alto: ha (Measures 1-4), hu (Measures 1-4)
- Tenor: ha (Measures 1-4)
- Bass: hu (Measures 1-4), ho (Measures 1-4)

The score consists of four staves, each with a clef (Treble for Soprano, Alto; Bass for Tenor, Bass) and a key signature of C major. Measure numbers 1 through 4 are indicated above the staves.

Percussion

Secció “Percussion” in *Referencia de la Notación*

Escriptura de parts de percussió

Mitjançant la utilització de les potents eines preconfigurades com la funció \drummode i el context DrumStaff, la introducció de parts per a percussió és molt fàcil: les percussions se situen en les seves pròpies posicions de pentagrama (amb una clau especial) i tenen els caps corresponents a l'instrument. És possible afegir un símbol addicional a la percussió o reduir el nombre de línies.

```

drh = \drummode {
    cymc4.^"crash" hhc16^"h.h." hh hhc8 hho hhc8 hh16 hh
    hhc4 r4 r2
}
drl = \drummode {
    bd4 sn8 bd bd4 << bd ss >>
    bd8 tommh tommh bd toml toml bd tomfh16 tomfh
}
timb = \drummode {
    timh4 ssh timl8 ssh r timh r4
    ssh8 timl r4 cb8 cb
}

\score {
    <<
    \new DrumStaff \with {
        instrumentName = "timbales"
        drumStyleTable = #timbales-style
        \override StaffSymbol.line-count = #2
        \override BarLine.bar-extent = #'(-1 . 1)
    }
    <<
    \timb
    >>
    \new DrumStaff \with { instrumentName = "drums" }
    <<
        \new DrumVoice { \stemUp \drh }
        \new DrumVoice { \stemDown \drl }
    >>
    >>
    \layout { }
    \midi { \tempo 4 = 120 }
}

```

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled "timbales" and contains a crash cymbal symbol, a hi-hat symbol with "h.h.", and several bass drum strokes. The bottom staff is labeled "drums" and contains a continuous pattern of bass drum strokes. Both staves are in common time (indicated by "C") and have a tempo of 120 BPM.

Cow and ride bell example

Two different bells, entered with 'cb' (cowbell) and 'rb' (ridebell).

```
\paper { tagline = ##f }

#define mydrums '((ridebell default #f 3)
               (cowbell  default #f -2))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Different Bells" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \set DrumStaff.clefPosition = 0.5
  \override DrumStaff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)

  \time 2/4
  rb8 8 cb8 16 rb16-> ~ |
  16 8 16 cb8 8 |
}
```



Customized drum notation in printed and MIDI output

Customized drum “pitch” names (suitable for a custom drum style, for example) may be used both in printed and MIDI output by defining such variables as `drumPitchNames`, `drumStyleTable` and `midiDrumPitches`, as demonstrated here. In short, this snippet:

- defines some "pitch" names,
- defines how they will be rendered,
- tells LilyPond to use them for layout,
- assigns pitches to the names,
- tells LilyPond to use them for MIDI output.

```
%% This snippet tries to amend
%% NR 2.5.1 Common notation for percussion - Custom percussion staves
%% http://lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/notation/common-notation-for-percussion#custom-percussion-staves

%%%%%%%%%%%%%
%%
%% To use custom drum pitch names for your score and midi you need to follow
%% this route:
%%
%%%%%
%% LAYOUT:
%%%%%
%%
%% (1) Define a name and put it in `drumPitchNames'
%%     This can be done at toplevel with
```

```

%%           drumPitchNames.my-name  = #'my-name
%%           It's possible to add an alias as well.
%% (2) Define how it should be printed
%%           Therefore put them into a top-level list, where each entry should
%%           be of the form:
%%               (my-name
%%                   note-head-style-or-default
%%                   articulation-type-or-#f
%%                   staff-position)
%% Example:
%%     #(define my-style
%%         '(
%%             (my-name default tenuto -1)
%%             ; ...
%%         ))
%% (3) Tell LilyPond to use these custom definitions, with
%%         drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%%         in a \layout or \with block
%%
%% Now we're done for layout. Here is a short but complete example:
%%     \new DrumStaff
%%         \with { drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style) }
%%             \drummode { my-name }
%%
%%%%%
%% MIDI:
%%%%%
%% (1) Again at top-level, assign a pitch to your custom note name
%%     midiDrumPitches.my-name = ges
%%     Note that you have to use the name, which is in drumPitchNames, no alias
%% (2) Tell LilyPond to use this pitch(es), with
%%     drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%
%% Example:
%%     \score {
%%         \new DrumStaff
%%             \with {
%%                 drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%%                 drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%             }
%%             \drummode { my-name4 }
%%             \layout {}
%%             \midi {}
%%     }
%%
%%%%%
%% TESTING
%%%%%
%% To test whether all is fine, run the following sequence in terminal:
%%     lilypond my-file.ly

```

```

%%          midi2ly my-file.midi
%%          gedit my-file-midi.ly
%%
%% This will do the following:
%% 1. create pdf and midi
%% 2. transform the midi back to a .ly-file
%%     (note: midi2ly is not always good in correctly identifying enharmonic pitches)
%% 3. open this file in gedit (or use another editor)
%% Now watch what you've got.
%%
%%%%%%%%%%%%%%%
%% FULL EXAMPLE
%%%%%%%%%%%%%%

drumPitchNames.dbass      = #'dbass
drumPitchNames.dba        = #'dbass % 'db is in use already
drumPitchNames.dbassmute  = #'dbassmute
drumPitchNames.dbm        = #'dbassmute
drumPitchNames.do          = #'dopen
drumPitchNames.dopenmute  = #'dopenmute
drumPitchNames.dom         = #'dopenmute
drumPitchNames.dslap       = #'dslap
drumPitchNames.ds          = #'dslap
drumPitchNames.dslapmute  = #'dslapmute
drumPitchNames.dsm         = #'dslapmute

#(define djembe
  '((dbass      default #f      -2)
    (dbassmute  default stopped -2)
    (dopen      default #f      0)
    (dopenmute  default stopped 0)
    (dslap      default #f      2)
    (dslapmute  default stopped 2)))

midiDrumPitches.dbass = g
midiDrumPitches.dbassmute = fis
midiDrumPitches.dopen = a
midiDrumPitches.dopenmute = gis
midiDrumPitches.dslap = b
midiDrumPitches.dslapmute = ais

one = \drummode { r4 dba4 do ds r dbm dom dsm }

\score {
  \new DrumStaff
  \with {
    \override StaffSymbol.line-count = #3
    \instrumentName = #"Djembe"
    drumStyleTable = #(alist->hash-table djembe)
    drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
}

```

```

}
\one
\layout {}
\midi {}
}

```



Indicacions polimètriques de compàs totalment personalitzades

Tot i que l'element més essencial no és la indicació polimètrica de compàs que es mostra, s'ha inclòs per mostrar la pulsació de la peça, que és la plantilla d'una cançó real dels Balcans.

```

melody = \relative c' {
    \key g \major
    \compoundMeter #'((3 8) (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8)
                      (2 8) (2 8) (3 8) (2 8) (2 8))
    c8 c c d4 c8 c b c b a4 g fis8 e d c b' c d e4-^ fis8 g \break
    c,4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
    c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
    c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4
    c4. d4 c4 d4. c4 d c2 d4. e4-^ d4 \break
}

drum = \new DrumStaff \drummode {
    \repeat volta 2 {
        bd4.^ \markup { Drums } sn4 bd \bar ";"
        sn4. bd4 sn \bar ";"
        bd sn bd4. sn4 bd
    }
}

\new Staff \with {
    instrumentName = \markup { \concat { "B" \flat " Sop." } }
}

{
    \melody
    \drum
}

```

B \flat Sop.

2

4

6

Drums

$\frac{25}{8}$

High and Low woodblock example

Two Woodblocks, entered with 'wbh' (high woodblock) and 'wbl' (low woodblock). The length of the barline has been altered with an \override command otherwise it would be too short. The positions of the two stafflines also have to be explicitly defined.

```
\paper { tagline = ##f }
```

```
% These lines define the position of the woodblocks in the stave;
% if you like, you can change it or you can use special note heads
% for the woodblocks.
```

```
#(define mydrums '((hiwoodblock default #f 3)
                    (lowwoodblock default #f -2)))
```

```
woodstaff = {
```

```
% This defines a staff with only two lines.
```

```
% It also defines the positions of the two lines.
```

```
\override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(-2 3)
```

```
% This is necessary; if not entered,
```

```
% the barline would be too short!
```

```
\override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.0 . 1.5)
```

```
% small correction for the clef:
```

```
\set DrumStaff.clefPosition = 0.5
```

```
}
```

```
\new DrumStaff {
```

```
% with this you load your new drum style table
```

```
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
```

```
\woodstaff
```

```
\drummode {
```

```
  \time 2/4
```

```
  wbl8 16 16 8-> 8 |
```

```
  wbl8 16 16-> ~ 16 16 r8 |
```

```
}
```

```
}
```

$\frac{2}{4}$

Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l'armadura es transporta automàticament si la música està dins d'una secció \transpose.

```
\header {
    title = "Song"
    subtitle = "(tune)"
    composer = "Me"
    meter = "moderato"
    piece = "Swing"
    tagline = \markup {
        \column {
            "LilyPond example file by Amelie Zapf,"
            "Berlin 07/07/2003"
        }
    }
}
% To make the example display in the documentation
\paper {
    paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%%%%%%%%% Some macros %%%%%%%%%%%%%%%

\sl = {
    \override NoteHead.style = #'slash
    \hide Stem
}
\nsl = {
    \revert NoteHead.style
    \undo \hide Stem
}
\crOn = \override NoteHead.style = #'cross
\crOff = \revert NoteHead.style

% insert chord name style stuff here.

\jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%%% Keys 'n' thangs %%%%%%%%%%%%%%

\global = { \time 4/4 }

\Key = { \key c \major }

% ##### Horns #####
% ----- Trumpet -----
\trpt = \transpose c d \relative c' {

```

```
\Key
c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
    \jazzChords
}
trumpet = {
    \global
    \clef treble
<<
    \trpt
>>
}

% ----- Alto Saxophone -----
alto = \transpose c a \relative c' {
    \Key
    c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {
    \jazzChords
}
altoSax = {
    \global
    \clef treble
<<
    \alto
>>
}

% ----- Baritone Saxophone -----
bari = \transpose c a' \relative c {
    \Key
    c1
    c1
    \sl
    d4^"Solo" d d d
    \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
    \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
    \global
    \clef treble
<<
    \bari
>>
}

% ----- Trombone -----
tbone = \relative c {
```

```
\Key
c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
  \jazzChords
}
trombone = {
  \global
  \clef bass
<<
  \tbone
>>
}

% ##### Rhythm Section #####
% ----- Guitar -----
gtr = \relative c' {
  \Key
  c1
  \sl
  b4 b b b
  \nsl
  c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
  \jazzChords
  s1 c2:min7+ d2:maj9
}
guitar = {
  \global
  \clef treble
<<
  \gtr
>>
}

%% ----- Piano -----
rhUpper = \relative c' {
  \voiceOne
  \Key
  c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
  \voiceTwo
  \Key
  e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
  \voiceOne
  \Key
```

```

g1 | g | g
}

lhLower = \relative c {
  \voiceTwo
  \Key
  c1 | c | c
}

PianoRH = {
  \clef treble
  \global
  <<
  \new Voice = "one" \rhUpper
  \new Voice = "two" \rhLower
  >>
}

PianoLH = {
  \clef bass
  \global
  <<
  \new Voice = "one" \lhUpper
  \new Voice = "two" \lhLower
  >>
}

piano = {
  <<
  \new Staff = "upper" \PianoRH
  \new Staff = "lower" \PianoLH
  >>
}

% ----- Bass Guitar -----
Bass = \relative c {
  \Key
  c1 | c | c
}

bass = {
  \global
  \clef bass
  <<
  \Bass
  >>
}

% ----- Drums -----
up = \drummode {
  \voiceOne
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}

```

```

down = \drummode {
    \voiceTwo
    bd4 s bd s
    bd4 s bd s
    bd4 s bd s
}

drumContents = {
    \global
    <<
        \new DrumVoice \up
        \new DrumVoice \down
    >>
}

%%% It All Goes Together Here %%%%%%%

\score {
    <<
        \new StaffGroup = "horns" <<
            \new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
            \trumpet
            \new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
            \altosax
            \new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
            \bариHarmony
            \new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
            \barisax
            \new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }
            \trombone
        >>

        \new StaffGroup = "rhythm" <<
            \new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
            \new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
            \guitar
            \new PianoStaff = "piano" \with {
                instrumentName = "Piano"
                midiInstrument = "acoustic grand"
            }
            \piano
            \new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
            \bass
            \new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
            \drumContents
        >>
    >>
}

\layout {
    \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
    \context {
        \Score
        \override BarNumber.padding = #3
}

```

```
\override RehearsalMark.padding = #2
skipBars = ##t
}
}
\midi { }
```

Song (tune)

Me

moderato

Swing

Trumpet

Alto Sax

Bari Sax

Trombone

Guitar

Piano

Bass

Drums

Cm Δ D Δ 9

Measures 1-4: Trumpet, Alto Sax, Bari Sax, Trombone play quarter notes on C. Measures 5-8: Piano plays eighth-note chords. Measure 5: Solo. Measure 6: Harmonic progression Cm Δ -> D Δ 9. Measure 7: Piano continues. Measure 8: Drums play eighth-note patterns.

Símbols de cops de percussió

No hi ha de forma nativa els símbols gràfics per a instruments de percussió; no obstant, és possible incloure aquests símbols, ja sigui com un fitxer EPS extern o com a codi PostScript incrustat dins d'un element de marcatge, com es mostra en aquest exemple.

```
stick = \markup {
  \with-dimensions #'(0 . 5) #'(0 . 5)
  \postscript "
    0 6 translate
    0.8 -0.8 scale
    0 0 0 setrgbcolor
    [] 0 setdash
    1 setlinewidth
    0 setlinejoin
    0 setlinecap
    gsave [1 0 0 1 0 0] concat
    gsave [1 0 0 1 -3.5406095 -199.29342] concat
    gsave
    0 0 0 setrgbcolor
    newpath
    7.1434065 200.94354 moveto
    7.2109628 200.90454 7.2785188 200.86554 7.3460747 200.82654 curveto
    8.2056347 202.31535 9.0651946 203.80414 9.9247546 205.29295 curveto
    9.8571989 205.33195 9.7896429 205.37095 9.7220864 205.40996 curveto
    8.8625264 203.92115 8.0029664 202.43233 7.1434065 200.94354 curveto
    closepath
    eofill
    restore
    gsave
    0 0 0 setrgbcolor
    newpath
    4.9646672 203.10444 moveto
    5.0036707 203.03688 5.0426744 202.96933 5.0816777 202.90176 curveto
    6.5704792 203.76133 8.0592809 204.6209 9.5480824 205.48045 curveto
    9.5090791 205.54801 9.4700754 205.61556 9.4310717 205.68311 curveto
    7.94227 204.82356 6.4534687 203.96399 4.9646672 203.10444 curveto
    closepath
    eofill
    restore
    gsave
    <<
    /ShadingType 3
    /ColorSpace /DeviceRGB
    /Coords [113.13708 207.87465 0 113.13708 207.87465 16.162441]
    /Extend [true true]
    /Domain [0 1]
    /Function <<
    /FunctionType 3
    /Functions
    [
    <<
    /FunctionType 2
```


```
/Domain [0 1]
/C0 [1 1 1]
/C1 [0.72941178 0.72941178 0.72941178]
/N 1
>>
]
/Domain [0 1]
/Bounds []
/Encode [ 0 1 ]
>>
>>
newpath
7.6422017 200.76488 moveto
7.6505696 201.02554 7.3905363 201.24867 7.1341335 201.20075 curveto
6.8759501 201.16916 6.6949602 200.87978 6.7801462 200.63381 curveto
6.8480773 200.39155 7.1438307 200.25377 7.3728389 200.35861 curveto
7.5332399 200.42458 7.6444521 200.59122 7.6422017 200.76488 curveto
closepath
clip
gsave [
 0.052859054 0.063089841 -0.020912282 0.017521108 5.7334261 189.76443
] concat
shfill
grestore
grestore
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
0.027282091 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
newpath
7.6422017 200.76488 moveto
7.6505696 201.02554 7.3905363 201.24867 7.1341335 201.20075 curveto
6.8759501 201.16916 6.6949602 200.87978 6.7801462 200.63381 curveto
6.8480773 200.39155 7.1438307 200.25377 7.3728389 200.35861 curveto
7.5332399 200.42458 7.6444521 200.59122 7.6422017 200.76488 curveto
closepath
stroke
gsave
<<
/ShadingType 3
/ColorSpace /DeviceRGB
/Coords [113.13708 207.87465 0 113.13708 207.87465 16.162441]
/Extend [true true]
/Domain [0 1]
/Function <<
/FunctionType 3
/Functions
[
<<
/FunctionType 2
/Domain [0 1]
```

```

/C0 [1 1 1]
/C1 [0.72941178 0.72941178 0.72941178]
/N 1
>>
]
/Domain [0 1]
/Bounds []
/Encode [ 0 1 ]
>>
>>
newpath
5.2721217 202.83181 moveto
5.2804896 203.09247 5.0204563 203.3156 4.7640539 203.26768 curveto
4.5058701 203.23609 4.3248803 202.94671 4.4100662 202.70074 curveto
4.4779975 202.45848 4.7737511 202.3207 5.0027593 202.42554 curveto
5.1631598 202.49149 5.2743721 202.65813 5.2721217 202.83181 curveto
closepath
clip
gsave [
  0.052859054 0.063089841 -0.020912282 0.017521108 3.363346 191.83136
] concat
shfill
grestore
grestore
0 0 0 setrgbcolor
[] 0 setdash
0.027282091 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
newpath
5.2721217 202.83181 moveto
5.2804896 203.09247 5.0204563 203.3156 4.7640539 203.26768 curveto
4.5058701 203.23609 4.3248803 202.94671 4.4100662 202.70074 curveto
4.4779975 202.45848 4.7737511 202.3207 5.0027593 202.42554 curveto
5.1631598 202.49149 5.2743721 202.65813 5.2721217 202.83181 curveto
closepath
stroke
grestore
grestore
"
}

\score {
  b1^{\stick}
}

```



Percussion example

A short example taken from Stravinsky's *L'Histoire du soldat*.

```

#define mydrums '((bassdrum    default #f  4)
                (snare      default #f -4)
                (tambourine default #f  0))

global = {
    \time 3/8 s4.
    \time 2/4 s2*2
    \time 3/8 s4.
    \time 2/4 s2
}

drumsA = {
    \context DrumVoice <<
        { \global }
        { \drummode {
            \autoBeamOff
            \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
            sn4 \stemDown sn4 |
            \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
            \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
            \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
        }
    }
    >>
}

drumsB = {
    \drummode {
        s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
    }
}

\layout {
    indent = 40
    \context {
        \DrumStaff
        drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
    }
}

\score {
    \new StaffGroup <<
        \new DrumStaff \with {
            instrumentName = \markup \center-column {
                "Tambourine"
                "et"
                "caisse claire s. timbre"
            }
        }
}

```

```
\drumsA
\new DrumStaff \with {
    instrumentName = "Grosse Caisse"
}
\drumsB
>>
}
```

Tambourine
et
caisse claire s. timbre

Grosse Caisse

Impressió de música que tingui compassos en cada pentagrama

En el següent fragment de codi, dues parts diferents tenen un compàs completament diferent i malgrat això es mantenen sincronitzades. Les barres de compàs ja no es poden imprimir en el nivell de Score; per permetre barres de compàs independents en cada part es tralladen els gravadores Default_barline_engraver i Timing_translator des del context de partitura Score fins el context de pentagrama Staff.

Si calen nombres de compàs, el gravador de nombres de compàs Bar_number_engraver també s'ha de traslladar, ja que descansa en propietat fixades pel Timing_translator; es pot usar un bloc \with per afegir nombres de compàs al pentagrama apropiat.

```
\paper {
    indent = #0
    ragged-right = ##t
}

global = { \time 3/4 { s2.*3 } \bar "" \break { s2.*3 } }

\layout {
    \context {
        \Score
        \remove "Timing_translator"
        \remove "Bar_number_engraver"
        \override SpacingSpanner.uniform-stretching = ##t
        \override SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
        proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/64)
    }
    \context {
        \Staff
        \consists "Timing_translator"
    }
    \context {
        \Voice
        \remove "Forbid_line_break_engraver"
        tupletFullLength = ##t
    }
}
```

```
Bassklarinette = \new Staff \with {
    \consists "Bar_number_engraver"
    barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
    \override BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
} <<
\global {
    \bar "|"
    \clef treble
    \time 3/8
    d''4.

    \bar "|"
    \time 3/4
    r8 des''2( c''8)

    \bar "|"
    \time 7/8
    r4. ees''2 ~

    \bar "|"
    \time 2/4
    \tupletUp
    \tuplet 3/2 { ees''4 r4 d''4 ~ }

    \bar "|"
    \time 3/8
    \tupletUp
    \tuplet 4/3 { d''4 r4 }

    \bar "|"
    \time 2/4
    e''2

    \bar "|"
    \time 3/8
    es''4.

    \bar "|"
    \time 3/4
    r8 d''2 r8
    \bar "|"
}
>>

Perkussion = \new StaffGroup <-
\new Staff <-
\global {
    \bar "|"
    \clef percussion
    \time 3/4
    r4 c'2 ~
```

```
\bar "|
c'2.

\bar "|
R2.

\bar "|
r2 g'4 ~

\bar "|
g'2. ~

\bar "|
g'2.
}

>>
\new Staff <-
\global {
  \bar "|
  \clef percussion
  \time 3/4
  R2.

\bar "|
g'2. ~

\bar "|
g'2.

\bar "|
r4 g'2 ~

\bar "|
g'2 r4

\bar "|
g'2.
}

>>
>>

\score {
  <-
    \Bassklarinette
    \Perkussion
  >-
}
}
```

Tam-tam example


A tam-tam example, entered with 'tt'

```
#(define mydrums '((tamtam default #f 0)))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tamtam" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

  tt 1 \pp \laissezVibrer
}
```



Tambourine example

A tambourine example, entered 'tamb'


```
\paper { tagline = ##f }

#define mydrums '((tambourine default #f 0))

\new DrumStaff \with { instrumentName = #"Tambourine" }

\drummode {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1.5 . 1.5)

  \time 6/8
  tamb8. 16 8 8 8 8 |
  tamb4. 8 8 8 |
  % the trick with the scaled duration and the shorter rest
  % is necessary for the correct ending of the trill-span!
  tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
}
```




Fretted strings

Secció “Fretted string instruments” in *Referencia de la Notación*

Afegir digitacions a la partitura

Es poden escriure ordre de digitació usant una sintaxi molt senzilla.

```
\relative c' {
    c4-1 d-2 f-4 e-3
}
```




Afegir digitacions a les tabulatures

Per afegir digitacions a les tabulatures, utilitzeu una combinació de \markup i \finger.

```
one = \markup { \finger 1 }
two = \markup { \finger 2 }
threeTwo = \markup {
    \override #'(baseline-skip . 2)
    \column {
        \finger 3
        \finger 2
    }
}
threeFour = \markup {
    \override #'(baseline-skip . 2)
    \column {
        \finger 3
        \finger 4
    }
}

\score {
    \new TabStaff {
        \tabFullNotation
        \stemUp
        e8\4^{\one} b\2 <g\3 e'\1>^>[ b\2 e\4]
        <a\3 fis'\1>^>^{\threeTwo}[ b\2 e\4]
    }
}
```



Adding markups in a tablature

By default markups does not show in a tablature.


```
To make them appear, simply use the command \revert TabStaff.TextScript.stencil
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=919
% by P.P.Schneider on June 2014
```

```
high = { r4 r8 <g c'> q r8 r4 }

low = { c4 r4 c8 r8 g,8 b, }

pulse = { s8^"1" s^"&" s^"2" s^"&" s^"3" s^"&" s^"4" s^"&" }

\score {
  \new TabStaff {
    \repeat unfold 2 << \high \low \pulse >>
  }
  \layout {
    \context {
      \TabStaff
      \clef moderntab
      \revert TextScript.stencil
      \override TextScript.font-series = #'bold
      \override TextScript.font-size = #-2
      \override TextScript.color = #red
    }
    \context {
      \Score
      proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
    }
  }
}
```



Permetre que les digitacions s'imprimeixen del pentagrama

Les xifres de digitació orientades verticalment es col·loquen de forma predeterminada fora del pentagrama. Malgrat això, aquest comportament es pot desactivar. Nota: s'ha d'usar una construcció d'acord <>, tot i que sigui una sola nota.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \override Fingering.staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>4 g'-0
  a8[-1 b]-2 g-0 r
  \override Fingering.add-stem-support = ##f
  a[-1 b]-2 g-0 r
  \override Fingering.add-stem-support = ##t
```

```
a[-1 b]-2 g-0 r
\override Fingerling.add-stem-support = #only-if-beamed
a[-1 b]-2 g-0 r
}
```




Automatic Fretboards Barre

When automatic fretboards are used, barre indicators will be drawn whenever one finger is responsible for multiple strings.

If no finger indications are given in the chord from which the automatic fretboard is created, no barre indicators will be included, because there is no way to identify where barres should be placed.

```
\new FretBoards {
  <f,-1 c-3 f-4 a-2 c'-1 f'-1>1
  <f, c f a c' f'>1
}
```



Modificar l'orientació dels trastos

Els diagrames de posicions d'acords es poden orientar de tres formes. De manera predeterminada, s'alinea la corda o trast superior en les diferents alineacions.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

<<
\chords {
  c1
  c1
  c1
}
\new FretBoards {
  \chordmode {
    c1
    \override FretBoard.fret-diagram-details.orientation =
      #'landscape
    c1
    \override FretBoard.fret-diagram-details.orientation =
      #'opposing-landscape
    c1
  }
}
\new Voice {
  c'1
```

```
c'1
c'
}
>>
```


Glissando d'acords en tabulatura

Els lliscaments per a acords s'indiquen per omissió tant al context Staff com a TabStaff. Els noms de corda són necessaris per a TabStaff perquè els càlculs de corda automàtics són diferents per als acords i per a les notes soltes.

```
myMusic = \relative c' {
  <c e g>1 \glissando <f a c>
}

\score {
  <<
  \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \myMusic
  }
  \new TabStaff \myMusic
  >>
}

\score {
  <<
  \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \myMusic
  }
  \new TabStaff \with { \override Glissando.style = #'none } {
    \myMusic
  }
  >>
}
```



Canvis d'acord de posicions de trastos

Es pot fer que els diagrames de posicions es mostren sols quan l'acord canvia o al començament d'una nova línia.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
```

```
myChords = \chordmode {
    c1 c1 \break
    \set chordChanges = ##t
    c1 c1 \break
    c1 c1
}
```

```
<<
\new ChordNames { \myChords }
\new FretBoards { \myChords }
\new Staff { \myChords }
>>
```


Chords with stretched fingering for FretBoards and TabVoice

Sometimes chords with a stretched fingering are required. If not otherwise specified the context-property `maximumFretStretch` is set to 4, though. Resulting in a warning about "No string for pitch ..." and the note is omitted. You may set `maximumFretStretch` to an appropriate value or explicitly assign string-numbers to all notes of a chord.

```
%% The code below will print two warnings, which may be omitted by uncommenting:
%#(for-each (lambda (x) (ly:expect-warning "No string for pitch")) (iota 2))
```

```
mus = {
  <c' bes'>
  <c'\2 bes'>
  \set maximumFretStretch = 5
  <c' bes'>
  <c'\2 bes'\1>
}


<<
\new FretBoards \mus
\new TabVoice \mus
>>
```



Controlar la col·locació de les digitacions d'acords

Es pot controlar amb precisió la col·locació dels números de digitació. Perquè es tingui en compte l'orientació de les digitacions, es pot utilitzar una construcció d'acord `<>` tot i que siguin una sola nota.

```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
  \set stringNumberOrientations = #'(up left down)
  <f\3 a\2 c\1>1
  \set strokeFingerOrientations = #'(down right up)
  <c\rightHandFinger #1 e\rightHandFinger #2 c'\rightHandFinger #4 >
}
```



Personalitzar els diagrames de posicions

Es poden establir les propietats dels diagrames de posicions d'acords per mitjà de 'fret-diagram-details'. Per als diagrames de posicions de FretBoard, s'apliquen els overrides (sobreescritures) a l'objecte FretBoards.FretBoard. Com Voice, FretBoards és un context del nivell inferior, i per tant es pot ometre el seu nom a la sobreescritura de propietats.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \chordmode { c' }
    #guitar-tuning
    #"x;1-1-();3-2;3-3;3-4;1-1-;"
```

% shorthand

```
\oo = #(define-music-function
    (grob-path value)
    (list? scheme?)
    #{
        \once \override $grob-path = #value
    })
```


<<

```
\new ChordNames {
    \chordmode { c1 | c | c | d }
}
\new FretBoards {
    % Set global properties of fret diagram
    \override FretBoards.FretBoard.size = #'1.2
    \override FretBoard.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
    \override FretBoard.fret-diagram-details.dot-color = #'white
    \chordmode {
        c
        \oo FretBoard.size #'1.0
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'straight
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
        c'
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'none
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.number-type #'arabic
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.orientation #'landscape
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.mute-string #'M
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.label-dir #LEFT
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
        c'
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-radius #0.35
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-position #0.5
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.fret-count #3
```

```

        d
    }
}
\new Voice {
    c'1 | c' | c' | d'
}
>>

```



Personalitzar diagrames de posicions de marcatge

Es poden establir les propietats dels diagrames de posicions a través de 'fret-diagram-details'. Per als diagrames de posicions de marcatge, es poden aplicar overrides (sobreescritures) a l'objecte `Voice.TextScript` o directament a l'element de marcatge.

```

<<
\chords { c1 | c | c | d }

\new Voice = "mel" {
    \textLengthOn
    % Set global properties of fret diagram
    \override TextScript.size = #'1.2
    \override TextScript.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
    \override TextScript.fret-diagram-details.dot-color = #'white

    %% C major for guitar, no barre, using defaults
    % terse style
    c'1^markup { \fret-diagram-terse "x;3-3;2-2;o;1-1;o;" }

    %% C major for guitar, barred on third fret
    % verbose style
    % size 1.0
    % roman fret label, finger labels below string, straight barre
    c'1^markup {
        % standard size
        \override #'(size . 1.0) {
            \override #'(fret-diagram-details . (
                (number-type . roman-lower)
                (finger-code . in-dot)
                (barre-type . straight))) {
                \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                    (place-fret 5 3 1)
                    (place-fret 4 5 2)
                    (place-fret 3 5 3)
                    (place-fret 2 5 4)
                    (place-fret 1 3 1))
            }
        }
    }
}

```

```


        (barre 5 1 3))
    }
}
}

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% landscape orientation, arabic numbers, M for mute string
% no barre, fret label down or left, small mute label font
c'1^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
(finger-code . below-string)
(number-type . arabic)
(label-dir . -1)
(mute-string . "M")
(orientation . landscape)
(barre-type . none)
(xo-font-magnification . 0.4)
(xo-padding . 0.3))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
(place-fret 5 3 1)
(place-fret 4 5 2)
(place-fret 3 5 3)
(place-fret 2 5 4)
(place-fret 1 3 1)
(barre 5 1 3))
}

%% simple D chord
% terse style
% larger dots, centered dots, fewer frets
% label below string
d'1^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
(finger-code . below-string)
(dot-radius . 0.35)
(dot-position . 0.5)
(fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}
}

>>

```



Definició de posicions predefinides per a d'altres instruments

Es poden afegir diagrames de posicions predefinides per a instruments nous a més dels estàndard que s'usen per a la guitarra. Aquest fitxer mostra com es fa, definint una afinació nova i unes quantes posicions per al cuatro veneçolà.

Aquest fitxer també mostra com es poden incloure les digitacions als acords que s'usen com punts de referència per a la cerca d'acords a la taula, i mostrar-se al diagrama de posiciones i la tabulatura TabStaff, però no a la música.

Aquestes posicions no es poden transportar perquè contenen informació de les cordes. Hi ha plans per corregir això en un futur.

```
% add FretBoards for the Cuatro
%   Note: This section could be put into a separate file
%         predefined-cuatro-fretboards.ly
%         and \included into each of your compositions

cuatroTuning = #`((, (ly:make-pitch 0 6 0)
                     ,(ly:make-pitch 1 3 SHARP)
                     ,(ly:make-pitch 1 1 0)
                     ,(ly:make-pitch 0 5 0))

dSix = { <a\4 b\1 d\3 fis\2> }
dMajor = { <a\4 d\1 d\3 fis \2> }
aMajSeven = { <a\4 cis\1 e\3 g\2> }
dMajSeven = { <a\4 c\1 d\3 fis\2> }
gMajor = { <b\4 b\1 d\3 g\2> }

\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dSix
                        #cuatroTuning
                        #";o;o;o;o;""
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dMajor
                        #cuatroTuning
                        #";o;o;o;3-3;""
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \aMajSeven
                        #cuatroTuning
                        #";o;2-2;1-1;2-3;""
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \dMajSeven
                        #cuatroTuning
                        #";o;o;o;1-1;""
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \gMajor
                        #cuatroTuning
                        #";2-2;o;1-1;o;""

% end of potential include file /predefined-cuatro-fretboards.ly

#(set-global-staff-size 16)

primerosNames = \chordmode {
  d:6 d a:maj7 d:maj7
  g
}
primeros = {
```

```
\dSix \dMajor \aMajSeven \dMajSeven
\gMajor
}

\score {
<<
\new ChordNames {
\set chordChanges = ##t
\primerosNames
}

\new Staff {
\new Voice \with {
\remove "New_fingering_engraver"
}
\relative c' {
\primeros
}
}
}

\new FretBoards {
\set Staff.stringTunings = #cuatroTuning
%
\override FretBoard
#'(fret-diagram-details string-count) = 4
\override FretBoard.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
\primeros
}

\new TabStaff \relative c' {
\set TabStaff.stringTunings = #cuatroTuning
\primeros
}

>>

\layout {
\context {
\Score
\override SpacingSpanner.base-shortest-duration =
#(ly:make-moment 1 16)
}
}
\midi { }
}
```

Simular un hammer o lligat ascendent a una tabulatura

Es pot simular un “hammer” o lligat ascendent amb lligadures d’expressió.

```
\score {
  \new TabStaff {
    \relative c' {
      \tabFullNotation
      c4( d) d( d)
      d2( c)
    }
  }
}
```

Digitacions - indicació del nombre de corda i digitacions de ma dreta

En aquest exemple es combinen les digitacions de la ma esquerra, indicacions del nombre de corda i digitacions de la ma dreta.

```
#(define RH rightHandFinger)
```

```
\relative c {
  \clef "treble_8"
<e-3\5\rH #1 >4
<e-2\4\rH #2 >4
<g-0\3\rH #3 >4
<c-1\2\rH #4 >4
}
```

Notació del flamenco

Per a la guitarra flamenca s'utilitzen certs elements de notació especials:

- un símbol per indicar un cop sobre la caixa de la guitarra amb l’artell del dit anular

- una fletxa per indicar la direcció dels rasguejos
- diferents lletres per a les digitacions (“p”: polze, “i”: índex “m”: mig, “a”: anular y “x”: petit)
- Rasguejos de 3 i quatre dits: cap amunt amb tots els dits i acabant amb amunt i avall amb l’índex
- ventalls: rasguejos en sèrie amb el polze, cap avall i el petit i l’índex cap amunt (hi ha també un ventall 2 en el qual els dits mig i anular s’usen enllloc del petit)
- alça pua: pulsacions ràpides amb el polze

Gairebé totes les figures utilitzen fletxes combinades amb digitacions; amb els ventalls i els rasguejos, les notes s’imprimeixen amb cap sol al primer acord.

Aquest fragment de codi conté codi de tipus capçalera que es pot copiar com flamenco.ly i incloure’s en els documents font.

```
%%%%%% Cut here ----- Start 'flamenco.ly'
```

```
% Text indicators :
abanco = ^\markup{\small { \italic Abanico }}
rasgueado = ^\markup{\small { \italic Ras. }}
alzapua = ^\markup{\small { \italic Alzapua }}

% Finger stroke symbols :
strokeUp = \markup\combine\override #'(thickness . 1.3) \draw-line #'(0 . 2)\raise #2 \arrow
head #Y #UP ##f
strokeDown = \markup\combine\arrow-head #Y #DOWN ##f \override #'(thickness . 1.3) \draw-
line #'(0 . 2)

% Golpe symbol :
golpe = \markup {
  \filled-box #'(0 . 1) #'(0 . 1) #0
  \hspace #-1.6
  \with-color #white
  \filled-box #'(0.15 . 0.85) #'(0.15 . 0.85) #0
}

% Strokes, fingers and golpe command :
RHp = \rightHandFinger #1
RHi = \rightHandFinger #2
RHm = \rightHandFinger #3
RHa = \rightHandFinger #4
RHx = \rightHandFinger #5
RHu = \rightHandFinger \strokeUp
RHD = \rightHandFinger \strokeDown
RHg = \rightHandFinger \golpe

% Just handy :)
tupleOff = {
  \once \omit TupletNumber
  \once \omit TupletBracket
}

tupleOff = {
```

```

\omit TupletNumber
\override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
}

tupletsOn = {
  \override TupletBracket.bracket-visibility = #'default
  \undo \omit TupletNumber
}

headsOff = {
  \hide TabNoteHead
  \hide NoteHead
  \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

headsOn = {
  \override TabNoteHead.transparent = ##f
  \override NoteHead.transparent = ##f
  \override NoteHead.no-ledgers = ##f
}

%%% Cut here ----- End 'flamenco.ly'
%%%%%%%
part = \relative c' {
  \set strokeFingerOrientations = #'(up)
  \key a\major
  <a, e' a cis e\RHu\RHi>8
  <a e' a cis e\RHD\RHi>8
  r4
  r2^\markup\golpe
  <a e' a cis e\RHu\RHi>8
  <a e' a cis e\RHD\RHi>8
  <a e' a cis e\RHu\RHi\Rhg>8
  <a e' a cis e\RHD\RHi>8
  r2
  <a e' a cis e\RHu\RHa>16\rasgueado
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHu\RHM>
  <a e' a cis e\RHu\RHi>
  <a e' a cis e\RHD\RHi>~
  \headsOn
  <a e' a cis e>2
  r4
  \tupletOff
  \tuplet 5/4 {
    <a e' a cis e\RHu\RHX>16\rasgueado
    \headsOff
    <a e' a cis e\RHu\RHa>
    <a e' a cis e\RHu\RHM>
    <a e' a cis e\RHu\RHi>
    <a e' a cis e\RHD\RHi>~
}

```

```
\headsOn
}
<a e' a cis e>2
r4
\tupletsOff
\tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHD\RHP>8\abanico
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHU\RHX>
  <a e' a cis e\RHU\RHI>
  \headsOn
}
\tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHD\RHP>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHU\RHX>
  <a e' a cis e\RHU\RHI>
  \headsOn
}
\tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHD\RHP>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHU\RHX>
  <a e' a cis e\RHU\RHI>
  \headsOn
}
\tuplet 3/2 {
  <a e' a cis e\RHD\RHP>8
  \headsOff
  <a e' a cis e\RHU\RHX>
  <a e' a cis e\RHU\RHI>
  \headsOn
}
\tupletsOff
\override Beam.positions = #'(2 . 2)
\tuplet 3/2 {
  a8\RHP\alzapua
  <e' a\RHU\RHG>
  <e a\RHD>
}
\tuplet 3/2 {
  a,8\RHP
  <e' a\RHU\RHG>
  <e a\RHD>
}
\tuplet 3/2 {
  a,8\RHP
  <e' a\RHU\RHG>
  <e a\RHD>
}
\tuplet 3/2 {
  a,8\RHP
```

```

<e' a\RHu\RHz>
<e a\RHz>
}
\tupletsOn
<a, e' a\RHu\RHz>1
\bar "|."
}

\score {
  \new StaffGroup <<
    \context Staff = "part" <<
      \clef "G_8"
    {
      \part
    }
  >>
    \context TabStaff {
      \part
    }
  >>
  \layout {
    ragged-right = ##t
  }
}
}

```

Diagrams de posicions d'acord, explicats i desenvolupats

Aquest fragment de codi presenta moltes possibilitat per obtenir diagrames de posicions d'acord i com ajustar-los.

<<

```

\chords {
    a2 a
    \repeat unfold 3 {
        c c c d d
    }
}

\new Voice = "mel" {
    \textLengthOn
    % Set global properties of fret diagram
    \override TextScript.size = #1.2
    \override TextScript.fret-diagram-details.finger-code = #'below-string
    \override TextScript.fret-diagram-details.dot-color = #'black

    %% A chord for ukulele
    a'2^\markup {
        \override #'(fret-diagram-details . (
            (string-count . 4)
            (dot-color . white)
            (finger-code . in-dot))) {
            \fret-diagram "4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
        }
    }

    %% A chord for ukulele, with formatting defined in definition string
    % 1.2 * size, 4 strings, 4 frets, fingerings below string
    % dot radius .35 of fret spacing, dot position 0.55 of fret spacing
    a'2^\markup {
        \override #'(fret-diagram-details . (
            (dot-color . white)
            (open-string . "o"))) {
            \fret-diagram "s:1.2;w:4;h:3;f:2;d:0.35;p:0.55;4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
        }
    }

    %% These chords will be in normal orientation

    %% C major for guitar, barred on third fret
    % verbose style
    % roman fret label, finger labels below string, straight barre
    c'2^\markup {
        % 110% of default size
        \override #'(size . 1.1) {
            \override #'(fret-diagram-details . (
                (number-type . roman-lower)
                (finger-code . below-string)
                (barre-type . straight))) {
                \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                    (place-fret 5 3 1)
                    (place-fret 4 5 2)
                    (place-fret 3 5 3)
                    (place-fret 2 5 4)

```

```

        (place-fret 1 3 1)
        (barre 5 1 3))
    }
}
}

<% C major for guitar, barred on third fret
<% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^\markup {
    % 110% of default size
    \override #'(size . 1.1) {
        \override #'(fret-diagram-details . (
            (number-type . arabic)
            (dot-label-font-mag . 0.9)
            (finger-code . in-dot)
            (fret-label-font-mag . 0.6)
            (fret-label-vertical-offset . 0)
            (label-dir . -1)
            (mute-string . "M")
            (xo-font-magnification . 0.4)
            (xo-padding . 0.3))) {
            \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 4 2 5)
                (barre 5 1 3))
        }
    }
}

<% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^\markup {
    % 110% of default size
    \override #'(size . 1.1) {
        \override #'(fret-diagram-details . (
            (number-type . roman-upper)
            (dot-label-font-mag . 0.9)
            (finger-code . none)
            (fret-label-vertical-offset . 0.5)
            (xo-font-magnification . 0.4)
            (xo-padding . 0.3))) {
            \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (capo 3)
                (open 5)
                (place-fret 4 5 1)
                (place-fret 3 5 2)
                (place-fret 2 5 3)

```

```

        (open 1))
    }
}
}

<% simple D chord
d'2^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (string-thickness-factor . 0.3)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}

<% simple D chord, large top fret thickness
d'2^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (top-fret-thickness . 7)
    (fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}

% These chords will be in landscape orientation
\override TextScript.fret-diagram-details.orientation = #'landscape

<% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'2^markup {
% 110% of default size
\override #'(size . 1.1) {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . roman-lower)
    (finger-code . below-string)
    (barre-type . straight))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
    (place-fret 5 3 1)
    (place-fret 4 5 2)
    (place-fret 3 5 3)
    (place-fret 2 5 4)
    (place-fret 1 3 1)
    (barre 5 1 3))
}
}
}
```

```

%% C major for guitar, barred on third fret
%% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . arabic)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . in-dot)
      (fret-label-font-mag . 0.6)
      (fret-label-vertical-offset . 0)
      (label-dir . -1)
      (mute-string . "M")
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 4 2 5)
        (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-upper)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . none)
      (fret-label-vertical-offset . 0.5)
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (capo 3)
        (\open 5)
        (place-fret 4 5 1)
        (place-fret 3 5 2)
        (place-fret 2 5 3)
        (\open 1))
    }
  }
}

```

```

%% simple D chord
d'2^markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}

%% simple D chord, large top fret thickness
d'2^markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (top-fret-thickness . 7)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}

% These chords will be in opposing-landscape orientation
\override TextScript.fret-diagram-details.orientation = #'opposing-landscape

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'2^markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-lower)
      (finger-code . below-string)
      (barre-type . straight))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% C major for guitar, barred on third fret
%% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^markup {
  % 110% of default size

```

```

\override #'(size . 1.1) {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . arabic)
    (dot-label-font-mag . 0.9)
    (finger-code . in-dot)
    (fret-label-font-mag . 0.6)
    (fret-label-vertical-offset . 0)
    (label-dir . -1)
    (mute-string . "M")
    (xo-font-magnification . 0.4)
    (xo-padding . 0.3))) {
    \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
      (place-fret 5 3 1)
      (place-fret 4 5 2)
      (place-fret 3 5 3)
      (place-fret 2 5 4)
      (place-fret 1 3 1)
      (barre 4 2 5)
      (barre 5 1 3))
  }
}
}

%% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^\markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-upper)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . none)
      (fret-label-vertical-offset . 0.5)
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (capo 3)
        (\open 5)
        (place-fret 4 5 1)
        (place-fret 3 5 2)
        (place-fret 2 5 3)
        (\open 1))
    }
  }
}

%% simple D chord
d'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)

```

```


(fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}

}

%% simple D chord, large top fret thickness
d'2^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
(finger-code . below-string)
(dot-radius . 0.35)
(dot-position . 0.5)
(top-fret-thickness . 7)
(fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}
}

>>

```



Taules alternatives de diagrames de posicions

Es poden crear taules alternatives de diagrames de posicions. S'utilitzarien per tenir diagrames alternatius per un acord donat.

Per usar una taula alternativa de diagrames de posicions, s'ha de crear primer la taula. Després s'afegeixen els diagrames a la taula.

La taula de diagrames de posicions que es crea pot estar buida o es pot copiar a partir d'una taula existent.

La taula a usar en la impressió dels diagrames predefinits se selecciona per mitjà de la propietat \predefinedDiagramTable.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
```

```
% Make a blank new fretboard table
#define custom-fretboard-table-one
  (make-fretboard-table))

% Make a new fretboard table as a copy of default-fret-table
```

```
#(define custom-fretboard-table-two
  (make-fretboard-table default-fret-table))


% Add a chord to custom-fretboard-table-one
\storePredefinedDiagram #custom-fretboard-table-one
  \chordmode {c}
  #guitar-tuning
  "3-(;3;5;5;5;3-);"

% Add a chord to custom-fretboard-table-two
\storePredefinedDiagram #custom-fretboard-table-two
  \chordmode {c}
  #guitar-tuning
  "x;3;5;5;5;o;"

<<
\chords {
  c1 | d1 |
  c1 | d1 |
  c1 | d1 |
}

\new FretBoards {
  \chordmode {
    \set predefinedDiagramTable = #default-fret-table
    c1 | d1 |
    \set predefinedDiagramTable = #custom-fretboard-table-one
    c1 | d1 |
    \set predefinedDiagramTable = #custom-fretboard-table-two
    c1 | d1 |
  }
}

\new Staff {
  \clef "treble_8"
<<
  \chordmode {
    c1 | d1 |
    c1 | d1 |
    c1 | d1 |
  }
  {
    s1_\markup "Default table" | s1 |
    s1_\markup \column {"New table" "from empty"} | s1 |
    s1_\markup \column {"New table" "from default"} | s1 |
  }
>>
}
>>
```



Harmònics sobre cordes pisades en tabulatura

Harmònics sobre cordes trepitjades (harmònics artificials):

```

pinchedHarmonics = {
    \textSpannerDown
    \override TextSpanner.bound-details.left.text =
        \markup {\halign #-0.5 \teeny "PH" }
    \override TextSpanner.style =
        #'dashed-line
    \override TextSpanner.dash-period = #0.6
    \override TextSpanner.bound-details.right.attach-dir = #1
    \override TextSpanner.bound-details.right.text =
        \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
    \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-0.5
}

harmonics = {
    %artificial harmonics (AH)
    \textLengthOn
    <\parenthesize b b'\harmonic>4_\markup { \teeny "AH 16" }
    <\parenthesize g g'\harmonic>4_\markup { \teeny "AH 17" }
    <\parenthesize d' d''\harmonic>2_\markup { \teeny "AH 19" }
    %pinched harmonics (PH)
    \pinchedHarmonics
    <a'\harmonic>2\startTextSpan
    <d''\harmonic>4
    <e'\harmonic>4\stopTextSpan
    %tapped harmonics (TH)
    <\parenthesize g\4 g'\harmonic>4_\markup { \teeny "TH 17" }
    <\parenthesize a\4 a'\harmonic>4_\markup { \teeny "TH 19" }
    <\parenthesize c'\3 c''\harmonic>2_\markup { \teeny "TH 17" }
    %touch harmonics (TCH)
    a4( <e''\harmonic>2. )_\markup { \teeny "TCH" }
}

frettedStrings = {
    %artificial harmonics (AH)
    \harmonicByFret #4 g4\3
    \harmonicByFret #5 d4\4
    \harmonicByFret #7 g2\3
    %pinched harmonics (PH)
    \harmonicByFret #7 d2\4
}

```

```
\harmonicByFret #5 d4\4
\harmonicByFret #7 a4\5
%tapped harmonics (TH)
\harmonicByFret #5 d4\4
\harmonicByFret #7 d4\4
\harmonicByFret #5 g2\3
%touch harmonics (TCH)
a4 \harmonicByFret #9 g2.\3
}

\score {
<<
  \new Staff
  \with { \omit StringNumber } {
    \new Voice {
      \clef "treble_8"
      \harmonics
    }
  }
  \new TabStaff {
    \new TabVoice {
      \frettedStrings
    }
  }
>>
}
}
```

The musical score consists of two staves. The top staff is a standard musical staff with a treble clef, 8 measures, and various harmonic markings (AH 16, AH 17, AH 19, PH, TH 17, TH 19, TCH). The bottom staff is a tab staff with three horizontal lines representing the strings. It shows fret positions (4, 5, 7) for the top string and (7, 5, 7) for the bottom string.

Lligadures de guitarra

A diferència dels glissandos, els ‘slides’ o lligadures poden partir d’un punt imprecís del màstil fins un trast específic. Una bona forma de fer-ho es afegir una nota de mordent oculta abans de la nota real, com es mostra a l’exemple següent.

```
%% Hide fret number: useful to draw slide into/from a casual point of
%% the fretboard.
hideFretNumber = {
  \once \hide TabNoteHead
  \once \hide NoteHead
  \once \hide Stem
  \once \override NoteHead.no-ledgers = ##t
  \once \override Glissando.bound-details.left.padding = #0.3
}

music= \relative c' {


```

```
\grace { \hideFretNumber d8\2 \glissando s2 } g2\2
\grace { \hideFretNumber g8\2 \glissando s2 } d2 |

\grace { \hideFretNumber c,8 \glissando s } f4\5^\markup \tiny { Slide into }
\grace { \hideFretNumber f8 \glissando s } a4\4
\grace { \hideFretNumber e'8\3 \glissando s } b4\3^\markup \tiny { Slide from }
\grace { \hideFretNumber b'8 \glissando s2 } g4 |

}

\score {
<<
  \new Staff {
    \clef "G_8"
    \music
  }
  \new TabStaff {
    \music
  }
>>
}
```



Ritmes rasguejats de guitarra

Per a la música de guitarra, és possible mostrar els ritmes de rasgueig, a més de les notes de la melodia, acords i diagrames de posicions.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
  \new ChordNames {
    \chordmode {
      c1 | f | g | c
    }
  }
  \new FretBoards {
    \chordmode {
      c1 | f | g | c
    }
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Pitch_squash_engraver"
  } {
    \relative c' {
      \improvisationOn
      c4 c8 c c4 c8 c
```

```

f4 f8 f f4 f8 f
g4 g8 g g4 g8 g
c4 c8 c c4 c8 c
}

}

\new Voice = "melody" {
  \relative c' {
    c2 e4 e4
    f2. r4
    g2. a4
    e4 c2.
  }
}

\new Lyrics {
  \lyricsto "melody" {
    This is my song.
    I like to sing.
  }
}

>>

```

The image shows a musical score for a guitar. The top part is a tablature staff with four chords labeled C, F, G, and C. Below each chord, there is a numerical fretting pattern: C has 'x o o', F has '134211', G has 'o o o', and C has 'x o o'. The bottom part is a standard notation staff with six notes. The first note is a quarter note followed by a eighth note, then a eighth note, then a eighth note. The second note is a eighth note followed by a eighth note. The third note is a eighth note followed by a eighth note. The fourth note is a eighth note followed by a eighth note. The fifth note is a eighth note followed by a eighth note. The sixth note is a eighth note followed by a eighth note. Below the staff, the lyrics 'This is my song. I like to sing.' are written.


Hammer on and pull off

Hammer-on and pull-off can be obtained using slurs.

```

\new TabStaff {
  \relative c' {
    d4( e\2)
    a( g)
  }
}

```




Hammer on and pull off using chords

When using hammer-on or pull-off with chorded notes, only a single arc is drawn. However “double arcs” are possible by setting the doubleSlurs property to #t.

```
\new TabStaff {
```


```
\relative c' {
    % chord hammer-on and pull-off
    \set doubleSlurs = ##t
    <g' b>8( <a c> <g b>
}
}
```



Hammer on and pull off using voices

The arc of hammer-on and pull-off is upwards in voices one and three and downwards in voices two and four:

```
\new TabStaff {
    \relative c' {
        << { \voiceOne g2( a) }
        \\ { \voiceTwo a,( b) }
        >> \oneVoice
    }
}
```



Com canviar la posició d'un diagrama de posicions

Si volem moure un diagrama de posicions d'accord, per exemple, per evitar una col·lisió, o situar-lo entre dues notes, tenim diverses possibilitats:

1) modificar els valors de farciment #'padding o del desplaçament addicional #'extra-offset (com es mostra en el primer exemple)

2) podem afegir una veu invisible i adjuntar els diagrames de posicions a les notes invisibles d'aquesta veu (com es veu en el segon exemple).

Si hem de moure el diagrama segons una posició rítmica dins del compàs (a l'exemple, la tercera part del compàs) és millor el segon exemple, perquè el diagrama s'alinea amb la tercera pulsació per si sol


```
harmonies = \chordmode
{
    a8:13
    % THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE CHORD NAME
    \once \override ChordNames.ChordName.extra-offset = #'(10 . 0)
    b8:13 s2.
    % THIS LINE IS THE SECOND METHOD
    s4 s4 b4:13
}

\score
{
```

```

<<
\new ChordNames \harmonies
\new Staff
{a8^\markup { \fret-diagram "6-x;5-0;4-2;3-0;2-0;1-2;" } }
% THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE FRET DIAGRAM
\once \override TextScript.extra-offset = #'(10 . 0)
b4.~^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" } b4. a8\break
% HERE IS THE SECOND METHOD
<<
{ a8 b4.~ b4. a8}
{ s4 s4 s4^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" } }
>>
}
>>
}

```



Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l'armadura es transporta automàticament si la música està dins d'una secció \transpose.

```

\header {
  title = "Song"
  subtitle = "(tune)"
  composer = "Me"
  meter = "moderato"
  piece = "Swing"
  tagline = \markup {
    \column {
      "LilyPond example file by Amelie Zapf,"
      "Berlin 07/07/2003"
    }
  }
}

% To make the example display in the documentation
\paper {

```

```

  paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%%%%%%%%% Some macros %%%%%%%%%%%%%%%

s1 = {
  \override NoteHead.style = #'slash
  \hide Stem
}
nsl = {
  \revert NoteHead.style
  \undo \hide Stem
}
crOn = \override NoteHead.style = #'cross
crOff = \revert NoteHead.style

% insert chord name style stuff here.

jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%%% Keys 'n' thangs %%%%%%%%%%%%%%

global = { \time 4/4 }

Key = { \key c \major }

% ##### Horns #####
% ----- Trumpet -----
trpt = \transpose c d \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
  \jazzChords
}
trumpet = {
  \global
  \clef treble
  <<
    \trpt
  >>
}

% ----- Alto Saxophone -----
alto = \transpose c a \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {

```

```

\jazzChords
}

altoSax = {
  \global
  \clef treble
<<
  \alto
>>
}

% ----- Baritone Saxophone -----
bari = \transpose c a' \relative c {
  \Key
  c1
  c1
  \sl
  d4^"Solo" d d d
  \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
  \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
  \global
  \clef treble
<<
  \bari
>>
}

% ----- Trombone -----
tbone = \relative c {
  \Key
  c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
  \jazzChords
}
trombone = {
  \global
  \clef bass
<<
  \tbone
>>
}

% ##### Rhythm Section #####
% ----- Guitar -----
gtr = \relative c' {
  \Key
  c1

```

```
\sl
b4 b b b
\nsl
c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
    \jazzChords
    s1 c2:min7+ d2:maj9
}
guitar = {
    \global
    \clef treble
    <<
        \gtr
    >>
}

<%
----- Piano -----
rhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
    \voiceTwo
    \Key
    e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    g1 | g | g
}
lhLower = \relative c {
    \voiceTwo
    \Key
    c1 | c | c
}

PianoRH = {
    \clef treble
    \global
    <<
        \new Voice = "one" \rhUpper
        \new Voice = "two" \rhLower
    >>
}
PianoLH = {
    \clef bass
    \global
    <<
```

```

\new Voice = "one" \lhUpper
\new Voice = "two" \lhLower
>>
}

piano = {
<<
\new Staff = "upper" \PianoRH
\new Staff = "lower" \PianoLH
>>
}

% ----- Bass Guitar -----
Bass = \relative c {
\Key
c1 | c | c
}
bass = {
\global
\clef bass
<<
\Bass
>>
}

% ----- Drums -----
up = \drummode {
\voiceOne
hh4 <hh sn> hh <hh sn>
hh4 <hh sn> hh <hh sn>
hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}
down = \drummode {
\voiceTwo
bd4 s bd s
bd4 s bd s
bd4 s bd s
}

drumContents = {
\global
<<
\new DrumVoice \up
\new DrumVoice \down
>>
}

%%% It All Goes Together Here %%%%%%%

\score {
<<
\new StaffGroup = "horns" <<

```

```

\new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
\trumpet
\new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
\altoSax
\new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
\bariHarmony
\new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
\bariSax
\new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }
\trombone
>>

\new StaffGroup = "rhythm" <<
\new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
\new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
\guitar
\new PianoStaff = "piano" \with {
  instrumentName = "Piano"
  midiInstrument = "acoustic grand"
}
\piano
\new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
\bass
\new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
\drumContents
>>
>>
\layout {
  \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
  \context {
    \Score
    \override BarNumber.padding = #3
    \override RehearsalMark.padding = #2
    skipBars = ##t
  }
}
\midi { }
}

```

Song (tune)

Me

moderato

Swing

The musical score consists of seven staves grouped by a brace. From top to bottom, the instruments are: Trumpet, Alto Sax, Bari Sax, Trombone, Guitar, Piano, and Bass. The Trumpet, Alto Sax, Bari Sax, and Trombone all play a sustained note C. The Guitar and Piano both play a sustained note C, followed by a measure of rests, then notes D and E. The Bass plays a sustained note C. The Drums provide rhythmic support with eighth-note patterns.

Lligaduras “Laissez vibrer”

Les lligadures “Laissez vibrer” (deixar vibrar) tenen una mida fixa. Es pot ajustar el seu format usant 'tie-configuration'.

```
\relative c' {
  <c e g>4\laissezVibrer r <c f g>\laissezVibrer r
  <c d f g>4\laissezVibrer r <c d f g>4.\laissezVibrer r8

  <c d e f>4\laissezVibrer r
  \override LaissezVibrerTieColumn.tie-configuration
    = #`((-7 . ,DOWN)
      (-5 . ,DOWN)
      (-3 . ,UP)
      (-1 . ,UP))
  <c d e f>4\laissezVibrer r
}
```




Let TabStaff print the topmost string at bottom

In tablatures usually the first string is printed topmost. If you want to have it at the bottom change the `stringOneTopmost`-context-property. For a context-wide setting this could be done in layout as well.

```
%\layout {
%  \context {
%    \Score
%    stringOneTopmost = ##f
%  }
%  \context {
%    \TabStaff
%    tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
%  }
%}

m = {
  \cadenzaOn
  e, b, e gis! b e'
  \bar "| |"
}

<<
  \new Staff { \clef "G_8" >_ "default" \m >_ "italian (historic)" \m }
  \new TabStaff {
    \m
    \set Score.stringOneTopmost = ##f
    \set TabStaff.tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
    \m
  }
>>
```



Donar format a tabulatures amb lletres

Es pot donar format a la tabulatura usant lletres en comptes de nombres.


```
music = \relative c {
  c4 d e f
```

```

g4 a b c
d4 e f g
}

<<
\new Staff {
  \clef "G_8"
  \music
}
\new TabStaff \with {
  tablatureFormat = #fret-letter-tablature-format
}
{
  \music
}
>>

```



Referència per a armònics sobre cordes a l'aire

Referència per a armònics sobre cordes a l'aire (armònics naturals):

```

openStringHarmonics = {
  \textSpannerDown
  \override TextSpanner.staff-padding = #3
  \override TextSpanner.dash-fraction = #0.3
  \override TextSpanner.dash-period = #1

  %first harmonic
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup\small "1st harm. "
  \harmonicByFret #12 e,2\6\startTextSpan
  \harmonicByRatio #1/2 e,\6\stopTextSpan

  %second harmonic
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup\small "2nd harm. "
  \harmonicByFret #7 e,\6\startTextSpan
  \harmonicByRatio #1/3 e,\6
  \harmonicByFret #19 e,\6
  \harmonicByRatio #2/3 e,\6\stopTextSpan
  %\harmonicByFret #19 < e,\6 a,\5 d\4 >
  %\harmonicByRatio #2/3 < e,\6 a,\5 d\4 >

  %third harmonic
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =

```

```
\markup\small "3rd harm. "
\harmonicByFret #5 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/4 e,\6
\harmonicByFret #24 e,\6
\harmonicByRatio #3/4 e,\6\stopTextSpan
\break

%fourth harmonic
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "4th harm. "
\harmonicByFret #4 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/5 e,\6
\harmonicByFret #9 e,\6
\harmonicByRatio #2/5 e,\6
\harmonicByFret #16 e,\6
\harmonicByRatio #3/5 e,\6\stopTextSpan

%fifth harmonic
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "5th harm. "
\harmonicByFret #3 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/6 e,\6\stopTextSpan
\break

%sixth harmonic
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "6th harm. "
\harmonicByFret #2.7 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/7 e,\6\stopTextSpan

%seventh harmonic
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "7th harm. "
\harmonicByFret #2.3 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/8 e,\6\stopTextSpan

%eighth harmonic
\override TextSpanner.bound-details.left.text =
  \markup\small "8th harm. "
\harmonicByFret #2 e,\6\startTextSpan
\harmonicByRatio #1/9 e,\6\stopTextSpan
}

\score {
<<
  \new Staff
  \with { \omit StringNumber } {
    \new Voice {
      \clef "treble_8"
      \openStringHarmonics
    }
  }
}
```

```
\new TabStaff {
    \new TabVoice {
        \openStringHarmonics
    }
}
>>
}
```

The image displays three staves of musical notation for a fretted string instrument, likely a guitar. Each staff consists of a treble clef, a time signature of 8/8, and a five-line staff. The notes are represented by diamond shapes with stems. Below each note is a fingering number in parentheses. The first staff (C) shows the 1st, 2nd, and 3rd harmonics. The second staff (G) shows the 4th and 5th harmonics. The third staff (D) shows the 6th, 7th, and 8th harmonics. The fingerings are: 1st harm. (12), 2nd harm. (7), 3rd harm. (19), 4th harm. (4), 5th harm. (9), 6th harm. (16), 7th harm. (2.7), and 8th harm. (2.3).

Posicionament de digitacions de mà dreta

És possible exercir un control més gran sobre la col·locació de les digitacions de la mà dreta establint el valor d'una propietat específica, com es mostra a l'exemple següent. Nota: s'ha d'usar una construcció d'acord.

```
#(define RH rightHandFinger)
```


```
\relative c {
    \clef "treble_8"

    \set strokeFingerOrientations = #'(up down)
    <c\RH #1 e\RH #2 g\RH #3 c\RH #4 >4

    \set strokeFingerOrientations = #'(up right down)
    <c\RH #1 e\RH #2 g\RH #3 c\RH #4 >4

    \set strokeFingerOrientations = #'(left)
    <c\RH #1 e\RH #2 g\RH #3 c\RH #4 >2
```

```
\set strokeFingerOrientations = #'(right)
c\RH #1
}
```



Polifonia en tabulatures

La polifonia es crea de la mateixa forma en un TabStaff que en una pauta normal.

```
upper = \relative c' {
    \time 12/8
    \key e \minor
    \voiceOne
    r4. r8 e, fis g16 b g e e' b c b a g fis e
}

lower = \relative c {
    \key e \minor
    \voiceTwo
    r16 e d c b a g4 fis8 e fis g a b c
}

\score {
    <<
    \new StaffGroup = "tab with traditional" <<
        \new Staff = "guitar traditional" <<
            \clef "treble_8"
            \new Voice = "upper" \upper
            \new Voice = "lower" \lower
        >>
        \new TabStaff = "guitar tab" <<
            \new TabVoice = "upper" \upper
            \new TabVoice = "lower" \lower
        >>
    >>
    >>
}
```

Lliscats en tabulatura


Els lliscats es poden gravar tant als contextos de Staff como en los de TabStaff:

```

slides = {
    c'8\3(\glissando d'8\3)
    c'8\3\glissando d'8\3
    \hideNotes
    \grace { g16\glissando }
    \unHideNotes
    c'4\3
    \afterGrace d'4\3\glissando {
        \stemDown \hideNotes
        g16 }
    \unHideNotes
}

\score {
    <<
    \new Staff { \clef "treble_8" \slides }
    \new TabStaff { \slides }
    >>
    \layout {
        \context {
            \Score
            \override Glissando.minimum-length = #4
            \override Glissando.springs-and-rods =
                #ly:spanner::set-spacing-rods
            \override Glissando.thickness = #2
            \omit StringNumber
            % or:
            \%override StringNumber.stencil = ##f
        }
    }
}
}

```



Comportament de les pliques i les barres de corxera en tabulatures


La direcció de les pliques es controla de la mateixa forma a la tabulatura que en la notació tradicional. Les barres es poden posar horizontals, com es mostra en aquest exemple.

```

\new TabStaff {
    \relative c {
        \tabFullNotation
        g16 b d g b d g b
    }
}

```

```
\stemDown
\override Beam.concaveness = #10000
g,,16 b d g b d g b
}
}
```




Línies d'extensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s'han de tocar sobre la mateixa corda.

```
stringNumberSpanner =
#(define-music-function (StringNumber) (string?))
#{
  \override TextSpanner.style = #'solid
  \override TextSpanner.font-size = #-5
  \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
  \override TextSpanner.bound-details.left.text =
    \markup { \circle \number $StringNumber }
#})
```

```
\relative c {
  \clef "treble_8"
  \stringNumberSpanner "5"
  \textSpannerDown
  a8\startTextSpan
  b c d e f\stopTextSpan
  \stringNumberSpanner "4"
  g\startTextSpan a
  bes4 a g2\stopTextSpan
}
```



Unfretted strings

Secció “Unfretted string instruments” in *Referencia de la Notación*

Fer lligadures entre veus diferents

En determinades situacions cal crear lligadures d'expressió entre notes que estan a veus diferents.

La solució és afegir notes invisible a una de les veus utilitzant \hideNotes.

Aquest exemple és el compàs 235 de la Chacona de la segona Partita per a violí sol, BMW 1004, de Bach.

```
\relative c' {
  <<
  {
    d16( a') s a s a[ s a] s a[ s a]
  }
  \\
  {
    \slurUp
    bes,16[ s e]( \hideNotes a)
    \unHideNotes f[( \hideNotes a)
    \unHideNotes fis]( \hideNotes a)
    \unHideNotes g[( \hideNotes a)
    \unHideNotes gis]( \hideNotes a)
  }
  >>
}
```



Harmònics amb puntet

Els harmònics artificials que usen l'ordre \harmonic no tenen puntet. Per sobreescrivir aquest comportament, fixeu la propietat de context harmonicDots.


```
\relative c''' {
  \time 3/4
  \key f \major
  \set harmonicDots = ##t
  <bes f'\harmonic>2. ~
  <bes f'\harmonic>4. <a e'\harmonic>8( <gis dis'\harmonic> <g d'\harmonic>)
  <fis cis'\harmonic>2.
  <bes f'\harmonic>2.
}
```



Pizzicato “snap” o pizzicato de Bartók

El “snap-pizzicato” (pizzicato de pessigada, conegut també com “pizzicato de Bartók”) és un “pizzicato fort en el qual la corda es polsa verticalment pessigant-la i fent que reboti contra el diapasó de l’instrument” (Wikipedia). Es doneta mitjançant un cercle com una línia vertical que surt del centre del cercla cap amunt.

```
\relative c' {
    c4 \snappizzicato
    <c' e g>4 \snappizzicato
    <c' e g>4^ \snappizzicato
    <c, e g>4_ \snappizzicato
}
```



Plantilla de quartet de cordas (senzilla)

Aquesta plantilla mostra un quartet de corda normal. També utilitza una secció \global per al compàs i l’armadura.

```
global = {
    \time 4/4
    \key c \major
}

violinOne = \new Voice \relative c'' {
    c2 d
    e1
    \bar "| ."
}

violinTwo = \new Voice \relative c'' {
    g2 f
    e1
    \bar "| ."
}

viola = \new Voice \relative c' {
    \clef alto
    e2 d
    c1
    \bar "| ."
}
```

```

cello = \new Voice \relative c' {
    \clef bass
    c2 b
    a1
    \bar "|."
}

\score {
    \new StaffGroup <<
        \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
        << \global \violinOne >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
        << \global \violinTwo >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
        << \global \viola >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
        << \global \cello >>
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}

```

Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents

El fragment de codi “Plantilla de quartet de corda” produeix un resultat satisfactori per al quartet, però, i si hem d’imprimir les particel·les? Aquesta nova plantilla mostra com usar la funcionalitat \tag (etiqueta) per dividir fàcilment una peça en particel·les individuals.

Hem de dividir aquesta plantilla en fitxers independents; els noms de fitxer estan dins dels comentaris al principi de cada fitxer. `piece.ly` conté totes les definicions de música. Els altres fitxers (`score.ly`, `vn1.ly`, `vn2.ly`, `vla.ly` i `vlc.ly`) produeixen la particel·la corresponent.

No oblideu treure els comentaris que hem especificat quan useu els fitxers independents!

```
%%%%% piece.ly
%%%%% (This is the global definitions file)
```

```
global= {
    \time 4/4
```

```
\key c \major
}

Violinone = \new Voice {
  \relative c' {
    c2 d e1
    \bar "|."
  }
}

Violintwo = \new Voice {
  \relative c' {
    g2 f e1
    \bar "|."
  }
}

Viola = \new Voice {
  \relative c' {
    \clef alto
    e2 d c1
    \bar "|."
  }
}

Cello = \new Voice {
  \relative c' {
    \clef bass
    c2 b a1
    \bar "|."
  }
}

music = {
  <<
  \tag #'score \tag #'vn1
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \Violinone >>

  \tag #'score \tag #'vn2
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \Violintwo >>

  \tag #'score \tag #'vla
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \Viola >>
```

```
\tag #'score \tag #'vlc
\new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
<< \global \Cello >>
>>
}

% These are the other files you need to save on your computer

% score.ly
% (This is the main file)

% uncomment the line below when using a separate file
%\include "piece.ly"

#(set-global-staff-size 14)

\score {
    \new StaffGroup \keepWithTag #'score \music
    \layout { }
    \midi { }
}

%{ Uncomment this block when using separate files

% vn1.ly
% (This is the Violin 1 part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vn1 \music
    \layout { }
}

% vn2.ly
% (This is the Violin 2 part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vn2 \music
    \layout { }
}

% vla.ly
% (This is the Viola part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vla \music
    \layout { }
```

{}

```
% vlc.ly
% (This is the Cello part file)

\include "piece.ly"
\score {
  \keepWithTag #'vlc \music
  \layout { }
}
%}
```

A musical score for four string instruments: Violin 1, Violin 2, Viola, and Cello. The score consists of four staves. Violin 1 (G clef) has two eighth notes. Violin 2 (G clef) has two eighth notes. Viola (F clef) has two eighth notes. Cello (C clef) has two eighth notes. All instruments play in common time.

Winds


Secció “Wind instruments” in *Referencia de la Notación*

Modificar la mida dels diagrames de vent fusta

Es pot canviar la mida i el gruix de les línies dels diagrames de posicions per a instruments de vent fusta.

```
\relative c' {
    \textLengthOn
    c1^\markup
        \woodwind-diagram
            #'piccolo
            #'()

    c^\markup
        \override #'(size . 1.5) {
            \woodwind-diagram
                #'piccolo
                #'()
        }
    c^\markup
        \override #'(thickness . 0.15) {
            \woodwind-diagram
                #'piccolo
                #'()
        }
}
```



Símbols de digitació per a instruments de vent

Es poden aconseguir símbols especials combinant glifs existents, cosa que és d'utiitat per a la notació d'instruments de vent.

```
centermarkup = {
    \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
    \once \override TextScript.X-offset =#(lambda (g)
        (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
```

```

        (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
  \relative c'{
    g\open
    \once \override TextScript.staff-padding = #-1.0
    \centermarkup
    g^\markup {
      \combine
      \musicglyph "scripts.open"
      \musicglyph "scripts.tenuto"
    }
    \centermarkup
    g^\markup {
      \combine
      \musicglyph "scripts.open"
      \musicglyph "scripts.stopped"
    }
    g\stopped
  }
}

```



Notació dels cops de llengua de la flauta

És possible indicar tècniques d'articulació especial com el cop de llengua de la flauta substituint el cap de la figura amb el glif adequat.

```

slap =
#define-music-function (music) (ly:music?)
#{
  \temporary \override NoteHead.stencil = #ly:text-interface::print
  \temporary \override NoteHead.text =
    \markup
    \translate #'(1 . 0)
    \override #'(thickness . 1.4)
    \overlay {
      \draw-line #'(-1.2 . 0.4)
      \draw-line #'(-1.2 . -0.4)
    }
  \temporary \override NoteHead.stem-attachment =
  #(\lambda (grob)
    (let* ((stem (ly:grob-object grob 'stem))
           (dir (ly:grob-property stem 'direction UP))
           (is-up (eqv? dir UP)))
      (cons dir (if is-up 0 -0.8))))
  #music
  \revert NoteHead.stencil
}

```

```
\revert NoteHead.text
\revert NoteHead.stem-attachment
#})

\relative c' {
  c4 \slap c d r
  \slap { g4 a } b r
}
```




Diagrams per a vent fusta gràfics i textuais

En molts casos, les claus que no estan en la columna central es poden presentar pel nombre de la clau així com de forma gràfic.

```
\relative c'' {
  \textLengthOn
  c1^ \markup
    \woodwind-diagram
      #'piccolo
      #'((cc . (one three))
          (lh . (gis))
          (rh . (ees)))

  c^ \markup
    \override #'(graphical . #f) {
      \woodwind-diagram
        #'piccolo
        #'((cc . (one three))
            (lh . (gis))
            (rh . (ees)))
    }
}
```



Diagrams de digitació per a la flauta dolça

L'exemple següent mostra com es poden realitzar diagrames de digitació per a instruments de vent.

```
% range chart for paetzold contrabass recorder
```

```

centermarkup = {
  \once \override TextScript.self-alignment-X = #CENTER
  \once \override TextScript.X-offset = #(lambda (g)
    (+ (ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent g)
        (ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self g)))
}

\score {
  \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    \omit Stem
    \omit Flag
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
  {
    \clef bass
    \set Score.timing = ##f
    f,1*1/4 \glissando
    \clef violin
    gis'1*1/4
    \stemDown a'4^{\markup {1}}
    \centermarkup
    \once \override TextScript.padding = #2
    bes'1*1/4_ {\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
      { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
        \finger 3 \finger 4 \finger 5 \finger 6 \finger 7} }}
    b'1*1/4
    c''4^{\markup {1}}
    \centermarkup
    \once \override TextScript.padding = #2
    cis''1*1/4
    deh''1*1/4
    \centermarkup
    \once \override TextScript.padding = #2
    \once \override Staff.HorizontalBracket.direction = #UP
    e'''1*1/4_ {\markup {\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
      { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2
        \finger 4 \finger 5} }}\startGroup
    f'''1*1/4^{\markup {2}}}\stopGroup
  }
}

```


The musical staff is in bass clef and common time. It contains seven notes. The first note has a sharp. The next two notes have flats. The fifth note has a sharp. The sixth note has a sharp and a flat. Fingerings are shown above the notes: '1)' over the first note with a sharp, '1)' over the second note with a flat, and '2)' over the note with a sharp and a flat. Below the staff, fingerings are numbered from 1 to 7 under each note: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Llistes de claus per als diagrames de vent fusta

El fragment de codi que apareix a continuació produeix una llista de totes les claus i disposicions de clau possible per als diagrames de posicions d'instruments de fusta, tal i com estan definits a `scm/define-woodwind-diagrams.scm`. La llista es mostra al fitxer de registre, però no a la música. Si es vol una sortida per la consola, ometeu el (`current-error-port`) de les ordres.

```
#(print-keys-verbose 'piccolo (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'flute-b-extension (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tin-whistle (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'oboe (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'low-bass-clarinet (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'soprano-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'alto-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'tenor-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'baritone-saxophone (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'bassoon (current-error-port))
#(print-keys-verbose 'contrabassoon (current-error-port))

\score {c' '1}
```



Llistat dels diagrames per a vent fusta

El fragment de música que apareix a continuació presenta tots els diagrames de vent fusta que es troben definits al LilyPond de moment.

```
\layout {
    indent = 0
}

\relative c' {
    \textLengthOn
    c1^
    \markup {
        \center-column {
            'tin-whistle
            " "
            \woodwind-diagram
                #'tin-whistle
                #'()
        }
    }
    c1^
    \markup {
        \center-column {
```

```
'piccolo
"
\woodwind-diagram
    #'piccolo
    #'()
}


}


c1^
\markup {
    \center-column {
        'flute
        "
        \woodwind-diagram
            #'flute
            #'()
    }
}
c1^ \markup {
    \center-column {
        'oboe
        "
        \woodwind-diagram
            #'oboe
            #'()
    }
}
c1^ \markup {
    \center-column {
        'clarinet
        "
        \woodwind-diagram
            #'clarinet
            #'()
    }
}
c1^ \markup {
    \center-column {
        'bass-clarinet
        "
        \woodwind-diagram
            #'bass-clarinet
            #'()
    }
}
c1^ \markup {
    \center-column {
        'saxophone
        "
    }
}
```

```
\woodwind-diagram
  #'saxophone
  #'()
}

c1^{\markup {
  \center-column {
    'bassoon
    " "
    \woodwind-diagram
      #'bassoon
      #'()
  }
}

c1^{\markup {
  \center-column {
    'contrabassoon
    " "
    \woodwind-diagram
      #'contrabassoon
      #'()
  }
}
}
```





Ancient notation

Secció “Ancient notation” in *Referencia de la Notación*

Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes

En escriure un baix xifrat, podem ubicar les xifres a sobre a o a sota de les notes del baix, mitjançant la definició de la propietat BassFigureAlignmentPositioning #'direction (exclusivament dins d'un context Staff). es pot escollir entre #UP (o #1, a sobre), #CENTER (o #0, centraat) i #DOWN (o #-1, a sota).

Aquesta propietat es pot canviar tantes vegades com volem. Utilitzeu \once \override si no voleu que la sobreescriptura s'apliqui a tota la partitura.

```
bass = {
    \clef bass
    g4 b, c d
    e d8 c d2
}

continuo = \figuremode {
    <_>4 <6>4 <5/>4
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #UP
    \%bassFigureStaffAlignmentUp
    < _+ >4 <6>
    \set Staff.useBassFigureExtenders = ##t
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #DOWN
    \%bassFigureStaffAlignmentDown
    <4>4. <4>8 <_+>4
}

\score {
    <<
        \new Staff = bassStaff \bass
        \context Staff = bassStaff \continuo
    >>
}
```



Ancient fonts

Aquí es mostren molts dels símbols del Lilypond per a la música antiga.

```
upperStaff = \new VaticanaStaff = "upperStaff" <-
    \context VaticanaVoice <-
        \transpose c c {

            \override NoteHead.style = #'vaticana.punctum
            \key es \major
            \clef "vaticana-fa2"
            c1 des e f ges
```

```

\override NoteHead.style = #'vaticana.inclinatum
a! b ces'
\bar "|"

\override NoteHead.style = #'vaticana.quilisma
b! des'! ges! fes!
\breathe
\clef "vaticana-fa1"
\override NoteHead.style = #'vaticana.plica
es d
\override NoteHead.style = #'vaticana.reverse.plica
c d
\bar "|"

\override NoteHead.style = #'vaticana.punctum.cavum
es f
\override NoteHead.style = #'vaticana.lpes
g as
\override NoteHead.style = #'vaticana.upes
bes as
\override NoteHead.style = #'vaticana.vupes
g f
\override NoteHead.style = #'vaticana.linea.punctum
\once \override Staff.BarLine.bar-extent = #'(-1 . 1) \bar "|"

es d
\override NoteHead.style = #'vaticana.epiphonus
c d
\override NoteHead.style = #'vaticana.cehalicus
es f

\set Staff.alterationGlyphs =
  #alteration-medicaea-glyph-name-alist
\override Staff.Custos.style = #'medicaea
\override NoteHead.style = #'medicaea.punctum
\clef "medicaea-fa2"
ces des
\bar "|"

e! f! ges
\clef "medicaea-do2"
\override NoteHead.style = #'medicaea.inclinatum
a! b! ces'
\override NoteHead.style = #'medicaea.virga
b! a!
\bar "|"

ges fes
\clef "medicaea-fa1"
\override NoteHead.style = #'medicaea.rvirga
e des ces

```

```

\set Staff.alterationGlyphs =
  #alteration-hufnagel-glyph-name-alist
\override Staff.Custos.style = #'hufnagel
\override NoteHead.style = #'hufnagel.punctum
\clef "hufnagel-fa2"
ces des es
\bar "|"

fes ges
\clef "hufnagel-do2"
\override NoteHead.style = #'hufnagel.lpes
as! bes! ces'
\override NoteHead.style = #'hufnagel.virga
bes! as!
\bar "|"

ges! fes!
\clef "hufnagel-do-fa"
\override NoteHead.style = #'hufnagel.punctum
es! des ces des! es! fes!
\bar "||"

s32*1
}
>>
>>

lowerStaff = \new MensuralStaff = "lowerStaff" <-
\context MensuralVoice <-
\transpose c c {

\key a \major
cis'1 d'\breve gis'\breve e'\breve e[\longa fis'\longa \]
\set Staff.forceClef = ##t
\clef "neomensural-c2"
cis1
\bar "|"

\g\breve dis''\longa \]
b\breve \a\longa d\longa \]
\clef "petrucci-c2"

fis1 ces1
\clef "petrucci-c2"
r\longa
\set Staff.forceClef = ##t
\clef "mensural-c2"
r\breve
\bar "|"

r2

```

```

\clef "mensural-g"
r4 r8 r16 r16
\override NoteHead.style = #'mensural
\override Rest.style = #'mensural
\clef "petrucci-f"
c8 b, c16 b, c32 b, c64 b, c64 b,
d8 e d16 e d32 e d64 e d64 e
r\longa
\set Staff.forceClef = ##t
\clef "petrucci-f"
r\breve
\bar "|"

r\breve
\clef "mensural-f"
r2 r4 r8 r16 r16

\set Staff.forceClef = ##t
\clef "mensural-f"
e\breve f g a1
\clef "mensural-g"

\[ bes'!\longa a'!\longa c'!\longa \
e'1 d' c' d' \bar "|"
\bar "|"

bes'!\longa fis'!1 as'!1 ges'!\longa % lig
\set Staff.forceClef = ##t
\clef "mensural-g"
e'2 d' c' \bar "|"

\set Staff.forceClef = ##t
\clef "petrucci-g"
c'2 d' e' f'
\clef "petrucci-g"
g' as'! bes'! cis'!
bes'! as'! gis'! fis'!
\set Staff.forceClef = ##t
\clef "mensural-g"
es'! des'! cis'!1 \bar "||"
}


>>
>>

\paper {
  line-thickness = #(/ staff-space 5.0)
}

\score {
  <<
  \upperStaff
  \lowerStaff
}

```

```
>>
\layout {
  indent = 0.0
  \context {
    \Score
    timing = ##f
  }
  \context {
    \MensuralVoice
    \override NoteHead.style = #'neomensural
    \override Rest.style = #'neomensural
    \override Flag.style = #'mensural
    \override Stem.thickness = #1.0
  }
  \context {
    \MensuralStaff
    \revert BarLine.transparent
    alterationGlyphs =
      #alteration-mensural-glyph-name-alist
    clefGlyph = #"clefs.petrucci.c2"
  }
  \context {
    \VaticanaStaff
    \revert BarLine.transparent
    \override StaffSymbol.thickness = #2.0
    alterationGlyphs =
      #alteration-vaticana-glyph-name-alist
    \override Custos.neutral-position = #4
  }
}
}
```





Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregoriat)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregoriat. El cant gregoriat no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

```
\include "gregorian.ly"

chant = \relative c' {
    \set Score.timing = ##f
    f4 a2 \divisioMinima
    g4 b a2 f2 \divisioMaior
    g4( f) f( g) a2 \finalis
}
```

```
verba = \lyricmode {
    Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}
```

```
\score {
    \new GregorianTranscriptionStaff <<
        \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
        \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
    >>
}
```



 Lorem ipsum dolor sit amet

Indicacions de compàs antigues

Les indicacions de compàs també es poden gravar en estil antic.

```
{
  \override Staff.TimeSignature.style = #'neomensural
  s1
}
```



Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s'utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

```
stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn  = \undo \stemOff
```

```
\score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
    \key g \minor
    \cadenzaOn
    \stemOff a'\breve bes'4 g'4
    \stemOn a'2 \section
    \stemOff a'\breve g'4 a'4
    \stemOn f'2 \section
    \stemOff a'\breve^\markup { \italic flexe }
    \stemOn g'2 \fine
  }
}
```



Custos

Es poden gravar «custos» en diferents estils.

```
\layout { ragged-right = ##t }

\new Staff \with { \consists "Custos_engraver" } \relative c' {
  \override Staff.Custos.neutral-position = #4
  \override Staff.Custos.style = #'hufnagel
```

```

c1^"hufnagel" \break
<d a' f'>1

\override Staff.Custos.style = #'medicea
c1^"medicea" \break
<d a' f'>1

\override Staff.Custos.style = #'vaticana
c1^"vaticana" \break
<d a' f'>1

\override Staff.Custos.style = #'mensural
c1^"mensural" \break
<d a' f'>1
}

```

The image displays five musical staves, each representing a different ancient notation style. Staff 1 is labeled 'hufnagel' and shows a single note on a staff with a treble clef and a C key signature. Staff 2 is labeled 'medicea' and shows a note on a staff with a treble clef and a C key signature. Staff 3 is labeled 'vaticana' and shows a note on a staff with a treble clef and a C key signature. Staff 4 is labeled 'mensural' and shows a note on a staff with a treble clef and a C key signature. Staff 5 is an empty staff with a treble clef and a C key signature.

Incipit

En transcriure música mensural, és útil posar un incipit al començament de la peça per indicar la tonalitat i el compàs originals. Actualment els músics estan acostumats a les línies del pentagrama, però en el període de la música mensural encara no s'utilitzaven. Com a compromís, amb freqüència s'imprimeixen línies divisòries entre els pentagrames, un estil de disseny conegut com mensurstriche.

```

%% With 2.23. this throws:
%% programming error: Loose column does not have right side to attach to.
%% Likely "Hidden BarLine during note yields programming error"
%% https://gitlab.com/lilypond/lilypond/-/issues/4084
%% --Harm

```

```
%%%%%%%%%%%%%
```

```
% A short excerpt from the Jubilate Deo by Orlande de Lassus
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
global = {
    \set Score.skipBars = ##t
    \key g \major
    \time 4/4

    % the actual music
    \skip 1*8

    % let finis bar go through all staves
    \override Staff.BarLine.transparent = ##f

    % finis bar
    \bar "|."
}

discantusIncipit = {
    \clef "neomensural-c1"
    \key f \major
    \time 2/2
    c''1.
}

discantusNotes = {
    \transpose c' c'' {
        \clef "treble"
        d'2. d'4 |
        b e' d'2 |
        c'4 e'4.( d'8 c' b |
        a4) b a2 |
        b4.( c'8 d'4) c'4 |
        \once \hide NoteHead
        c'1 |
        b\breve |
    }
}

discantusLyrics = \lyricmode {
    Ju -- bi -- la -- te De -- o,
    om -- nis ter -- ra, __ om-
    "... "
    -us.
}

altusIncipit = {
    \clef "neomensural-c3"
    \key f \major
    \time 2/2
    r1 f'1.
}
```

```

altusNotes = {
  \transpose c' c'' {
    \clef "treble"
    r2 g2. e4 fis g |
    a2 g4 e |
    fis g4.( fis16 e fis4) |
    g1 |
    \once \hide NoteHead
    g1 |
    g\breve |
  }
}

altusLyrics = \lyricmode {
  Ju -- bi -- la -- te
  De -- o, om -- nis ter -- ra,
  ...
  -us.
}

tenorIncipit = {
  \clef "neomensural-c4"
  \key f \major
  \time 2/2
  r\longa
  r\breve
  r1 c'1.
}

tenorNotes = {
  \transpose c' c' {
    \clef "treble_8"
    R1 |
    R1 |
    R1 |
    % two measures
    r2 d'2. d'4 b e' |
    \once \hide NoteHead
    e'1 |
    d'\breve |
  }
}

tenorLyrics = \lyricmode {
  Ju -- bi -- la -- te
  ...
  -us.
}

bassusIncipit = {
  \clef "mensural-f"
}

```

```
\key f \major
\time 2/2
r\maxima
f1.
}

bassusNotes = {
  \transpose c' c' {
    \clef "bass"
    R1 |
    R1 |
    R1 |
    R1 |
    g2. e4 |
    \once \hide NoteHead
    e1 |
    g\breve |
  }
}

bassusLyrics = \lyricmode {
  Ju -- bi-
  "..."
  -us.
}

\score {
  <<
  \new StaffGroup = choirStaff <<
  \new Voice = "discantusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Discantus"
    \incipit \discantusIncipit
    \global
    \discantusNotes
  >>
  \new Lyrics \lyricsto discantusNotes { \discantusLyrics }
  \new Voice = "altusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Altus"
    \global
    \incipit \altusIncipit
    \altusNotes
  >>
  \new Lyrics \lyricsto altusNotes { \altusLyrics }
  \new Voice = "tenorNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Tenor"
    \global
    \incipit \tenorIncipit
    \tenorNotes
  >>
  \new Lyrics \lyricsto tenorNotes { \tenorLyrics }
  \new Voice = "bassusNotes" <<
    \set Staff.instrumentName = "Bassus"
```

```

\global
\incipit \bassusIncipit
\bassusNotes
>>
\new Lyrics \lyricsto bassusNotes { \bassusLyrics }
>>
>>
\layout {
  \context {
    \Score
    %% no bar lines in staves or lyrics
    \hide BarLine
  }
  %% the next two instructions keep the lyrics between the bar lines
  \context {
    \Lyrics
    \consists "Bar_engraver"
    \consists "Separating_line_group_engraver"
  }
  \context {
    \Voice
    %% no slurs
    \hide Slur
    %% Comment in the below "\remove" command to allow line
    %% breaking also at those bar lines where a note overlaps
    %% into the next measure. The command is commented out in this
    %% short example score, but especially for large scores, you
    %% will typically yield better line breaking and thus improve
    %% overall spacing if you comment in the following command.
    %\remove "Forbid_line_break_engraver"
  }
  indent = 6\cm
  incipit-width = 4\cm
}
}

```

Discantus

Altus

Tenor

Bassus

Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un `StaffGroup` en comptes d'un `ChoirStaff`. La línia divisòria sobre els pentagrames s'esborra usant `\hide`.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    measureBarType = "-span| "
  }
}

music = \fixed c' {
  c1
  d2 \section e2
  f1 \fine
}

\new StaffGroup <<
  \new Staff \music
  \new Staff \music
>>
```

Estils de silencis

Els silencis es poden imprimir en diferents estils.

```
\new Staff \relative c {
  \omit Score.TimeSignature
```

```
\cadenzaOn

\override Staff.Rest.style = #'mensural
r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'neomensural
r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'classical
r\maxima^\markup \typewriter { classical }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'z
r\maxima^\markup \typewriter { z-style }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'default
r\maxima^\markup \typewriter { default }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}
```

The image displays five musical staves, each with a treble clef and a key signature of one sharp. The first staff is labeled "mensural" and shows a sequence of rests: a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve. The second staff is labeled "neomensural" and shows a similar sequence but with a different grouping. The third staff is labeled "classical" and shows a sequence including a double bar line, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa. The fourth staff is labeled "z-style" and shows a sequence including a double bar line, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a z, a y, a z, a y, a z, a y, a z, a y. The fifth staff is labeled "default" and shows a sequence including a double bar line, a longa, a breve, a longa, a breve, a longa, a breve, a z, a y, a z, a y, a z, a y, a z, a y.

Using tags to produce mensural and modern music from the same source

Using tags, it is possible to produce both mensural and modern notation from the same music. In this snippet, a function `menrest` is introduced, allowing mensural rests to be pitched as in the original, but with modern rests in the standard staff position. Tags can also be used where other differences are needed: for example using “whole measure rests” (`R1`, `R\breve`, etc.) in modern music, but normal rests (`r1`, `r\breve`, etc.) in the mensural version. Converting mensural music to its modern equivalent is usually referred to as “transcription”.

```

menrest = #(define-music-function (note)
  (ly:music?)
  #{
    \tag #'mens $(make-music 'RestEvent note)
    \tag #'mod $(make-music 'RestEvent note 'pitch '())
  #})

MenStyle = {
  \autoBeamOff
  \override NoteHead.style = #'petrucci
  \override Score.BarNumber.transparent = ##t
  \override Stem.neutral-direction = #up
}

finalis = \section

Music = \relative c' {
  \set Score.tempoHideNote = ##t
  \key f \major
  \time 4/4
  g1 d'2 \menrest bes4 bes2 a2 r4 g4 fis2.
  \finalis
}

MenLyr = \lyricmode { So farre, deere life, deare life }
ModLyr = \lyricmode { So far, dear life, dear life }

\score {
  \keepWithTag #'mens {
    <<
    \new MensuralStaff
    {
      \new MensuralVoice = Cantus
      \clef "mensural-c1" \MenStyle \Music
    }
    \new Lyrics \lyricsTo Cantus \MenLyr
  >>
}
}

\score {
  \keepWithTag #'mod {
    \new ChoirStaff <<
    \new Staff
  }
}

```

```
{
  \new Voice = Sop \with {
    \remove "Note_heads_engraver"
    \consists "Completion_heads_engraver"
    \remove "Rest_engraver"
    \consists "Completion_rest_engraver" }
  {
    \shiftDurations #1 #0 { \autoBeamOff \Music }
  }
}
\new Lyrics \lyricsto Sop \ModLyr
>>
}
```



So farre, deere life, deare life



So far, dear life, dear life

Línia vertical com una articulació barroca

Aquesta línia curta vertical a sobre de la nota és d'ús comú en la música barroca. El seu significat varia, però en general indica notes que s'han de tocar amb més “pes”. L'exemple següent mostra com aconseguir aquesta notació.

```
upline =
\tweak stencil
#(lambda (grob)
  (grob-interpret-markup grob #{ \markup \draw-line #'(0 . 1) #}))
\stopped

\relative c' {
  a'4^{\upline} a( c d')_ \upline
}
```



World music


Secció "World music" in *Referencia de la Notación*

Improvisació de música àrab

For improvisations or *taqasim* which are temporarily free, the time signature can be omitted and \cadenzaOn can be used. Adjusting the accidental style might be required, since the absence of bar lines will cause the accidental to be marked only once. Here is an example of what could be the start of a *hijaz* improvisation:

```
\include "arabic.ly"

\relative sol' {
    \key re \kurd
    \accidentalStyle forget
    \cadenzaOn
    sol4 sol sol sol fad mib sol1 fad8 mib re4. r8 mib1 fad sol
}
```



Exemple de «Makam»

El «Makam» és un tipus de melodia de Turquia que utilitza alteracions microtonals de 1/9 de to. Consulteu el fitxer d'inici makam.ly (vegeu el «Manual d'aprenentatge 2.23.82, 4.6.3 Altres formes d'informació» per esbrinar la situació d'aquest fitxer) per veure detalls dels noms de les notes i les alteracions.

```
% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
    \set Staff.keyAlterations = #`((6 . ,(- KOMA)) (3 . ,BAKIYE))
    c4 cc db fk
    gbm4 gfc gfb efk
    fk4 db cc c
}
```



Impressió de text de dreta a esquerra

És possible imprimir text de dreta a esquerra en un element de marcatge, com es mostra aquí.

```
{
  b1^{\markup {
    \line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
  }}
  f'_-\markup {
```

```
\override #'(text-direction . -1)
\line { i n g i r u m i m u s n o c t e }
}
}
```

ingirumimusnocte
etconsumimurigni

Turkish Makam example

This template uses the start of a well-known Turkish Saz Semai that is familiar in the repertoire in order to illustrate some of the elements of Turkish music notation.

```
\paper { tagline = ##f }
```

```
% Initialize makam settings
\include "turkish-makam.ly"
```

```
\header {
    title = "Hüseyini Saz Semaisi"
    composer = "Lavtacı Andon"
}
```

```
\relative {
    \set Staff.extraNatural = ##f
    \set Staff.autoBeaming = ##f

    \key a \huseyni
    \time 10/8
```

```
a'4 g'16 [fb] e8. [d16] d [c d e] c [d c8] bfc |
a16 [bfc a8] bfc c16 [d c8] d16 [e d8] e4 fb8 |
d4 a'8 a16 [g fb e] fb8 [g] a8. [b16] a16 [g] |
g4 g16 [fb] fb8. [e16] e [g fb e] e4 r8 |
}
```

Hüseyini Saz Semaisi

Lavtacı Andon

Contexts and engravers

Secció “Changing defaults” in *Referencia de la Notación*

Secció “Contexts and engravers” in *Manual de Aprendizaje*

Afegir un baix xifrat a sobre o a sota de les notes

En escriure un baix xifrat, podem ubicar les xifres a sobre a o a sota de les notes del baix, mitjançant la definició de la propietat BassFigureAlignmentPositioning #'direction (exclusivament dins d'un context Staff). es pot escollir entre #UP (o #1, a sobre), #CENTER (o #0, centraat) i #DOWN (o #-1, a sota).

Aquesta propietat es pot canviar tantes vegades com volem. Utilitzeu \once \override si no voleu que la sobreescriptura s'apliqui a tota la partitura.

```
bass = {
    \clef bass
    g4 b, c d
    e d8 c d2
}

continuo = \figuremode {
    <_>4 <6>4 <5/>4
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #UP
    \%bassFigureStaffAlignmentUp
    < _+>4 <6>
    \set Staff.useBassFigureExtenders = ##t
    \override Staff.BassFigureAlignmentPositioning.direction = #DOWN
    \%bassFigureStaffAlignmentDown
    <4>4. <4>8 <_+>4
}

\score {
    <<
        \new Staff = bassStaff \bass
        \context Staff = bassStaff \continuo
    >>
}
```




Afegir un pentagrama nou

Es pot afegir (possiblement de forma temporal) un pentagrama nou un cop la peça ha començat.

```
\score {
    <<
        \new Staff \relative c'' {
            c1 | c | c | c | c
        }
        \new StaffGroup \relative c'' {
```

```
\new Staff {
    c1 | c
    <<
    {
        c1 | d
    }
    \new Staff {
        \once \omit Staff.TimeSignature
        c1 | b
    }
    >>
    c1
}
}
>>
```



Afegir un pentagrama addicional a un salt de línia

En afegir un pentagrama nou a un salt de línia, per desgràcia s'afegeix un espai addicional al final de la línia abans del salt (reservat per fer lloc a un canvi d'armadura que de totes formes no s'imprimirà). La solució alternativa és afegir un ajustament per a `Staff.explicitKeySignatureVisibility` com es mostra a l'exemple.

```
\score {
    \new StaffGroup \relative c' {
        \new Staff
        \key f \major
        c1 c^"Unwanted extra space" \break
        << { c1 | c }
        \new Staff {
            \key f \major
            \once \omit Staff.TimeSignature
            c1 | c
        }
        >>
        c1 | c^"Fixed here" \break
        << { c1 | c }
        \new Staff {
            \once \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #end-of-line-invisible
            \key f \major
            \once \omit Staff.TimeSignature
        }
    }
}
```

```
c1 | c
}
>>
}
}
```

The image shows three staves of musical notation. The top staff has a single note on the third line, with the text "Unwanted extra space" above it. The middle staff has four notes: the first two are on the third line and the second two are on the fourth line, with the text "Fixed here" above it. The bottom staff has four notes: the first two are on the third line and the second two are on the fourth line.

Canviar la direcció de la plica de les notes de tercera línia automàticament, basat en la melodia

El LilyPond pot alterar la direcció de la plica de les notes que van en la tercera línia d'un pentagrama de forma que segueixi la melodia, mitjançant l'addició del gravador Melody_engraver al context Voice i sobreescrivint el valor de neutral-direction per a l'objecte Stem (plica).

```
\relative c' {
    \time 3/4
    a8 b g f b g |
    \set suspendMelodyDecisions = ##t
    a b g f b g |
    \unset suspendMelodyDecisions
    c b d c b c |
}

\layout {
    \context {
        \Voice
        \consists "Melody_engraver"
        \autoBeamOff
    }
}
```




Nombres de compàs centrats

Sovint, les partitures d'obres per a conjunts grans tenen els nombres de compàs a sota dels sistemes i centrats horitzontalment sobre l'amplada del compàs. Aquest fragment de codi mostra com pot usar-se el gravador `Measure_counter_engraver` per simular aquesta pràctica de notació. Aquí hem afegit el gravador a un context `Dynamics`.

```
\layout {
  \context {
    \Dynamics
    \consists #Measure_counter_engraver
    \override MeasureCounter.direction = #DOWN
    \override MeasureCounter.font-encoding = #'latin1
    \override MeasureCounter.font-shape = #'italic
    % to control the distance of the Dynamics context from the staff:
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = #2
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}

pattern = \repeat unfold 7 { c'4 d' e' f' }

\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \pattern
  }
  \new Staff {
    \pattern
  }
\new Dynamics {
  \startMeasureCount
  s1*7
  \stopMeasureCount
}
>>
```



Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu

En produir una sortida MIDI, el comportament predeterminat és que cada pentagrama representa un canal MIDI, amb totes les veus d'aquest pentagrama barrejades. Això redueix al mínim

el risc que s'esgoti el nombre de canals MIDI disponibles, atès que hi ha un màxim de 16 canals per cada port MIDI, i la majoria dels dispositius solen tenir un port.

No obstant, quan es trasllada l'interpretador Staff_performer al context Voice, cada veu d'un pentagrama pot tenir el seu propi canal MIDI, com es mostra a l'exemple següent: malgrat d'estar sobre el mateix pentagrama, es creen dos canals MIDI, cadascú amb un midiInstrument diferent.

```
\score {
    \new Staff <<
        \new Voice \relative c''' {
            \set midiInstrument = #"flute"
            \voiceOne
            \key g \major
            \time 2/2
            r2 g-"Flute" ~
            g fis ~
            fis4 g8 fis e2 ~
            e4 d8 cis d2
        }
        \new Voice \relative c' {
            \set midiInstrument = #"clarinet"
            \voiceTwo
            b1-"Clarinet"
            a2. b8 a
            g2. fis8 e
            fis2 r
        }
    >>
    \layout { }
    \midi {
        \context {
            \Staff
            \remove "Staff_performer"
        }
        \context {
            \Voice
            \consists "Staff_performer"
        }
        \tempo 2 = 72
    }
}
```



Modificar el compàs d'una secció polimètrica utilitzant \scaleDurations

La propietat measureLength, junt amb measurePosition, determina quan cal dibuixar una línia divisòria. No obstant, en utilitzar \scaleDurations, l'escalat proporcional de les duracions

fa difícil introduir canvis de compàs. En aquest cas s'ha d'establir manualment el valor de `measureLength` utilitzant la funció `ly:make-moment`. El segon argument ha de ser el mateix que el segon argument de `\scaleDurations`.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Timing_translator"
  }
  \context {
    \Staff
    \consists "Timing_translator"
  }
}

<<
\new Staff {
  \scaleDurations 8/5 {
    \time 6/8
    \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 6/5)
    b8 b b b b b
    \time 2/4
    \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 4/5)
    b4 b
  }
}
\new Staff {
  \clef bass
  \time 2/4
  c2 d e f
}
>>
```



Notació de responsos o salms

Aquest tipus de notació s'utilitza per als cants salmòdics, en les quals les estrofes no sempre tenen la mateixa longitud.

```
stemOff = \hide Staff.Stem
stemOn  = \undo \stemOff

\score {
  \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" }
  {
    \key g \minor
    \cadenzaOn
```

```
\stemOff a'\breve bes'4 g'4
\stemOn a'2 \section
\stemOff a'\breve g'4 a'4
\stemOn f'2 \section
\stemOff a'\breve ^\markup { \italic flexe }
\stemOn g'2 \fine
}
}
```



Crear pentagrames en blanc


Per crear pentagrames en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs Bar_number_engraver del context Score, i els gravadors de la indicació de compàs Time_signature_engraver, de la clau Clef_engraver i dels compassos Bar_engraver del context de Staff.

```
#{set-global-staff-size 20}
```

```
\score {
{
  \repeat unfold 12 { s1 \break }
}
\layout {
  indent = 0\in
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
    \remove "Clef_engraver"
    \remove "Bar_engraver"
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "letter")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 7.5\in
  left-margin = 0.5\in
  bottom-margin = 0.25\in
  top-margin = 0.25\in
}
%}
```

```
% uncomment these lines for "A4" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "a4")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 180
  left-margin = 15
  bottom-margin = 10
  top-margin = 10
}
%}
```



Creació d'armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l'armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.line-count = #8
  \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
  \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
  % presumably sharps are also printed in both octaves
  \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
  \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

  \override Clef.stencil = #
  (lambda (grob) (grob-interpret-markup grob
  #{
    \markup\combine
    \musicglyph "clefs.C"
    \translate #'(-3 . -2)
    \musicglyph "clefs.F"
  #})))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}

{
  \key d\minor
  f bes, f bes,
}
```



Pliques de pentagrama creuat

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador Span_stem_engraver i de \crossStaff per connectar automàticament pliques d'un pentagrama a un altre. No cal especificar la longitud de la plica perquè la distància variable entre els caps de les notes i els pentagrames es calcula automàticament.

```
\layout {
  \context {
    \PianoStaff
    \consists "Span_stem_engraver"
  }
}

{
  \new PianoStaff <-
  \new Staff {
    <b d'>4 r d'16> e'8. g8 r\!
    e'8 f' g'4 e'2
  }
}
```

```
\new Staff {
    \clef bass
    \voiceOne
    \autoBeamOff
    \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8} d
    \autoBeamOn
    g8 f g4 c2
}
>>
}
```



Definir un gravador en l'Scheme: gravador d'àmbit o tessitura

Aquest exemple mostra com pot definir-se el gravador d'àmbit o tessitura a l'espai de l'usuari, com un gravador de l'Scheme.

Això és bàsicament una reescritura en l'Scheme del codi de lily/ambitus-engraver.cc.

```
#(use-modules (oop goops))
```

```
%%%  
%%% Grob utilities  
%%%  
%%% These are literal rewrites of some C++ methods used by the ambitus engraver.  
  
#(define (ly:separation-item::add-conditional-item grob grob-item)  
  "Add @var{grobs-item} to the array of conditional elements of @var{grobs}.  
 Rewrite of @code{Separation_item::add_conditional_item} from @file{lily/separation-item.cc}  
  (ly:pointer-group-interface::add-grob grob 'conditional-elements grob-item))  
  
#(define (ly:accidental-placement::accidental-pitch accidental-grob)  
  "Get the pitch from the grob cause of @var{accidental-grob}.  
 Rewrite of @code{accidental_pitch} from @file{lily/accidental-placement.cc}."  
  (ly:event-property (ly:grob-property (ly:grob-parent accidental-grob Y) 'cause)  
    'pitch))  
  
#(define (ly:accidental-placement::add-accidental grob accidental-grob)  
  "Add @var{accidental-grob}, an @code{Accidental} grob, to the  
 list of the accidental grobs of @var{grobs}, an @code{AccidentalPlacement}  
 grob.  
 Rewrite of @code{Accidental_placement::add_accidental} from @file{lily/accidental-placement}  
 (let ((pitch (ly:accidental-placement::accidental-pitch accidental-grob)))  
  (set! (ly:grob-parent accidental-grob X) grob)  
  (let* ((accidentals (ly:grob-object grob 'accidental-grobs))  
         (handle (assq (ly:pitch-notename pitch) accidentals))  
         (entry (if handle (cdr handle) '()))))
```

```

(set! (ly:grob-object grob 'accidental-grobs)
      (assq-set! accidentals
        (ly:pitch-notename pitch)
        (cons accidental-grob entry)))))

%%%  

%%% Ambitus data structure  

%%%

%%% The <ambitus> class holds the various grobs that are created
%%% to print an ambitus:
%%% - ambitus-group: the grob that groups all the components of an ambitus
%%% (Ambitus grob);
%%% - ambitus-line: the vertical line between the upper and lower ambitus
%%% notes (AmbitusLine grob);
%%% - ambitus-up-note and ambitus-down-note: the note head and accidental
%%% for the lower and upper note of the ambitus (see <ambitus-note> class
%%% below).
%%% The other slots define the key and clef context of the engraver:
%%% - start-c0: position of middle c at the beginning of the piece. It
%%% is used to place the ambitus notes according to their pitch;
%%% - start-key-sig: the key signature at the beginning of the piece. It
%%% is used to determine if accidentals shall be printed next to ambitus
%%% notes.

#(define-class <ambitus> ()
  (ambitus-group #:accessor ambitus-group)
  (ambitus-line #:accessor ambitus-line)
  (ambitus-up-note #:getter ambitus-up-note
    #:init-form (make <ambitus-note>))
  (ambitus-down-note #:getter ambitus-down-note
    #:init-form (make <ambitus-note>))
  (start-c0 #:accessor ambitus-start-c0
    #:init-value #f)
  (start-key-sig #:accessor ambitus-start-key-sig
    #:init-value '()))

%%% Accessor for the lower and upper note data of an ambitus
#(define-method (ambitus-note (ambitus <ambitus>) direction)
  "If @var{direction} is @code{UP}, then return the upper ambitus note
of @var{ambitus}, otherwise return the lower ambitus note."
  (if (= direction UP)
    (ambitus-up-note ambitus)
    (ambitus-down-note ambitus)))

%%% The <ambitus-note> class holds the grobs that are specific to ambitus
%%% (lower and upper) notes:
%%% - head: an AmbitusNoteHead grob;
%%% - accidental: an AmbitusAccidental grob, to be possibly printed next
%%% to the ambitus note head.
%%% Moreover:
%%% - pitch is the absolute pitch of the note

```

%%% - cause is the note event that causes this ambitus note, i.e. the lower %% or upper note of the considered music sequence.

```
#(define-class <ambitus-note> ()
  (head #:accessor ambitus-note-head
        #:init-value #f)
  (accidental #:accessor ambitus-note-accidental
             #:init-value #f)
  (cause #:accessor ambitus-note-cause
        #:init-value #f)
  (pitch #:accessor ambitus-note-pitch
        #:init-value #f))

%%%
%%% Ambitus engraving logics
%%%
%%% Rewrite of the code from @file{lily/ambitus-engraver.cc}.

#(define (make-ambitus translator)
  "Build an ambitus object: initialize all the grobs and their relations.
```

The Ambitus grob contain all other grobs:

```
Ambitus
|- AmbitusLine
|- AmbitusNoteHead    for upper note
|- AmbitusAccidental for upper note
|- AmbitusNoteHead    for lower note
|- AmbitusAccidental for lower note
```

The parent of an accidental is the corresponding note head, and the accidental is set as the 'accidental-grob of the note head so that is printed by the function that prints notes."

```
; make the ambitus object
(let ((ambitus (make <ambitus>)))
  ; build the Ambitus grob, which will contain all other grobs
  (set! (ambitus-group ambitus) (ly:engraver-make-grob translator 'Ambitus '()))
  ; build the AmbitusLine grob (line between lower and upper note)
  (set! (ambitus-line ambitus) (ly:engraver-make-grob translator 'AmbitusLine '()))
  ; build the upper and lower AmbitusNoteHead and AmbitusAccidental
  (for-each (lambda (direction)
    (let ((head (ly:engraver-make-grob translator 'AmbitusNoteHead '())))
      (accidental (ly:engraver-make-grob translator 'AmbitusAccidental '())
                  (group (ambitus-group ambitus)))
      ; The parent of the AmbitusAccidental grob is the
      ; AmbitusNoteHead grob
      (set! (ly:grob-parent accidental Y) head)
      ; The AmbitusAccidental grob is set as the accidental-grob
      ; object of the AmbitusNoteHead. This is later used by the
      ; function that prints notes.
      (set! (ly:grob-object head 'accidental-grob) accidental)
      ; both the note head and the accidental grobs are added
      ; to the main ambitus grob.
```

```

    (ly:axis-group-interface::add-element group head)
    (ly:axis-group-interface::add-element group accidental)
    ;; the note head and the accidental grobs are added to the
    ;; ambitus object
    (set! (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction))
          head)
    (set! (ambitus-note-accidental (ambitus-note ambitus direction))
          accidental)))
  (list DOWN UP))
;; The parent of the ambitus line is the lower ambitus note head
(set! (ly:grob-parent (ambitus-line ambitus) X)
      (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus DOWN)))
;; the ambitus line is added to the ambitus main grob
(ly:axis-group-interface::add-element (ambitus-group ambitus) (ambitus-line ambitus))
ambitus)

#(define-method (initialize-ambitus-state (ambitus <ambitus>) translator)
  "Initialize the state of @var{ambitus}, by getting the starting
position of middle C and key signature from @var{translator}'s context."
  (if (not (ambitus-start-c0 ambitus))
      (begin
        (set! (ambitus-start-c0 ambitus)
              (ly:context-property (ly:translator-context translator)
                  'middleCPosition
                  0))
        (set! (ambitus-start-key-sig ambitus)
              (ly:context-property (ly:translator-context translator)
                  'keyAlterations)))))

#(define-method (update-ambitus-notes (ambitus <ambitus>) note-grob)
  "Update the upper and lower ambitus pithes of @var{ambitus}, using
@var{note-grob}."

  ;; Get the event that caused the note-grob creation
  ;; and check that it is a note-event.
  (let ((note-event (ly:grob-property note-grob 'cause)))
    (if (ly:in-event-class? note-event 'note-event)
        (begin
          ;; get the pitch from the note event
          (let ((pitch (ly:event-property note-event 'pitch)))
            ;; if this pitch is lower than the current ambitus lower
            ;; note pitch (or it has not been initialized yet),
            ;; then this pitch is the new ambitus lower pitch,
            ;; and conversely for upper pitch.
            (for-each (lambda (direction pitch-compare)
                        (if (or (not (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus direction)))
                                (pitch-compare pitch
                                              (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus direction))
                                              (begin
                                                (set! (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus direction))
                                                      pitch)
                                                (set! (ambitus-note-cause (ambitus-note ambitus direction))
                                                      note-event)))))))
                      (list DOWN UP))
          (list DOWN UP))
        )
      )
    )
  )
)
```

```

(list ly:pitch<? (lambda (p1 p2)
                           (ly:pitch<? p2 p1))))))

#(define-method (typeset-ambitus (ambitus <ambitus>) translator)
  "Typeset the ambitus:
  - place the lower and upper ambitus notes according to their pitch and
    the position of the middle C;
  - typeset or delete the note accidentals, according to the key signature.
    An accidental, if it is to be printed, is added to an AccidentalPlacement
    grob (a grob dedicated to the placement of accidentals near a chord);
  - both note heads are added to the ambitus line grob, so that a line should
    be printed between them."
  ;; check if there are lower and upper pitches
  (if (and (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus UP))
            (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus DOWN)))
    ;; make an AccidentalPlacement grob, for placement of note accidentals
    (let ((accidental-placement (ly:enraver-make-grob
                                 translator
                                 'AccidentalPlacement
                                 (ambitus-note-accidental (ambitus-note ambitus DOWN)))))
      ;; For lower and upper ambitus notes:
      (for-each (lambda (direction)
                  (let ((pitch (ambitus-note-pitch (ambitus-note ambitus direction))))
                    ;; set the cause and the staff position of the ambitus note
                    ;; according to the associated pitch
                    (set! (ly:grob-property (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction
                                                                 'cause)
                                              (ambitus-note-cause (ambitus-note ambitus direction))))
                          (set! (ly:grob-property (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction
                                                                 'staff-position)
                                              (+ (ambitus-start-c0 ambitus)
                                                 (ly:pitch-steps pitch)))
                            ;; determine if an accidental shall be printed for this note,
                            ;; according to the key signature
                            (let* ((handle (or (assoc (cons (ly:pitch-octave pitch)
                                                          (ly:pitch-notename pitch))
                                         (ambitus-start-key-sig ambitus))
                                         (assoc (ly:pitch-notename pitch)
                                               (ambitus-start-key-sig ambitus))))
                                  (sig-alter (if handle (cdr handle) 0)))
                            (cond ((= (ly:pitch-alteration pitch) sig-alter)
                                   ;; the note alteration is in the key signature
                                   ;; => it does not have to be printed
                                   (ly:grob-suicide!
                                     (ambitus-note-accidental (ambitus-note ambitus direction))
                                     (set! (ly:grob-object (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus
                                                                 'accidental-grob)
                                                 '())))
                                   (else
                                     ;; otherwise, the accidental shall be printed
                                     (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                                               (ambitus-note ambitus direction))))))
                            (else
                              ;; otherwise, the accidental shall be printed
                              (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                                        (ambitus-note ambitus direction))))))
                      (else
                        ;; otherwise, the accidental shall be printed
                        (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                                  (ambitus-note ambitus direction))))))
                (else
                  ;; otherwise, the accidental shall be printed
                  (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                            (ambitus-note ambitus direction))))))
          (else
            ;; otherwise, the accidental shall be printed
            (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                      (ambitus-note ambitus direction))))))
      (else
        ;; otherwise, the accidental shall be printed
        (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                                  (ambitus-note ambitus direction))))))
  (else
    ;; otherwise, the accidental shall be printed
    (set! (ly:grob-property (ambitus-note-accidental
                              (ambitus-note ambitus direction))))))
)
```

```

    'alteration)
  (ly:pitch-alteration pitch))))))
;; add the AccidentalPlacement grob to the
;; conditional items of the AmbitusNoteHead
(ly:separation-item::add-conditional-item
  (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction))
  accidental-placement)
;; add the AmbitusAccidental to the list of the
;; AccidentalPlacement grob accidentals
(ly:accidental-placement::add-accidental
  accidental-placement
  (ambitus-note-accidental (ambitus-note ambitus direction)))
;; add the AmbitusNoteHead grob to the AmbitusLine grob
(ly:pointer-group-interface::add-grob
  (ambitus-line ambitus)
  'note-heads
  (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction))))))
(list DOWN UP))
;; add the AccidentalPlacement grob to the main Ambitus grob
(ly:axis-group-interface::add-element (ambitus-group ambitus) accidental-placement)
;; no notes ==> suicide the grobs
(begin
  (for-each (lambda (direction)
    (ly:grob-suicide! (ambitus-note-accidental (ambitus-note ambitus direction)))
    (ly:grob-suicide! (ambitus-note-head (ambitus-note ambitus direction)))
    (list DOWN UP))
  (ly:grob-suicide! ambitus-line)))))

%%%  

%%% Ambitus engraver definition  

%%%  

#(define ambitus-engraver
  (lambda (context)
    (let ((ambitus #f))
      ;; when music is processed: make the ambitus object, if not already built
      (make-engraver
        ((process-music translator)
          (if (not ambitus)
            (set! ambitus (make-ambitus translator))))  

        ;; set the ambitus clef and key signature state
        ((stop-translation-timestep translator)
          (if ambitus
            (initialize-ambitus-state ambitus translator)))  

        ;; when a note-head grob is built, update the ambitus notes
        (acknowledgers
          ((note-head-interface engraver grob source-engraver)
            (if ambitus
              (update-ambitus-notes ambitus grob))))  

        ;; finally, typeset the ambitus according to its upper and lower notes
        ;; (if any).
        ((finalize translator)
          (if ambitus

```

```
(typeset-ambitus ambitus translator))))))
```

```
%%%  
%%% Example  
%%%  
  
\score {  
    \new StaffGroup <<  
        \new Staff { c'4 des' e' fis' gis' }  
        \new Staff { \clef "bass" c4 des ~ des ees b, }  
    >>  
    \layout { \context { \Staff \consists #ambitus-engraver } }  
}
```



Mostrar un sistema GrandStaff complet si segueix amb vida un sol dels seus pentagrames

A vegades, a les partitures orquestrals es deixen en silenci instruments individuals o grups d'ells durant un període de temps, i els seus pentagrames corresponents es poden suprimir durant aquest temps (amb `\removeEmptyStaves`).

Quan tornen a sonar, sovint es prefereix mostrar tots els instruments del grup. Això es pot fer afegint el gravador `Keep_alive_together_engraver` en el context agrupador (per exemple: un GrandStaff o un StaffGroup)

En aquest exemple, els violins estan en silenci durant els sistemes segon i tercer. Sols el violí primer sona a l'últim compàs, però es mostra també el pentagrama del violí segon.

```
\score {  
    <<  
        \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds"  
        <<  
            \new Staff = "Staff_flute" \with {  
                instrumentName = "Flute"  
                shortInstrumentName = "Fl"  
            }  
            \relative c' {  
                \repeat unfold 3 { c'4 c c c | c c c c | c c c c | \break }  
            }  
        >>  
        \new StaffGroup = "StaffGroup.Strings"  
        <<  
            \new GrandStaff = "GrandStaff_violins"  
            <<  
                \new Staff = "StaffViolinI" \with {  
                    instrumentName = "Violin I"  
                    shortInstrumentName = "Vi I"  
                }  
            >>  
        >>  
    >>  
}
```

```

}
\relative c' {
    a1 \repeat unfold 7 { s1 } \repeat unfold 12 a16 a4
}
\new Staff = "StaffViolinII" \with {
    instrumentName = "Violin II"
    shortInstrumentName = "Vi II"
}
\relative c' { e1 \repeat unfold 8 { s1 } }
>>
\new Staff = "Staff_cello" \with {
    instrumentName = "Cello"
    shortInstrumentName = "Ce"
}
\relative c { \clef bass \repeat unfold 9 { c1 } }
>>
>>
}
\layout {
    indent = 3.0\cm
    short-indent = 1.5\cm
    \context {
        \GrandStaff
        \consists Keep_alive_together_engraver
    }
    \context {
        \Staff
        \RemoveEmptyStaves
    }
}

```

Flute

Violin I

Violin II

Cello

The musical score consists of two staves. The first staff (top) is for Flute (Fl) and the second staff (bottom) is for Cello (Ce). The measure numbers 4 and 7 are indicated above the staves. The Flute part in measure 4 consists of six quarter notes. The Cello part in measure 4 consists of three quarter notes. In measure 7, the Flute part continues with six quarter notes. The Violin I and Violin II parts begin in measure 7, indicated by a brace between them. The Violin I part has a treble clef and the Violin II part has a bass clef. Both play sixteenth-note patterns in measures 7 and 8.

Els gravadors, un per un

Del problema central de la notació, és a dir, crear un determinat símbol, s'encarreguen els «plugins» o complementos afegits. Cada un dels complementos es coneix com un gravador. A aquest exemple els gravadors es van activant un per un, a l'ordre següent:

- cap de les notes,
- el símbol del pentagrama,
- clau,
- pliques,
- barres, lligadures d'expressió, accents,
- alteracions, línies divisòries, indicació del compàs, i armadura.

Els gravadors es troben agrupats. Per exemple, els caps de nota, les lligadures d'expressió, les barres de corxera, etc., formen un context de veu Voice. Els gravadors de l'armadura, alteracions línies de compàs, etc., formen un context de pentagrama Staff.

```
% sample music
topVoice = \relative c' {
    \key d \major
    es8([ g] a[ fis])
    b4
    b16[-. b-. b-. cis-.]
    d4->
}

botVoice = \relative c' {
    \key d \major
    c8[( f] b[ a])
    es4
```

```

es16[-. es-. es-. fis-.]
b4->
}

hoom = \relative c {
  \key d \major
  \clef bass
  g8-. r
  r4
  fis8-.
  r8
  r4
  b'4->
}

pah = \relative c' {
  r8 b-.
  r4
  r8 g8-.
  r16 g-. r8
  \clef treble
  fis'4->
}

%
% setup for Request->Element conversion. Guru-only
%

MyStaff = \context {
  \type "Engraver_group"
  \name Staff

  \description "Handles clefs, bar lines, keys, accidentals. It can contain
@code{Voice} contexts."

  \consists "Output_property_engraver"

  \consists "Font_size_engraver"

  \consists "Volta_engraver"
  \consists "Separating_line_group_engraver"
  \consists "Dot_column_engraver"

  \consists "Ottava_spinner_engraver"
  \consists "Rest_collision_engraver"
  \consists "Piano_pedal_engraver"
  \consists "Piano_pedal_align_engraver"
  \consists "Instrument_name_engraver"
  \consists "Grob_pq_engraver"
  \consists "Forbid_line_break_engraver"
  \consists "Axis_group_engraver"
}

```

```

\consists "Pitch_squash_engraver"

localAlterations = #'()

% explicitly set instrumentName, so we don't get
% weird effects when doing instrument names for
% piano staves

instrumentName = #'()
shortInstrumentName = #'()

\accepts "Voice"
\defaultchild "Voice"
}

MyVoice = \context {
  \type "Engraver_group"
  \name Voice

  \description "
    Corresponds to a voice on a staff. This context handles the
    conversion of dynamic signs, stems, beams, super- and subscripts,
    slurs, ties, and rests.

    You have to instantiate this explicitly if you want to have
    multiple voices on the same staff."
}

localAlterations = #'()
\consists "Font_size_engraver"

% must come before all
\consists "Output_property_engraver"
\consists "Arpeggio_engraver"
\consists "Multi_measure_rest_engraver"
\consists "Text_spinner_engraver"
\consists "Grob_pq_engraver"
\consists "Note_head_line_engraver"
\consists "Glissando_engraver"
\consists "Ligature_bracket_engraver"
\consists "Breathing_sign_engraver"
% \consists "Rest_engraver"
\consists "Grace_beam_engraver"
\consists "New_fingering_engraver"
\consists "Chord_tremolo_engraver"
\consists "Percent_repeat_engraver"
\consists "Slash_repeat_engraver"

%{
  Must come before text_engraver, but after note_column_engraver.
%}
\consists "Text_engraver"

```

```
\consists "Dynamic_engraver"
\consists "Dynamic_align_engraver"
\consists "Fingering_engraver"

\consists "Script_column_engraver"
\consists "Rhythmic_column_engraver"
\consists "Cluster_spacer_engraver"
\consists "Tie_engraver"
\consists "Tie_engraver"
\consists "Tuplet_engraver"
\consists "Note_heads_engraver"
\consists "Rest_engraver"
}

\score {
    \topVoice
    \layout {
        \context { \MyStaff }
        \context { \MyVoice }
    }
}

MyStaff = \context {
    \MyStaff
    \consists "Staff_symbol_engraver"
}

\score {
    \topVoice
    \layout {
        \context { \MyStaff }
        \context { \MyVoice }
    }
}

MyStaff = \context {
    \MyStaff
    \consists "Clef_engraver"
    \remove "Pitch_squash_engraver"
}

\score {
    \topVoice
    \layout {
        \context { \MyStaff }
        \context { \MyVoice }
    }
}

MyVoice = \context {
```

```
\MyVoice
\consists "Stem_engraver"
}

\score {
  \topVoice
  \layout {
    \context { \MyStaff }
    \context { \MyVoice }
  }
}

MyVoice = \context {
  \MyVoice
  \consists "Beam_engraver"
}

\score {
  \topVoice
  \layout {
    \context { \MyStaff }
    \context { \MyVoice }
  }
}

MyVoice = \context {
  \MyVoice
  \consists "Phrasing_slur_engraver"
  \consists "Slur_engraver"
  \consists "Script_engraver"
}

\score {
  \topVoice
  \layout {
    \context { \MyStaff }
    \context { \MyVoice }
  }
}

MyStaff = \context {
  \MyStaff
  \consists "Bar_engraver"
  \consists "Time_signature_engraver"
}



\score {
  \topVoice
  \layout {
    \context { \MyStaff }
    \context { \MyVoice }
  }
}
```

```

}
}

MyStaff = \context {
  \MyStaff
  \consists "Accidental_engraver"
  \consists "Key_engraver"
}
\score {
  \topVoice
  \layout {
    \context { \MyStaff }
    \context { \MyVoice }
  }
}

```




Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrames)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrames, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d'un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrames s'esborra usant \hide.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    measureBarType = "-span|"
  }
}

music = \fixed c' {
  c1
  d2 \section e2
  f1 \fine
}


\new StaffGroup <<
  \new Staff \music
  \new Staff \music
>>
```



Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat systemStartDelimiterHierarchy per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L'ordre \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace SystemStartSquare.

```
\new StaffGroup
\relative c' <<
  \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
  \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
    = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
                                              (SystemStartSquare b) ) c ) d)
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
>>
```



Numerar grups de compassos

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador `Measure_counter_engraver` per numerar grups de compassos successius. Es pot numerar qualsevol període de compassos tant si té repetitions com si no.

S'ha d'afegir el gravador al context adequat. Aquí s'usa un context `Staff`; una altra possibilitat seria un context `Dynamics`.


El comptador s'inicia amb `\startMeasureCount` i finalitza amb `\stopMeasureCount`. La numeració comença amb 1, de forma predeterminada, però es pot modificar aquest comportament sobreescrivint la propietat `count-from`.

Quan un compàs s'estén més enllà d'un salt de línia, el número apareix dues vegades, la segona vegada entre parèntesis.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists #Measure_counter_engraver
  }
}

\new Staff {
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 7 {
    c'4 d' e' f'
  }
  \stopMeasureCount
  \bar "| |"
  g'4 f' e' d'
  \override Staff.MeasureCounter.count-from = #2
  \startMeasureCount
  \repeat unfold 5 {
    g'4 f' e' d'
  }
  g'4 f'
```

```
\bar ""
\break
e'4 d'
\repeat unfold 7 {
    g'4 f' e' d'
}
\stopMeasureCount
}
```



Print ChordNames with same root and different bass as slash and bass-note

To print subsequent ChordNames only differing in its bass note as slash and bass note use the here defined engraver. The behaviour may be controlled in detail by the chordChanges context property.

```
#(define Bass_changes_equal_root_engraver
  (lambda (ctx)
    "For sequential @code{ChordNames} with same root, but different bass, the root markup is dropped: D D/C D/B -> D /C /B
    The behaviour may be controlled by setting the @code{chordChanges} context-property."
    (let ((chord-pitches '())
          (last-chord-pitches '())
          (bass-pitch #f))
      (make-engraver
        ((initialize this-engraver)
         (let ((chord-note-namer (ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)))
           ;; Set 'chordNoteNamer, respect user setting if already done
           (ly:context-set-property! ctx 'chordNoteNamer
             (if (procedure? chord-note-namer)
                 chord-note-namer
                 note-name->markup))))
        (listeners
          ((note-event this-engraver event)
           (let* ((pitch (ly:event-property event 'pitch))
                  (pitch-name (ly:pitch-notename pitch))
                  (pitch-alt (ly:pitch-alteration pitch))
                  (bass (ly:event-property event 'bass #f))
                  (inversion (ly:event-property event 'inversion #f)))
             (if (= pitch-name pitch-alt)
                 (set! last-chord-pitches (cons pitch last-chord-pitches))
                 (set! bass (cons bass last-chord-pitches)))))))
```

```

;; Collect notes of the chord
;; - to compare inverted chords we need to collect the bass note
;;   as usual member of the chord, whereas an added bass must be
;;   treated separate from the usual chord-notes
;; - notes are stored as pairs containing their
;;   pitch-name (an integer), i.e. disregarding their octave and
;;   their alteration
(cond (bass (set! bass-pitch pitch))
  (inversion
    (set! bass-pitch pitch)
    (set! chord-pitches
      (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches)))
  (else
    (set! chord-pitches
      (cons (cons pitch-name pitch-alt) chord-pitches))))))
(acknowledgers
  ((chord-name-interface this-engraver grob source-engraver)
    (let ((chord-changes (ly:context-property ctx 'chordChanges #f)))
      ;; If subsequent chords are equal apart from their bass,
      ;; reset the 'text-property.
      ;; Equality is done by comparing the sorted lists of this chord's
      ;; elements and the previous chord. Sorting is needed because
      ;; inverted chords may have a different order of pitches.
      ;; `chord-changes' needs to be true
      (if (and bass-pitch
                chord-changes
                (equal?
                  (sort chord-pitches car<)
                  (sort last-chord-pitches car<)))
        (ly:grob-set-property! grob 'text
          (make-line-markup
            (list
              (ly:context-property ctx 'slashChordSeparator)
              ((ly:context-property ctx 'chordNoteNamer)
                bass-pitch
                (ly:context-property ctx 'chordNameLowercaseMinor)))))))
      (set! last-chord-pitches chord-pitches)
      (set! chord-pitches '())
      (set! bass-pitch #f)))
    ((finalize this-engraver)
      (set! last-chord-pitches '())))))
myChords = \chordmode {
  %\germanChords

  \set chordChanges = ##t
  d2:m d:m/cis

  d:m/c
  \set chordChanges = ##f
  d:m/b
}

```

```

e1:7
\set chordChanges = ##t
e
\break
\once \set chordChanges = ##f
e1/f
e2/gis e/+gis e e:m/f d:m d:m/cis d:m/c
\set chordChanges = ##f
d:m/b
}

<<
\new ChordNames
  \with { \consists #Bass_changes_equal_root_engraver }
    \myChords
\new Staff \myChords
>>

```

The musical score consists of two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in 5/4 time (F#). Both staves show various chords with their labels above them. The top staff chords are: Dm, /C#, /C, Dm/B, E⁷, E. The bottom staff chords are: E/F, /G#, E, Em/F, Dm, /C#, /C, Dm/B.

Supressió dels nombres de compàs de tota la partitura

Es poden eliminar completament els nombres de compàs traient el gravador Bar_number_engraver del context de Score.


```

\layout {
  \context {
    \Score
    \omit BarNumber
    % or:
    %\remove "Bar_number_engraver"
  }
}

\relative c' {
  c4 c c c \break
  c4 c c c
}

```


The musical score shows a single staff in common time (C) with four quarter notes. There are no bar numbers or other markings present.



Us del corxet recte al començament d'un grup de pentagrames

Es pot usar el delimitador de començament d'un sistema SystemStartSquare establint-lo explícitament dins d'un context StaffGroup o ChoirStaffGroup.

```
\score {
    \new StaffGroup { <<
        \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
        \new Staff { c'4 d' e' f' }
        \new Staff { c'4 d' e' f' }
    >> }
}
```



Using marklines in a Frenched score

Using MarkLine contexts (such as in LSR1010 (<https://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=1010>)) in a Frenched score can be problematic if all the staves between two MarkLines are removed in one system. The Keep_alive_together_engraver can be used within each StaffGroup to keep the MarkLine alive only as long as the other staves in the group stay alive.

```
bars = {
    \tempo "Allegro" 4=120
    s1*2
    \repeat unfold 5 { \mark \default s1*2 }
    \bar "||"
    \tempo "Adagio" 4=40
    s1*2
    \repeat unfold 8 { \mark \default s1*2 }
    \bar "|."
}

winds = \repeat unfold 120 { c''4 }
trumpet = { \repeat unfold 8 g'2 R1*16 \repeat unfold 4 g'2 R1*8 }
trombone = { \repeat unfold 4 c'1 R1*8 d'1 R1*17 }
strings = \repeat unfold 240 { c''8 }

#(set-global-staff-size 16)
\paper {
    systems-per-page = 5
    ragged-last-bottom = ##f
}
\layout {
```

```

indent = 15\mm
short-indent = 5\mm
\context {
    \name MarkLine
    \type Engraver_group
    \consists Output_property_engraver
    \consists Axis_group_engraver
    \consists Mark_engraver
    \consists Metronome_mark_engraver
    \consists Staff_collecting_engraver
    \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
    \override VerticalAxisGroup.remove-layer = #'any
    \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing.padding = 1
    keepAliveInterfaces = #'()
}
\context {
    \Staff
    \override VerticalAxisGroup.remove-empty = ##t
    \override VerticalAxisGroup.remove-layer = ##f
}
\context {
    \StaffGroup
    \accepts MarkLine
    \consists Keep_alive_together_engraver
}
\context {
    \Score
    \remove Mark_engraver
    \remove Metronome_mark_engraver
    \remove Staff_collecting_engraver
}
}

\score {
    <<
        \new StaffGroup = "winds" \with {
            instrumentName = "Winds"
            shortInstrumentName = "Winds"
        } <<
            \new MarkLine \bars
            \new Staff \winds
        >>
        \new StaffGroup = "brass" <<
            \new MarkLine \bars
            \new Staff = "trumpet" \with {
                instrumentName = "Trumpet"
                shortInstrumentName = "Tpt"
            } \trumpet
            \new Staff = "trombone" \with {
                instrumentName = "Trombone"
                shortInstrumentName = "Tbn"
            }
}

```

```

} \trombone
>>
\new StaffGroup = "strings" \with {
  instrumentName = "Strings"
  shortInstrumentName = "Strings"
} <<
  \new MarkLine \bars
  \new Staff = "strings" { \strings }
>>
>>
}

```

Allegro ($\text{d} = 120$)

Winds

Trumpet

Trombone

Strings

A

B

A

B

A

B

C

D

Winds

Strings

C

D

E

Adagio ($\text{d} = 40$)

F

E

Adagio ($\text{d} = 40$)

F

Winds

Tbn

Strings

G

H

G

H

Winds

Strings

The musical score consists of two staves. The top staff begins at measure 21 with three parts: Winds (two staves), Tpt (one staff), and Strings (one staff). The bottom staff begins at measure 26 with Winds (one staff) and Strings (one staff). Letters are placed above or below specific notes in each staff. In the first section (measures 21-25), letters J, K, and L are placed above the notes. In the second section (measures 26-30), letters M and N are placed above the notes.

Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col-loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

```
global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative c'' {
    c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
    e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
    c4 c g c
}
```

```

bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
            \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
            \lyricsto "altos" \altoWords
        % we could remove the line about this with the line below, since
        % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
        % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

        \new Staff = "men" <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
            \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
        >>
        \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
            \lyricsto "tenors" \tenorWords
        \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
            \lyricsto "basses" \bassWords
        % again, we could replace the line above this with the line below.
        % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
}

```



Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l'ús de silencis de separació dins de la variable \global per definir canvis de compàs (i altres exemples que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

```

global = {
    \key g \major

```

```
% verse
\time 3/4
s2.*2
\break

% refrain
\time 2/4
s2*2
\bar "| ."
}

SoloNotes = \relative g' {
    \clef "treble"

    % verse
    g4 g g |
    b4 b b |

    % refrain
    R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
    One two three |
    four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
    \clef "treble"

    % verse
    R2.*2 |

    % refrain
    c4 c |
    g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
    la la |
    la la |
}

BassNotes = \relative c {
    \clef "bass"

    % verse
    R2.*2 |

    % refrain
    c4 e |
}
```

```

d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
    dum dum |
    dum dum |
}

\score {
    <<
        \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
        \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

        \new ChoirStaff <<
            \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
            \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

            \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
            \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
        >>
    >>
    \layout {
        ragged-right = ##t
        \context { \Staff
            % these lines prevent empty staves from being printed
            \RemoveEmptyStaves
            \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
        }
    }
}

```



la la la la la

dum dum dum dum

Tweaks and overrides

Secció “Changing defaults” in *Referencia de la Notación*


Secció “Tweaking output” in *Manual de Aprendizaje*

Afegir una indicació d’octava alta a una sola veu

Si teniu més d’una veu al mateix pentagrama, el canvi d’octavació d’una veu transportarà la posició de les notes en totes les veus mentre duri la clau de l’octava. Si l’octavació es vol aplicar sols a una veu, s’han d’ajustar explícitament la middleCPosition i la clau d’octava. En aquest fragment de codi el valor de middleCPosition per a la clau de Fa és normalment 6, sis posicions per sobre de la línia del Do central, de manera que en la porció de 8va el valor de middleCPosition és encara 7 posicions (una octava) més alta.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \remove Ottava_spanner_engraver
  }
  \context {
    \Voice
    \consists Ottava_spanner_engraver
  }
}

{
  \clef bass
  << { <g d'>1~ q2 <c' e'> }
  \\
  {
    r2.
    \ottava -1
    <b,,, b,,,>4 ~ |
    q2
    \ottava 0
    <c e>2
  }
  >>
}
```



Afegir enllaços als objectes

Per afegir un enllaç d’un objecte gràfic, podem usar add-link tal i com es defineix aquí. Funciona amb \override i amb \tweak. Inconvenient: point-and-click (apuntar i clicar) quedarà obstaculitzat pels objectes gràfics enllaçats.

Limitació: funciona sols per a PDF.

Els objectes enllaçats s'acoloreixen amb una ordre a part.

```

#(define (add-link url-strg)
  (lambda (grob)
    (let* ((stil (ly:grob-property grob 'stencil)))
      (if (ly:stencil? stil)
          (let* ((x-ext (ly:stencil-extent stil X))
                 (y-ext (ly:stencil-extent stil Y))
                 (url-expr `(url-link ,url-strg ,x-ext ,y-ext))
                 (new-stil
                  (ly:stencil-add
                   (ly:make-stencil url-expr x-ext y-ext)
                   stil)))
            (ly:grob-set-property! grob 'stencil new-stil))))))
  %%% test

%% For easier maintenance of this snippet the URL is formatted to use the
%% actually used LilyPond version.
%% Of course a literal URL would work as well.

#(define major.minor-version
  (string-join (take (string-split (lilypond-version) #\.) 2) "."))

urlI =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/writing-pitches"
  major.minor-version)

urlII =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/rhythms"
  major.minor-version)

urlIII =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/note-heads"
  major.minor-version)

urlIV =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/beams"
  major.minor-version)

urlV =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/note-head-styles"
  major.minor-version)

urlVI =
#(format #f
  "http://lilypond.org/doc/v~a/Documentation/notation/writing-pitches"

```

```

major.minor-version)

\relative c' {
  \key cis \minor

  \once \override Staff.Clef.color = #green
  \once \override Staff.Clef.after-line-breaking =
    #(add-link urlI)

  \once \override Staff.TimeSignature.color = #green
  \once \override Staff.TimeSignature.after-line-breaking =
    #(add-link urlII)

  \once \override NoteHead.color = #green
  \once \override NoteHead.after-line-breaking =
    #(add-link urlIII)

  cis'1
  \once \override Beam.color = #green
  \once \override Beam.after-line-breaking =
    #(add-link urlIV)
  cis8 dis e fis gis2
  <gis,
    \tweak Accidental.color #green
    \tweak Accidental.after-line-breaking #(add-link urlVI)
    \tweak color #green
    \tweak after-line-breaking #(add-link urlV)
    \tweak style #'harmonic
  bis
  dis
  fis
  >1
  <cis, cis' e>
}

```



Adding markups in a tablature

By default markups does not show in a tablature.

To make them appear, simply use the command `\revert TabStaff.TextScript.stencil`
`%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=919`
`% by P.P.Schneider on June 2014`

```


high  = { r4 r8 <g c'> q r8 r4 }

low   = { c4 r4 c8 r8 g,8 b, }

pulse = { s8^"1" s^"&" s^"2" s^"&" s^"3" s^"&" s^"4" s^"&" }

```

```
\score {
  \new TabStaff {
    \repeat unfold 2 << \high \\\low \\ \pulse >>
  }
  \layout {
    \context {
      \TabStaff
      \clef moderntab
      \revert TextScript.stencil
      \override TextScript.font-series = #'bold
      \override TextScript.font-size = #-2
      \override TextScript.color = #red
    }
    \context {
      \Score
      proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/8)
    }
  }
}
```



Afegir marques de temps a glissandos llargs

Els temps que se salten a glissandos molt llargs s'indiquen a vegades mitjançant marques de temps, que sovint consisteixen en figures sense cap. Aquestes pliques es poden usar també per allotjar indicacions expressives intermèdies.

Si les pliques no queden ben alineades amb el glissando, podria caldre recol·locar-les lleugerament.

```
glissandoSkipOn = {
  \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
  \hide NoteHead
  \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

glissandoSkipOff = {
  \revert NoteColumn.glissando-skip
  \undo \hide NoteHead
  \revert NoteHead.no-ledgers
}

\relative c' {
  r8 f8\glissando
  \glissandoSkipOn
  f4 g a a8\noBeam
  \glissandoSkipOff
  a8
}
```

```
r8 f8\glissando
\glissandoSkipOn
g4 a8
\glissandoSkipOff
a8 |

r4 f\glissando \<
\glissandoSkipOn
a4\f \>
\glissandoSkipOff
b8\! r |
}
```



Ajustament d'espaiat de les notes d'adorn

Es poden ajustar la separació entre les notes d'adorn utilitzant la propietat `spacing-increment` de `Score.GraceSpacing`.

```
graceNotes = {
    \grace { c4 c8 c16 c32 }
    c8
}

\relative c' {
    c8
    \graceNotes
    \override Score.GraceSpacing.spacing-increment = #2.0
    \graceNotes
    \revert Score.GraceSpacing.spacing-increment
    \graceNotes
}
```



Ajustament de l'espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

```
% Default layout:
<<
    \new Staff \new Voice = melody \relative c' {
        c4 d e f
        g4 f e d
        c1
    }
    \new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }
```


```
\new Staff {
    \new Voice = melody \relative c' {
        c4 d e f
        g4 f e d
        c1
    }
}
% Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
\new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
        #'((basic-distance . 1))
}
\lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }
>>
```



Alterar la longitud de les pliques unides per una barra

Es pot variar la longitud de les pliques de les figures unides per una barra mitjançant la sobreescriptura de la propietat `beamed-lengths` dels detalls (`details`) de l'objecte `Stem`. Si s'utilitza un sol valor com argument, la longitud s'aplica a totes les pliques. Si s'usen diversos arguments, el primer s'aplica a les corxes, el segon a les semicorxes, i així successivament. L'últim argument també s'aplica a totes les figures que són més curtes que la longitud de la figura de l'últim argument. També es poden usar arguments no enters.

```
\relative c' {
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(2)
    a8[ a] a16[ a] a32[ a]
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8 10 12)
    a8[ a] a16[ a] a32[ a] r8
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8)
    a8[ a]
    \override Stem.details.beamed-lengths = #'(8.5)
    a8[ a]
    \revert Stem.details.beamed-lengths
    a8[ a] a16[ a] a32[ a] r16
}
```



Numeració de compassos alternativa

Es poden seleccionar dos mètodes alternatius per a la numeració de compassos, especials quan hi ha repeticions.

```
\relative c'{
  \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers
  \repeat volta 3 { c4 d e f | }
    \alternative {
      { c4 d e f | c2 d \break }
      { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
      { c4 d e f | c2 d }
    }
  c1 \break
  \set Score.alternativeNumberingStyle = #'numbers-with-letters
  \repeat volta 3 { c,4 d e f | }
    \alternative {
      { c4 d e f | c2 d \break }
      { f4 g a b | f4 g a b | f2 a | \break }
      { c4 d e f | c2 d }
    }
  c1
}
```

Claus d'anàlisis a sobre del pentagrama

De forma predeterminada s'afegeixen claus d'anàlisis senzills a sota del pentagrama. L'exemple següent mostra una manera de col·locar-los a sobre.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}

\relative c' {
  \once \override HorizontalBracket.direction = #UP
  c2\startGroup
  d2\stopGroup
}
```



Analysis brackets with labels


Text markup may be added to analysis brackets through the `text` property of the `HorizontalBracketText` grob. Adding different texts to brackets beginning at the same time requires the `\tweak` command.

Bracket text will be parenthesized after a line break.

```
\paper { tagline = ##f }

\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
    \override HorizontalBracket.direction = #UP
  }
}

{
  \once \override HorizontalBracketText.text = "a"
  c' '\startGroup d' '\stopGroup
  \once \override HorizontalBracketText.text = "a''"
  e' '\startGroup d' '\stopGroup |
  c''-\tweak HorizontalBracketText.text
    \markup \bold \huge "b" \startGroup
    -\tweak HorizontalBracketText.text "a" \startGroup
    d' '\stopGroup
    e''-\tweak HorizontalBracketText.text "a'" \startGroup
    d' '\stopGroup\stopGroup |
  c''-\tweak HorizontalBracketText.text foo \startGroup
    d' e' f' | \break
    g' a' b' c''\stopGroup
}
```



Lligadures asimètriques

Es pot fer que una lligadura d'expressió sigui asimètrica per adaptar-se millor un patró asimètric de notes.

```
slurNotes = { d,8( a' d f a f' d, a ) }
```

```
\relative c' {
  \stemDown
  \slurUp
  \slurNotes
  \once \override Slur.eccentricity = #3.0
  \slurNotes
}
```




Cesura tipus "vies del tren" amb calderó

En ocasions es denota una «cesura» mitjançant una doble marca de respiració semblant a les vies d'un tren, amb un calderó a sobre. Aquest fragment de codi presenta una combinació visualment satisfactòria d'aquestes dues marques.

```
\relative c'' {
  c2.
  % construct the symbol
  \override BreathingSign.text = \markup {
    \override #'(direction . 1)
    \override #'(baseline-skip . 1.8)
    \dir-column {
      \translate #'(0.155 . 0)
      \center-align \musicglyph "scripts.caesura.curved"
      \center-align \musicglyph "scripts.ufermata"
    }
  }
  \breathe c4
  % set the breathe mark back to normal
  \revert BreathingSign.text
```

```
c2. \breathe c4
\bar "|."
}
```




Modificar la mida d'una nota solta d'una acord

Es poden modificar notes individuals d'un acord amb l'ordre `\tweak`, alterant la propietat `font-size`.

Dins d'un acord (entre angles simples `< >`), abans de la nota que volem alterar, situem l'ordre `\tweak` seguida per `#'font-size` i definim la mida adequada com `#-2` (un cap petit).

```
\relative c' {
<\tweak font-size #-2 c e g c
\tweak font-size #2 e>1
^{\markup { A tiny e }}_ {\markup { A big c }}
}
```



Changing beam thickness and spacing

To make beams thicker or thinner alter the `Beam.beam-thickness` property. To adjust the spacing between beams alter the `Beam.length-fraction` property.

```
\relative f' {
\time 1/8
\override Beam.beam-thickness = #0.4
\override Beam.length-fraction = #0.8
c32 c c c
\revert Beam.beam-thickness % 0.48 is default thickness
\revert Beam.length-fraction % 1.0 is default spacing
c32 c c c
\override Beam.beam-thickness = #0.6
\override Beam.length-fraction = #1.3
c32 c c c
}
```




Canviar la forma dels silencis multicompàs

Si hi ha deu compassos de silenci o menys, s'imprimeix en el pentagrama una sèrie de silencis de breu i longa (coneiguts en alemany com “Kirchenpausen”, «silencis eclesiàstics»); en cas contrari

es mostra una barra normal. Aquest nombre predeterminat de deu es pot canviar sobreescrivint la propietat `expand-limit`:

```
\relative c' {
  \compressMRests {
    R1*2 | R1*5 | R1*9
    \override MultiMeasureRest.expand-limit = #3
    R1*2 | R1*5 | R1*9
  }
}
```



Modificació de propietats per a objectes gràfics individuals

L'ordre `\applyOutput` fa possible l'ajustament fi de qualsevol objecte de presentació, en qualsevol context. Requereix una funció de l'Scheme amb tres arguments

```
#(define (mc-squared grob grob-origin context)
  (let ((sp (ly:grob-property grob 'staff-position)))
    (ly:grob-set-property!
      grob 'stencil
      (grob-interpret-markup grob
        #\markup \lower #0.5

#(case sp
  ((-5) "m")
  ((-3) "c ")
  ((-2) #\markup \teeny \bold 2 #)
  (else "bla")) #})))

\relative c' {
  <d f g b>2
  \applyOutput Voice.NoteHead #mc-squared
  <d f g b>2
}
```



Canviar el text i els estils d'objecte d'estensió per a les indicacions dinàmiques textuales

Es pot modificar el text empleat per als crescendos i decrescendos modificant les propietats de context `crescendoText` i `decrescendoText`.

L'estil de la línia d'estensió es pot canviar modificant la propietat `'style` de `DynamicTextSpanner`. El valor predeterminat és `'dashed-line` (línia discontínua), i entre d'altres valors possibles es troben `'line` (línia), `'dotted-line` (línia de punts) i `'none` (res):

```
\relative c' {
  \set crescendoText = \markup { \italic { cresc. poco } }
```

```
\set crescendoSpanner = #'text
\override DynamicTextSpanner.style = #'dotted-line
a2\< a
a2 a
a2 a
a2 a\mf
}
```



Canviar la família de tipus de lletra predeterminada per al text

Les famílies de tipus de lletra per al text es poden sobreescrivir amb make-pango-font-tree.

%{

You may have to install additional fonts.

Red Hat Fedora

```
dejavu-fonts-all
```

Debian GNU/Linux, Ubuntu

```
fonts-dejavu-core
fonts-dejavu-extra
%}
```

```
\paper {
    % change for other default global staff size.
    myStaffSize = #20
    %
    run
        lilypond -dshow-available-fonts
        to show all fonts available in the process log.
    %}
```

```
#{define fonts
    (make-pango-font-tree "DejaVu Serif"
                           "DejaVu Sans"
                           "DejaVu Sans Mono"
                           (/ myStaffSize 20)))
}

{
g'``4^markup {
    DejaVu Serif: \bold bold
                  \italic italic
                  \italic \bold { bold italic }
}
g4_ markup {
```

```
\override #'(font-family . sans) {
    DejaVu Sans: \bold bold
        \italic italic
        \italic \bold { bold italic }
    }
}
g''2^markup {
\override #'(font-family . typewriter) {
    DejaVu Sans Mono: \bold bold
        \italic italic
        \italic \bold { bold italic }
    }
}
}
```

DejaVu Serif: **bold italic bold italic**

DejaVu Sans Mono: **bold italic bold italic**

DejaVu Sans: **bold italic bold italic**

Modificar la mida de la pauta

Tot i que la manera més senzilla de redimensionar els pentagrames és usar #(set-global-staff-size xx), la mida d'una pauta individual es pot canviar escalant les propietats de 'staff-space i de fontSize.

```
<<
\new Staff {
\relative c' {
\dynamicDown
c8\ff c c c c c c
}
}
\new Staff \with {
fontSize = #-3
\override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3)
} {
\clef bass
c8 c c c c\f c c c
}
>>
```

Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

```
\score {
    \new Staff \relative c' {
        \tempo 4 = 160
        c4 e g b
        c4 b d c
        \set Score.tempoHideNote = ##t
        \tempo 4 = 96
        d,4 fis a cis
        d4 cis e d
    }
    \layout { }
    \midi { }
}
```



Modificar el text de les indicacions de pedal

Es pot usar Staff.pedalSustainStrings per fixar el text de les indicacions de pisar pedal i aixecar pedal. Observeu que les úniques cadenes vàlides són les que estan a la llista de glifs de pedal: els valors que apareixen en aquest fragment de codi són una relació exhaustiva.

```
sustainNotes = { c4\sustainOn d e\sustainOff\sustainOn f\sustainOff }
```

```
\relative c' {
    \sustainNotes
    \set Staff.pedalSustainStrings = #'("P" "P-" "-")
    \sustainNotes
    \set Staff.pedalSustainStrings = #'("d" "de" "e")
    \sustainNotes
    \set Staff.pedalSustainStrings = #'("M" "M-" "-")
    \sustainNotes
    \set Staff.pedalSustainStrings = #'("Ped" "*Ped" "*")
    \sustainNotes
}
```



Controlar la visibilitat dels objectes d'estensió després d'un salt de línia

La visibilitat dels objectes d'estensió que acaben a la primera nota després d'un salt de línia està controlada per la funció de crida de after-line-breaking ly:spanner::kill-zero-spanned-time.

Per als objectes com els glissandos i els reguladors, el comportament predeterminat és ocultar l'objecte d'estensió després del salt; la inhabilitació de la funció de callback fa que l'objecte d'estensió trencat per l'esquerra pot mostrar-se.

De forma inversa, els objectes d'estensió que són visibles normalment, com els objectes d'estensió de text, es poden ocultar habilitant la funció de callback.

```
\paper { ragged-right = ##t }
```

```
\relative c' {
  \override Hairpin.to-barline = ##f
  \override Glissando.breakable = ##t
  % show hairpin
  \override Hairpin.after-line-breaking = ##t
  % hide text span
  \override TextSpanner.after-line-breaking =
    #ly:spanner::kill-zero-spanned-time
e2\<\startTextSpan
% show glissando
\override Glissando.after-line-breaking = ##t
f2\glissando
\break
f,1\! \stopTextSpan
}
```




Controlar l'ordenació vertical de les inscripcions

L'orden vertical que ocupen les inscripcions gràfiques està controlat amb la propietat 'script-priority'. Quant més baix és aquest número, més a prop de la nota es col·locarà. En aquest exemple, el TextScript (el sostingut) té primer la prioritat més baixa, per la qual cosa se situa en la posició més baixa al primer exemple. En el segon, el semitíri (el Script) és el que la té més baixa, per la qual cosa se situa en la part interior. Quan dos objectes tenen la mateixa prioritat, l'ordre en el qual s'introdueixen determina quin serà el que apareix en primer lloc.

```
\relative c''' {
  \once \override TextScript.script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }

  \once \override Script.script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }
}
```



Control de la visibilitat dels corxets de grup especial

El comportament predeterminat de la visibilitat dels corxets de grup de valoració especial és imprimir el corxet a no ser que hi hagi una barra de la mateixa longitud que el grup especial. Per controlar la visibilitat dels corxets de grup, establiu la propietat 'bracket-visibility' a #t (sempre imprimir el corxet), #f (no imprimir-lo mai) o #'if-no-beam (imprimir el corxet sols si no hi ha barra).

```
music = \relative c' {
    \tuplet 3/2 { c16[ d e } f8]
    \tuplet 3/2 { c8 d e }
    \tuplet 3/2 { c4 d e }
}

\new Voice {
    \relative c' {
        \override Score.TextMark.non-musical = ##f
        \textMark "default" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
        \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = ##t
        \textMark \markup \typewriter "#t" \music
        \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f
        \textMark \markup \typewriter "#f" \music
        \omit TupletBracket
        \textMark \markup \typewriter "omit" \music
    }
}
```




Crear un grupet d'anticipació

La creació d'un grupet circular d'anticipació entre dues notes, on la nota inferior del grupet utilitza una alteració, requereix diverses sobreescritures de propietats. La propietat outside-staff-priority es pot establir al valor #f, atès que en aquest cas tindria prioritat sobre la propietat avoid-slur property. Canviant les fraccions 2/3 i 1/3 pot ajustar-se la posició horitzontal.

```
\relative c' {
    \after 2*2/3 \turn c2( d4) r |
    \after 4 \turn c4.( d8)
    \after 4
    {
        \once \set suggestAccidentals = ##t
        \once \override AccidentalSuggestion.outside-staff-priority = ##f
        \once \override AccidentalSuggestion.avoid-slur = #'inside
```

```
\once \override AccidentalSuggestion.font-size = -3
\once \override AccidentalSuggestion.script-priority = -1
\once \hideNotes
  cis8\turn \noBeam
}
d4.( e8)
}
```



Creació d'armadures personalitzades

El LilyPond accepta armadures personalitzades. En aquest exemple, es mostra l'armadura de re menor amb una rang estès de bemolls.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol.line-count = #8
  \override KeySignature.flat-positions = #'((-7 . 6))
  \override KeyCancellation.flat-positions = #'((-7 . 6))
  % presumably sharps are also printed in both octaves
  \override KeySignature.sharp-positions = #'((-6 . 7))
  \override KeyCancellation.sharp-positions = #'((-6 . 7))

  \override Clef.stencil = #
  (\lambda (grob) (grob-interpret-markup grob
  #{
    \markup\combine
      \musicglyph "clefs.C"
      \translate #'(-3 . -2)
      \musicglyph "clefs.F"
    #}))
  clefPosition = #3
  middleCPosition = #3
  middleCClefPosition = #3
}

{
  \key d\minor
  f bes, f bes,
}
```




Crear digitacions de dues xifres

És possible crear digitacions amb el nombre més gran de 5.

```
\relative c' {
  c1-10
  c1-50
}
```

```
c1-36
c1-29
}
```



Crear elements de extensió textuais

Les ordres `\startTextSpan` i `\stopTextSpan` permeten la creació d'elements d'estensió textuais tan fàcilment com indicacions de pedal o octavacions. Sobreescrivim certes propietats de l'object `TextSpanner` per modificar la seva sortida.

```
\paper { ragged-right = ##f }


\relative c' {
    \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"bla"
    \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"blu"
    a4 \startTextSpan
    b4 c
    a4 \stopTextSpan

    \override TextSpanner.style = #'line
    \once \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
    a4 \startTextSpan
    b4 c
    a4 \stopTextSpan

    \override TextSpanner.style = #'dashed-line
    \override TextSpanner.bound-details.left.text =
        \markup { \draw-line #'(0 . 1) }
    \override TextSpanner.bound-details.right.text =
        \markup { \draw-line #'(0 . -2) }
    \once \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2

    a4 \startTextSpan
    b4 c
    a4 \stopTextSpan


    \set Staff.middleCPosition = #-13
    \override TextSpanner.dash-period = #10
    \override TextSpanner.dash-fraction = #0.5
    \override TextSpanner.thickness = #10
    a4 \startTextSpan
    b4 c
    a4 \stopTextSpan
}
```



Cross-staff chords - beaming problems workaround

Sometimes it is better to use stems from the upper staff for creating cross-staff chords, because no problems with automatic beam collision avoidance then arise. If the stems from the lower staff were used in the following example, it would be necessary to change the automatic beam collision avoidance settings so that it doesn't detect collisions between staves using \override Staff.Beam.collision-voice-only = ##t

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = up
    \relative c' {
      <<
        { r4
          \override Stem.cross-staff = ##t
          \override Stem.length = #19 % this is in half-spaces,
            % so it makes stems 9.5 staffspaces long
          \override Stem.Y-offset = #-6 % stems are normally lengthened
            % upwards, so here we must lower the stem by the amount
            % equal to the lengthening - in this case (19 - 7) / 2
            % (7 is default stem length)
          e e e }
        { s4
          \change Staff = "bottom"
          \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
          c, c c
        }
      >>
    }
  \new Staff = bottom
    \relative c' {
      \clef bass
      \voiceOne
      g8 a g a g a g a
    }
  >>
```



Pliques de pentagrama creuat

Aquest fragment de codi mostra l'ús del gravador Span_stem_engraver i de \crossStaff per connectar automàticament pliques d'un pentagrama a un altre. No cal especificar la longitud de la plica perquè la distància variable entre els caps de les notes i els pentagrames es calcula automàticament.


```
\layout {
  \context {
    \PianoStaff
    \consists "Span_stem_engraver"
```

```

        }
    }

{
    \new PianoStaff <-
    \new Staff {
        <b d'>4 r d'16\> e'8. g8 r\!
        e'8 f' g'4 e'2
    }
    \new Staff {
        \clef bass
        \voiceOne
        \autoBeamOff
        \crossStaff { <e g>4 e, g16 a8. c8} d
        \autoBeamOn
        g8 f g4 c2
    }
    >>
}

```



Custos

Es poden gravar «custos» en diferents estils.

```

\layout { ragged-right = ##t }

\new Staff \with { \consists "Custos_engraver" } \relative c' {
    \override Staff.Custos.neutral-position = #4


    \override Staff.Custos.style = #'hufnagel
    c1^"hufnagel" \break
    <d a' f'>1

    \override Staff.Custos.style = #'medicea
    c1^"medicea" \break
    <d a' f'>1

    \override Staff.Custos.style = #'vaticana
    c1^"vaticana" \break
    <d a' f'>1

    \override Staff.Custos.style = #'mensural
    c1^"mensural" \break
    <d a' f'>1
}

```



Personalitzar els diagrames de posicions

Es poden establir les propietats dels diagrames de posicions d'acords per mitjà de 'fret-diagram-details'. Per als diagrames de posicions de FretBoard, s'apliquen els overrides (sobreescritures) a l'objecte `FretBoards.FretBoard`. Com `Voice`, `FretBoards` és un context del nivell inferior, i per tant es pot ometre el seu nom a la sobreescritura de propietats.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\storePredefinedDiagram #default-fret-table \chordmode { c' }
    #guitar-tuning
    #{"x;1-1-(;3-2;3-3;3-4;1-1-);"


% shorthand
oo = #(
    define-music-function
        (grob-path value)
        (list? scheme?)
    #{
        \once \override $grob-path = #value #}
)

<<
\new ChordNames {
    \chordmode { c1 | c | c | d }
}
\new FretBoards {
    % Set global properties of fret diagram
    \override FretBoards.FretBoard.size = #'1.2
    \override FretBoard.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
    \override FretBoard.fret-diagram-details.dot-color = #'white
    \chordmode {
        c
        \oo FretBoard.size #'1.0
        \oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'straight
    }
}
```

```

\oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
\oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
c'
\oo FretBoard.fret-diagram-details.barre-type #'none
\oo FretBoard.fret-diagram-details.number-type #'arabic
\oo FretBoard.fret-diagram-details.orientation #'landscape
\oo FretBoard.fret-diagram-details.mute-string #'M"
\oo FretBoard.fret-diagram-details.label-dir #LEFT
\oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-color #'black
c'
\oo FretBoard.fret-diagram-details.finger-code #'below-string
\oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-radius #0.35
\oo FretBoard.fret-diagram-details.dot-position #0.5
\oo FretBoard.fret-diagram-details.fret-count #3
d
}
}
\new Voice {
  c'1 | c' | c' | d'
}
>>

```



Personalitzar diagrames de posicions de marcatge

Es poden establir les propietats dels diagrames de posicions a través de 'fret-diagram-details'. Per als diagrames de posicions de marcatge, es poden aplicar overrides (sobreescritures) a l'objecte `Voice.TextScript` o directament a l'element de marcatge.

```

<<
\chords { c1 | c | c | d }

\new Voice = "mel" {
  \textLengthOn
  % Set global properties of fret diagram
  \override TextScript.size = #'1.2
  \override TextScript.fret-diagram-details.finger-code = #'in-dot
  \override TextScript.fret-diagram-details.dot-color = #'white

  %% C major for guitar, no barre, using defaults
  % terse style
  c'1^markup { \fret-diagram-terse "x;3-3;2-2;o;1-1;o;" }

  %% C major for guitar, barred on third fret
  % verbose style
  % size 1.0

```

```

% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'1^markup {
    % standard size
    \override #'(size . 1.0) {
        \override #'(fret-diagram-details . (
            (number-type . roman-lower)
            (finger-code . in-dot)
            (barre-type . straight))) {
            \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
                (place-fret 5 3 1)
                (place-fret 4 5 2)
                (place-fret 3 5 3)
                (place-fret 2 5 4)
                (place-fret 1 3 1)
                (barre 5 1 3))
        }
    }
}

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% landscape orientation, arabic numbers, M for mute string
% no barre, fret label down or left, small mute label font
c'1^markup {
    \override #'(fret-diagram-details . (
        (finger-code . below-string)
        (number-type . arabic)
        (label-dir . -1)
        (mute-string . "M")
        (orientation . landscape)
        (barre-type . none)
        (xo-font-magnification . 0.4)
        (xo-padding . 0.3))) {
        \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
            (place-fret 5 3 1)
            (place-fret 4 5 2)
            (place-fret 3 5 3)
            (place-fret 2 5 4)
            (place-fret 1 3 1)
            (barre 5 1 3))
    }
}


%% simple D chord
% terse style
% larger dots, centered dots, fewer frets
% label below string
d'1^markup {
    \override #'(fret-diagram-details . (
        (finger-code . below-string)
        (dot-radius . 0.35)
        (dot-position . 0.5)

```

```

(fret-count . 3))) {
\fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}
>>

```



Mostrar claudàtor o clau en grups d'un sol pentagrama

Si hi ha un sols pentagrama en un dels tipus de sistema ChoirStaff o StaffGroup, el comportament predeterminat és que no s'imprimeixi el claudàtor a la barra inicial. Això es pot canviar sobreescrivint collapse-height per fixar el seu valor de manera que sigui menor que el nombre de línies a la pauta.

Observeu que en contextos com PianoStaff i GrandStaff en els quals els sistemes comencen amb una clau en comptes d'un claudàtor, s'ha d'establir el valor d'una propietat diferent, com es veu al segon sistema de l'exemple.

```

\score {
  \new StaffGroup <<
    % Must be lower than the actual number of staff lines
    \override StaffGroup.SystemStartBracket.collapse-height = #4
    \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
    \new Staff {
      c'1
    }
  >>
}
\score {
  \new PianoStaff <<
    \override PianoStaff.SystemStartBrace.collapse-height = #4
    \override Score.SystemStartBar.collapse-height = #4
    \new Staff {
      c'1
    }
  >>
}

```



Imprimir l'arbre genealògic d'un grob

En treballar amb les crides d'un grob, pot ser de molta utilitat entendre l'arbre genealògic d'un grob. La major part dels grobs tenen pares que influeixen en el posicionament del grob. Els pares X i Y influeixen en les posicions horitzontal i vertical del grob, respectivament. A més, cada pare pot tenir al seu cop pares.

Desafortunadament, hi ha diversos aspectes de la genealogia d'un grob que pot portar a confusió:

- * Els tipus de pare que té un grob poden dependre del context.
- * Per a certs grobs, els pares X i Y són el mateix.
- * Un "ancestre" concret pot estar relacionat amb un grob de més d'una manera.
- * El concepte de "generacions" és enganyós.

Por exemple, el grob System pot ser tant un pare (sobre la vorfa Y) com un avi (dues vegades a la vora X) d'un grob VerticalAlignment.

Aquest macro imprimeix, en la consola, una representació textual de la genealogia d'un grob.

Quan es crida d'aquesta forma:

```
{ \once \override NoteHead.before-line-breaking = #display-ancestry c }
```

Es general la sortida següent:

```
NoteHead X, Y: NoteColumn X: PaperColumn X, Y: System Y: VerticalAxisGroup X:  
NonMusicalPaperColumn X, Y: System Y: VerticalAlignment X: NonMusicalPaperColumn  
X, Y: System Y: System  
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=622  
%% see also http://www.lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/snippets/tweaks-and-  
overrides#tweaks-and-overrides-displaying-grob-ancestry
```

```
%% Remark:  
%% grob::name is in the source since 2.19.x could be deleted during next LSR-upgrade  
#(define (grob::name grob)  
  (assq-ref (ly:grob-property grob 'meta) 'name))  
  
#(define (get-ancestry grob)  
  (if (not (null? (ly:grob-parent grob X)))  
      (list (grob::name grob)  
            (get-ancestry (ly:grob-parent grob X))  
            (get-ancestry (ly:grob-parent grob Y)))  
      (grob::name grob)))  
  
#(define (format-ancestry lst padding)  
  (string-append  
    (symbol->string (car lst))  
    "\n"  
    (let ((X-ancestry  
          (if (list? (cadr lst))  
              (format-ancestry (cadr lst) (+ padding 3))  
              (symbol->string (cadr lst))))  
          (Y-ancestry  
            (if (list? (caddr lst))  
                (format-ancestry (caddr lst) (+ padding 3))  
                (symbol->string (caddr lst))))  
        (if (equal? X-ancestry Y-ancestry)
```

```

(string-append
  (format #f "~&")
  (make-string padding#\space)
  "X,Y: "
  (if (list? (cadr lst))
      (format-ancestry (cadr lst) (+ padding 5))
      (symbol->string (cadr lst))))
  (string-append
    (format #f "~&")
    (make-string padding#\space)
    "X: " X-ancestry
    "\n"
    (make-string padding#\space)
    "Y: " Y-ancestry
    (format #f "~&")))
  (format #f "~&"))

#(define (display-ancestry grob)
  (format (current-error-port)
    "~~~a~~~a~~~a~~~a"
    (make-string 36 #\~)
    (if (ly:grob? grob)
        (format-ancestry (get-ancestry grob) 0)
        (format #f "~~a is not a grob" grob)))))

\relative c' {
  \once \override NoteHead.before-line-breaking = #display-ancestry
  f4
  \once \override Accidental.before-line-breaking = #display-ancestry
  \once \override Arpeggio.before-line-breaking = #display-ancestry
  <f as c>4\arpeggio
}

```



Harmònics amb puntet

Els harmònics artificials que usen l'ordre \harmonic no tenen puntet. Per sobreescriure aquest comportament, fixeu la propietat de context harmonicDots.

```

\relative c''' {
  \time 3/4
  \key f \major
  \set harmonicDots = ##t
  <bes f'\harmonic>2. ~
  <bes f'\harmonic>4. <a e'\harmonic>8( <gis dis'\harmonic> <g d'\harmonic>)
  <fis cis'\harmonic>2.
  <bes f'\harmonic>2.
}

```




Rodejar els objectes gràfics amb rectangles

Es pot sobreescrivir la funció print-function per traçar un rectangle al voltant d'un objecte gràfic arbitrari.

```
\relative c' {
    \override TextScript.stencil =
        #(make-stencil-boxer 0.1 0.3 ly:text-interface::print)
    c'4^"foo"

    \override Stem.stencil =
        #(make-stencil-boxer 0.05 0.25 ly:stem::print)
    \override Score.RehearsalMark.stencil =
        #(make-stencil-boxer 0.15 0.3 ly:text-interface::print)
    b8

    \revert Stem.stencil
    \revert Flag.stencil
    c4. c4
    \mark \default
    c1
}
```




Rodejar diversos objectes amb una circumferència

L'ordre de marcatge \circle traça circumferències al voltant de diversos objectes, per exemple les indicacions de digitació. Per a d'altres objectes es poden requerir ajustaments específics: aquest exemple mostra dues estratègies per a lletres d'assaig i els números de compàs.

```
\relative c' {
    c1
    \set Score.rehearsalMarkFormatter =
        #(lambda (mark context)
            (make-circle-markup (format-mark-numbers mark context)))
    \mark \default

    c2 d^{\markup {
        \override #'(thickness . 3) {
            \circle \finger 2
        }
    }}
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #all-visible
    \override Score.BarNumber.stencil =
```

```
#(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
}
```



Objecte personalitzat d'extensió de text de matisos dinàmics, postfix


Funcions postfix per a la creació d'objectes d'extensió de text personalitzats. Els objectes d'extensió han de començar en la primera nota del compàs. Cal utilitzar -\mycresc, en cas contrari el començament de l'objecte d'extensió s'assignarà a la nota següent.

```
% Two functions for (de)crescendo spanners where you can explicitly
% give the spanner text.
```

```
mycresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?)
  (make-music 'CrescendoEvent
              'span-direction START
              'span-type 'text
              'span-text mymarkup))

mydecresc =
#(define-music-function (mymarkup) (markup?)
  (make-music 'DecrescendoEvent
              'span-direction START
              'span-type 'text
              'span-text mymarkup))

\relative c' {
  c4-\mycresc "custom cresc" c4 c4 c4 |
  c4 c4 c4 c4 |
  c4-\mydecresc "custom decresc" c4 c4 c4 |
  c4 c4\! c4 c4
}
```



Objectes extensors de text postfix per a dinàmica

Els objectes d'extensió \cresc, \dim i \decresc ara es poden redefinir com a operadors postfix i produir un sols objecte d'extensió de text. La definició d'extensores personalitzats també és fàcil. Es poden barrejar amb facilitat els crescendi textuais i en forma de reguladors. \< i \> produeixen reguladors gràfics de forma predeterminada, \cresc etc. produeixen elements extensors de text de forma predeterminada.

```
% Some sample text dynamic spanners, to be used as postfix operators
```

```
crpoco =
#(make-music 'CrescendoEvent
              'span-direction START
```

```

'span-type 'text
'span-text "cresc. poco a poco")
```

```

\relative c' {
  c4\cresc d4 e4 f4 |
  g4 a4\! b4\crpoco c4 |
  c4 d4 e4 f4 |
  g4 a4\! b4\< c4 |
  g4\dim a4 b4\decresc c4\!
}
```




Extending a TrillSpanner

For `TrillSpanner`, the `minimum-length` property becomes effective only if the `set-spacing-rods` procedure is called explicitly.

To do this, the `springs-and-rods` property should be set to `#ly:spanner::set-spacing-rods`.

```

\relative c' {
\key c\minor
\time 2/4
c16( as') c,-. des-.
\once\override TrillSpanner.minimum-length = #15
\once\override TrillSpanner.springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
\afterGrace es4
\startTrillSpan { d16[( \stopTrillSpan es)] }
c( c' g es c g' es d
\hideNotes
c8)
}
```



Estendre glissandos sobre repeticions

Es pot simular un glissando que s'estén fins a l'interior de diversos blocs `\alternative` de primera i segona vegada mitjançant l'addició d'una nota d'adorn oculta amb un glissando al començament de cada bloc `\alternative`. La nota d'adorn ha d'estar a la mateixa alçada que la nota que dona inici al primer glissando., Això s'implementa aquí amb una funció musical que agafa com a argument l'altura de la nota d'adorn.

Observeu que a la música polifònica la nota d'adorn ha de coincidir amb les notes d'adorn corresponents en totes les altres veus.

```

repeatGliss = #(define-music-function (grace)
  (ly:pitch?))
```

```

#{


% the next two lines ensure the glissando is long enough
% to be visible
\once \override Glissando.springs-and-rods
  = #ly:spanner::set-spacing-rods
\once \override Glissando.minimum-length = #3.5
\once \hideNotes
\grace $grace \glissando
#})


\score {
\relative c' {
\repeat volta 3 { c4 d e f\glissando }
\alternative {
{ g2 d }
{ \repeatGliss f g2 e }
{ \repeatGliss f e2 d }
}
}
}

music = \relative c' {
\voiceOne
\repeat volta 2 {
g a b c\glissando
}
\alternative {
{ d1 }
{ \repeatGliss c \once \omit StringNumber e1\2 }
}
}

\score {
\new StaffGroup <<
\new Staff <<
\new Voice { \clef "G_8" \music }
>>
\new TabStaff <<
\new TabVoice { \clef "moderntab" \music }
>>
>>
}
}

```





Ajustament fi de les línies de pedal

Es pot alterar l'aspecte de les línies de pedal de diverses formes.

```
\paper { ragged-right = ##f }
\relative c' {
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
    \once \override Staff.PianoPedalBracket.shorten-pair = #'(-7 . -2)
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
    \once \override Staff.PianoPedalBracket.edge-height = #'(0 . 3)
    c2\sostenutoOn c
    c2\sostenutoOff c
}
```



Flat Ties

The function takes the default Tie.stencil as an argument, calculating the result relying on the extents of this default.

Further tweaking is possible by overriding Tie.details.height-limit or with \shape. It's also possible to change the custom-definition on the fly.

```
%% http://lsr.di.unimi.it/LSR/Item?id=1031
```

```
#(define ((flared-tie coords) grob)

  (define (pair-to-list pair)
    (list (car pair) (cdr pair)))

  (define (normalize-coords goods x y dir)
    (map
      (lambda (coord)
        ;(coord-scale coord (cons x (* y dir)))
        (cons (* x (car coord)) (* y dir (cdr coord))))
      goods))

  (define (my-c-p-s points thick)
    (make-connected-path-stencil
```

```

points
thick
1.0
1.0
#f
#f))

;; outer let to trigger suicide
(let ((sten (ly:tie::print grob)))
  (if (grob::is-live? grob)
      (let* ((layout (ly:grob-layout grob))
             (line-thickness (ly:output-def-lookup layout 'line-thickness))
             (thickness (ly:grob-property grob 'thickness 0.1))
             (used-thick (* line-thickness thickness))
             (dir (ly:grob-property grob 'direction))
             (xex (ly:stencil-extent sten X))
             (yex (ly:stencil-extent sten Y))
             (lenx (interval-length xex))
             (leny (interval-length yex))
             (xtrans (car xex))
             (ytrans (if (> dir 0) (car yex) (cdr yex)))
             (uplist
              (map pair-to-list
                   (normalize-coords coords lenx (* leny 2) dir))))
        (ly:stencil-translate
         (my-c-p-s uplist used-thick)
         (cons xtrans ytrans)))
      '())))

#(define flare-tie
  (flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.2) (0.9 . 0.2) (1.0 . 0.0)))))

\layout {
  \context {
    \Voice
    \override Tie.stencil = #flare-tie
  }
}

\paper { ragged-right = ##f }

\relative c' {
  a4~a
  \override Tie.height-limit = 4
  a'4~a
  a'4~a
  <a,, c e a c e a c e>~ q

  \break
  a'4~a
}

```

```

\once \override Tie.details.height-limit = 14
a4~a

\break

a4~a
\once \override Tie.details.height-limit = 0.5
a4~a

\break

a4~a
\shape #'((0 . 0) (0 . 0.4) (0 . 0.4) (0 . 0)) Tie
a4~a

\break

a4~a
\once \override Tie.stencil =
  #(flared-tie '((0 . 0)(0.1 . 0.4) (0.9 . 0.4) (1.0 . 0.0)))
a4~a

a4~a
\once \override Tie.stencil =
  #(flared-tie '((0 . 0)(0.06 . 0.1) (0.94 . 0.1) (1.0 . 0.0)))
a4~a
}

```

The musical score consists of five staves of music. Staff 1 starts with a note followed by a tie with a height limit of 14. This is followed by a break, then a note with a tie and a flared tie shape with a height limit of 0.5. Another break follows, and finally a note with a tie and a flared tie shape with a height limit of 0.0. Staff 2 shows a tie with a height limit of 14. Staff 3 shows a tie with a height limit of 0.5. Staff 4 shows a tie with a height limit of 0.0. Staff 5 shows a tie with a height limit of 0.0.

Force a cancellation natural before accidentals

The following example shows how to force a natural sign before an accidental.

```
\relative c' {
    \key es \major
    bes c des
    \tweak Accidental.restore-first ##t
    eis
}
```



Forçar el desplaçament horitzontal de les notes

Quan el motor de gravat no és capaç de tot, es pot usar la sintaxi següent per sobreescriure les decisions de tipografia. Les unitats de mesura que s'usen aquí són espais de pentagrama.

```
\relative c' <<
{
    <d g>2 <d g>
}
\\
{
    <b f'>2
    \once \override NoteColumn.force-hshift = #1.7
    <b f'>2
}
>>
```



Diagrames de posicions d'acord, explicats i desenvolupats

Aquest fragment de codi presenta moltes possibilitat per obtenir diagrames de posicions d'acord i com ajustar-los.

```
<<
\chords {
    a2 a
    \repeat unfold 3 {
        c c c d d
    }
}

\new Voice = "mel" {
    \textLengthOn
    % Set global properties of fret diagram
    \override TextScript.size = #1.2
    \override TextScript.fret-diagram-details.finger-code = #'below-string
```

```

\override TextScript.fret-diagram-details.dot-color = #'black

%% A chord for ukulele
a'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (string-count . 4)
    (dot-color . white)
    (finger-code . in-dot))) {
    \fret-diagram "4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
  }
}

%% A chord for ukulele, with formatting defined in definition string
% 1.2 * size, 4 strings, 4 frets, fingerings below string
% dot radius .35 of fret spacing, dot position 0.55 of fret spacing
a'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (dot-color . white)
    (open-string . "o"))) {
    \fret-diagram "s:1.2;w:4;h:3;f:2;d:0.35;p:0.55;4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
  }
}

%% These chords will be in normal orientation

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'2^\markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-lower)
      (finger-code . below-string)
      (barre-type . straight))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% C major for guitar, barred on third fret
%% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^\markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {

```

```

\override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . arabic)
    (dot-label-font-mag . 0.9)
    (finger-code . in-dot)
    (fret-label-font-mag . 0.6)
    (fret-label-vertical-offset . 0)
    (label-dir . -1)
    (mute-string . "M")
    (xo-font-magnification . 0.4)
    (xo-padding . 0.3))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
    (place-fret 5 3 1)
    (place-fret 4 5 2)
    (place-fret 3 5 3)
    (place-fret 2 5 4)
    (place-fret 1 3 1)
    (barre 4 2 5)
    (barre 5 1 3))
}
}

%% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^markup {
    % 110% of default size
\override #'(size . 1.1) {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . roman-upper)
    (dot-label-font-mag . 0.9)
    (finger-code . none)
    (fret-label-vertical-offset . 0.5)
    (xo-font-magnification . 0.4)
    (xo-padding . 0.3))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
    (capo 3)
    (open 5)
    (place-fret 4 5 1)
    (place-fret 3 5 2)
    (place-fret 2 5 3)
    (open 1))
}
}

%% simple D chord
d'2^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (string-thickness-factor . 0.3)
    (dot-position . 0.5)
}

```

```

        (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}

%% simple D chord, large top fret thickness
d'2^markup {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (top-fret-thickness . 7)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}

% These chords will be in landscape orientation
\override TextScript.fret-diagram-details.orientation = #'landscape

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'2^markup {
% 110% of default size
\override #'(size . 1.1) {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . roman-lower)
    (finger-code . below-string)
    (barre-type . straight))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
    (place-fret 5 3 1)
    (place-fret 4 5 2)
    (place-fret 3 5 3)
    (place-fret 2 5 4)
    (place-fret 1 3 1)
    (barre 5 1 3))
}
}
}

%% C major for guitar, barred on third fret
%% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^markup {
% 110% of default size
\override #'(size . 1.1) {
\override #'(fret-diagram-details . (
    (number-type . arabic)
    (dot-label-font-mag . 0.9)
    (finger-code . in-dot)
    (fret-label-font-mag . 0.6)
}
}
```

```

(fret-label-vertical-offset . 0)
(label-dir . -1)
(mute-string . "M")
(xo-font-magnification . 0.4)
(xo-padding . 0.3))) {
\fret-diagram-verbose #'((mute 6)
  (place-fret 5 3 1)
  (place-fret 4 5 2)
  (place-fret 3 5 3)
  (place-fret 2 5 4)
  (place-fret 1 3 1)
  (barre 4 2 5)
  (barre 5 1 3))
}
}

%% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^\markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-upper)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . none)
      (fret-label-vertical-offset . 0.5)
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (capo 3)
        (\open 5)
        (place-fret 4 5 1)
        (place-fret 3 5 2)
        (place-fret 2 5 3)
        (\open 1))
    }
  }
}

%% simple D chord
d'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}

%% simple D chord, large top fret thickness

```

```

d'2^markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (top-fret-thickness . 7)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}

% These chords will be in opposing-landscape orientation
\override TextScript.fret-diagram-details.orientation = #'opposing-landscape

%% C major for guitar, barred on third fret
% verbose style
% roman fret label, finger labels below string, straight barre
c'2^markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-lower)
      (finger-code . below-string)
      (barre-type . straight))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 5 1 3))
    }
  }
}

%% C major for guitar, barred on third fret
%% Double barre used to test barre function
% verbose style
c'2^markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . arabic)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . in-dot)
      (fret-label-font-mag . 0.6)
      (fret-label-vertical-offset . 0)
      (label-dir . -1)
      (mute-string . "M")
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)

```

```

        (place-fret 5 3 1)
        (place-fret 4 5 2)
        (place-fret 3 5 3)
        (place-fret 2 5 4)
        (place-fret 1 3 1)
        (barre 4 2 5)
        (barre 5 1 3))
    }
}
}

%% C major for guitar, with capo on third fret
% verbose style
c'2^\markup {
  % 110% of default size
  \override #'(size . 1.1) {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (number-type . roman-upper)
      (dot-label-font-mag . 0.9)
      (finger-code . none)
      (fret-label-vertical-offset . 0.5)
      (xo-font-magnification . 0.4)
      (xo-padding . 0.3))) {
      \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
        (capo 3)
        (\open 5)
        (place-fret 4 5 1)
        (place-fret 3 5 2)
        (place-fret 2 5 3)
        (\open 1))
    }
}
}


%% simple D chord
d'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}

%% simple D chord, large top fret thickness
d'2^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (top-fret-thickness . 7)
  )
}
```

```

        (fret-count . 3))) {
  \fret-diagram-terse "x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
}
}
}
>>

```



Generar claudàtors personalitzats

La propietat stencil del grob Flag (l'objecte gràfic claudàtor) es pot fixar a un funció de l'Scheme personalitzat que genera el glif del claudàtor.

```

#define-public (weight-flag grob)
(let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
       (log (- (ly:grob-property stem-grob 'duration-log) 2))
       (is-up? (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP))
       (yext (if is-up? (cons (* log -0.8) 0) (cons 0 (* log 0.8))))
       (flag-stencil (make-filled-box-stencil '(-0.4 . 0.4) yext))
       (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
       (stroke-stencil (if (equal? stroke-style "grace")
                           (make-line-stencil 0.2 -0.9 -0.4 0.9 -0.4)
                           empty-stencil)))
  (ly:stencil-add flag-stencil stroke-stencil)))

```

```

% Create a flag stencil by looking up the glyph from the font
#define (inverted-flag grob)
(let* ((stem-grob (ly:grob-parent grob X))
       (dir (if (eqv? (ly:grob-property stem-grob 'direction) UP) "d" "u"))
       (flag (retrieve-glyph-flag "" dir "" grob))
       (line-thickness (ly:staff-symbol-line-thickness grob))
       (stem-thickness (ly:grob-property stem-grob 'thickness))
       (stem-width (* line-thickness stem-thickness))
       (stroke-style (ly:grob-property grob 'stroke-style))
       (stencil (if (null? stroke-style)
                    flag
                    (add-stroke-glyph flag stem-grob dir stroke-style "")))
      (rotated-flag (ly:stencil-rotate-absolute stencil 180 0 0)))

```

```
(ly:stencil-translate rotated-flag (cons (- (/ stem-width 2)) 0)))))

snippetexamplenotes =
{
  \autoBeamOff c'8 d'16 c'32 d'64 \acciaccatura {c'8} d'64
}

{
  \time 1/4
  \textMark "Normal flags"
  \snippetexamplenotes

  \textMark "Custom flag: inverted"
  \override Flag.stencil = #inverted-flag
  \snippetexamplenotes

  \textMark "Custom flag: weight"
  \override Flag.stencil = #weight-flag
  \snippetexamplenotes

  \textMark "Revert to normal"
  \revert Flag.stencil
  \snippetexamplenotes
}
```



Glissando per sota d'una objecte gràfic

Els objectes gràfics de columna de nota (els grobs NoteColumn) poder ser sobrepassats pels glissandos.

```
\relative c' {
  a2 \glissando
  \once \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
  f'''4 d,
}
```




Reguladors amb diferents estils de línia

Els reguladors poden imprimir-se en qualsevol dels estils de line-interface: discontinu, puntejat, línia, tri o zig-zag.

```
\relative c' {
  c2\< c\!
  \override Hairpin.style = #'dashed-line
```

```
c2\< c\!
\override Hairpin.style = #'dotted-line
c2\< c\!
\override Hairpin.style = #'line
c2\< c\!
\override Hairpin.style = #'trill
c2\< c\!
\override Hairpin.style = #'zigzag
c2\< c\!
\revert Hairpin.style
c2\< c\!
}
```



Alinear horitzontalment indicacions dinàmiques personalitzades (per exemple "sempre pp""piu f""subito p")

Algunes expressions de matís dinàmic porten text addicional, com "sempre pp". Considerant que els matisos solen anar centrats sota la nota, el \p s'imprimiria molt després de la nota a la qual s'aplica el matís.

Per alinear correctament el "sempre pp" en sentit horitzontal, de manera que s'alineï com si estigués solament el \pp, hi ha diversos enfocaments:

* Senzillament usar \once\override DynamicText.X-offset = #-9.2 abans de la nota que porta el matís, per desplaçar-lo manualment a la posició correcta. Inconvenient: cal fer-ho manualment cada cop que usem aquesta indicació dinàmica.

* Afegir una mica de farciment (#:hskip 7.1) dins de la definició de la nostra indicació dinàmica personalitzada, de forma que després que el LilyPond l'hagi centrat, ja estigui alineada correctament. Inconvenient: el farciment realment ocupa aquest espai i no permet que es gravi cap altre element de marcatge o matís dinàmic en aquesta posició.

* Desplaçar la inscripció dinàmica \once\overrideX-offset = ... Inconvenient: ¡cal \once\override per a cada una de les invocacions!

* Fixar les dimensions del text addicional a zero (usant #:with-dimensions '(0 . 0) '(0 . 0)). Inconvenient: per al LilyPond "sempre" no té dimensions, per la qual cosa podria gravar altres elements en el seu mateix lloc i produir col·lisions (que no serien advertides pel mecanisme de detecció de col·lisions). Així mateix, aparentment hi ha algun espai, i per tant no és exactament la mateixa alineació que sense el text addicional.

* Afegir un desplaçament explícit directament dins de la funció de l'Scheme que produceix l'element dynamic-script.

* Fixar una alineació explícita dins del dynamic-script. De forma predeterminada, això no tindria cap efecte, a no ser que fixéssim un valor per a X-offset. Inconvenient: hem de donar un valor a DynamicText.X-offset que s'aplicaria a tots els textos de dinàmica. A més a més, s'alinea amb l'extrem dret del text addicional, no amb el centre del pp.

```
\paper {
  ragged-right = ##f
  indent = 2.5\cm
}
```

```
% Solution 1: Using a simple markup with a particular halign value
% Drawback: It's a markup, not a dynamic command, so \dynamicDown
%           etc. will have no effect
semppMarkup = \markup { \halign #1.4 \italic "sempre" \dynamic "pp" }

% Solution 2: Using a dynamic script & shifting with
%             \once \override ...X-offset = ..
% Drawback: \once \override needed for every invocation
semppK =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp")))

% Solution 3: Padding the dynamic script so the center-alignment
%             puts it at the correct position
% Drawback: the padding really reserves the space, nothing else can be there
semppT =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp"
      #:hspace 7.1)))

% Solution 4: Dynamic, setting the dimensions of the additional text to 0
% Drawback: To lilypond "sempre" has no extent, so it might put
%           other stuff there => collisions
% Drawback: Also, there seems to be some spacing, so it's not exactly the
%           same alignment as without the additional text
semppM =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line
    (#:with-dimensions '(0 . 0) '(0 . 0)
      #:right-align
      #:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp")))

% Solution 5: Dynamic with explicit shifting inside the scheme function
semppG =
#(make-dynamic-script
  (markup #:hspace 0
    #:translate '(-18.85 . 0)
    #:line (#:normal-text
      #:italic "sempre"
      #:dynamic "pp")))

% Solution 6: Dynamic with explicit alignment. This has only effect
%             if one sets X-offset!
```

```
% Drawback: One needs to set DynamicText.X-offset!
% Drawback: Aligned at the right edge of the additional text,
%           not at the center of pp
semppMII =
#(make-dynamic-script
  (markup #:line (:right-align
                  #:normal-text
                  #:italic "sempre"
                  #:dynamic "pp")))

\new StaffGroup <<
  \new Staff = "s" \with { instrumentName = \markup \column { Normal } }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      c4\pp c\p c c | c\ff c c\pp c
    }
  >>
  \new Staff = "sMarkup" \with {
    instrumentName = \markup \column { Normal markup }
  }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      c4-\semppMarkup c\p c c | c\ff c c-\semppMarkup c
    }
  >>
  \new Staff = "sK" \with {
    instrumentName = \markup \column { Explicit shifting }
  }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      \once \override DynamicText.X-offset = #-9.2
      c4\semppK c\p c c
      c4\ff c
      \once \override DynamicText.X-offset = #-9.2
      c4\semppK c
    }
  >>
  \new Staff = "sT" \with {
    instrumentName = \markup \column { Right padding }
  }
  <<
    \relative c' {
      \key es \major
      c4\semppT c\p c c | c\ff c c\semppT c
    }
  >>
  \new Staff = "sM" \with {
    instrumentName = \markup \column { Set dimension "to zero" }
  }
```

```
<<
  \relative c' {
    \key es \major
    c4\semppM c\p c c | c\ff c c\semppM c
  }
>>
\new Staff = "sG" \with {
  instrumentName = \markup \column { Shift inside dynamics}
}
<<
  \relative c' {
    \key es \major
    c4\semppG c\p c c | c\ff c c\semppG c
  }
>>
\new Staff = "sMII" \with {
  instrumentName = \markup \column { Alignment inside dynamics }
}
<<
  \relative c' {
    \key es \major
    % Setting to ##f (false) gives the same result
    \override DynamicText.X-offset = #0
    c4\semppMII c\p c c | c\ff c c\semppMII c
  }
>>
>>

\layout { \override Staff.InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT }
```

Com canviar la posició d'un diagrama de posicions

Si volem moure un diagrama de posicions d'accord, per exemple, per evitar una col·lisió, o situar-lo entre dues notes, tenim diverses possibilitats:

- 1) modificar els valors de farciment #'padding o del desplaçament addicional #'extra-offset (com es mostra en el primer exemple)
- 2) podem afegir una veu invisible i adjuntar els diagrames de posicions a les notes invisibles d'aquesta veu (com es veu en el segon exemple).

Si hem de moure el diagrama segons una posició rítmica dins del compàs (a l'exemple, la tercera part del compàs) és millor el segon exemple, perquè el diagrama s'alinea amb la tercera pulsació per si sol

```

harmonies = \chordmode
{
    a8:13
    % THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE CHORD NAME
    \once \override ChordNames.ChordName.extra-offset = #'(10 . 0)
    b8:13 s2.
    % THIS LINE IS THE SECOND METHOD
    s4 s4 b4:13
}


\score
{
    <<
        \new ChordNames \harmonies
        \new Staff
}

```

```

{a8^\markup { \fret-diagram "6-x;5-0;4-2;3-0;2-0;1-2;" } }
% THE FOLLOWING IS THE COMMAND TO MOVE THE FRET DIAGRAM
\once \override TextScript.extra-offset = #'(10 . 0)
b4.~^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" } b4. a8\break
% HERE IS THE SECOND METHOD
<<
{ a8 b4.~ b4. a8}
{ s4 s4 s4^\markup { \fret-diagram "6-x;5-2;4-4;3-2;2-2;1-4;" } }
>>
}
>>
}

```



Inserir una cesura

Les marques de cesura es poden crear sobreescrivint la propietat 'text de l'objecte BreathingSign. També està disponible una marca de cesura corba.

```

\relative c' {
\override BreathingSign.text = \markup {
\musicglyph "scripts.caesura.straight"
}
c8 e4. \breathe g8. e16 c4

\override BreathingSign.text = \markup {
\musicglyph "scripts.caesura.curved"
}
g8 e'4. \breathe g8. e16 c4
}


```



Mantenir la mida del símbol en els canvis de clau

Quan es produeix un canvi de clau, el símbol de clau s'imprimeix a una mida més petita que la clau inicial. Això es pot ajustar amb full-size-change.

```
\relative c' {
    \clef "treble"
    c1
    \clef "bass"
    c1
    \clef "treble"
    c1
    \override Staff.Clef.full-size-change = ##t
    \clef "bass"
    c1
    \clef "treble"
    c1
    \revert Staff.Clef.full-size-change
    \clef "bass"
    c1
    \clef "treble"
    c1
}
}
```



Puntes de fletxa per a les línies

Es poden aplicar puntes de fletxa als elements d'estensió de text i de línia (com el Glissando).

```
\relative c'' {
    \override TextSpanner.bound-padding = #1.0
    \override TextSpanner.style = #'line
    \override TextSpanner.bound-details.right.arrow = ##t
    \override TextSpanner.bound-details.left.text = #"fof"
    \override TextSpanner.bound-details.right.text = #"gag"
    \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #0.6

    \override TextSpanner.bound-details.right.stencil-align-dir-y = #CENTER
    \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER

    \override Glissando.bound-details.right.arrow = ##t
    \override Glissando.arrow-length = #0.5
    \override Glissando.arrow-width = #0.25

    a8\startTextSpan gis a4 b\glissando b,
    g'4 c\stopTextSpan c2
}
```



Fer invisible un objecte amb la propietat 'transparent'

Si s'ajusta la propietat transparent d'un objecte, s'imprimeix en "tinta invisible": l'objecte no s'imprimeix però es retenen tots els seus altres comportaments. L'objecte encara ocupa espai, participa en les col·lisions i se li poden afegir lligadures d'expressió, lligadures d'unió i barres de corxera.

Aquest fragment de codi mostra com connectar diferents veus usant lligadures d'unió. Normalment les lligadures d'unió sols connecten dues notes que estiguin a la mateixa veu. Mitjançant la introducció d'una lligadura en una veu diferent i pintant de color blanc la primera plica cap a amunt dins d'aquesta veu, la lligadura sembla creuar d'una veu a l'altra.

```
\relative {
  \time 2/4
  <<
  {
    \once \hide Stem
    \once \override Stem.length = #8
    b'8 ~ 8\noBeam
    \once \hide Stem
    \once \override Stem.length = #8
    g8 ~ 8\noBeam
  }
  \\
  {
    b8 g g e
  }
  >>
}
```



Making glissandi breakable

Si s'ajusta la propietat breakable al valor #t en combinació amb after-line-breaking, podem fer que un glissando es divideixi en el salt de línia:

```
glissandoSkipOn = {
  \override NoteColumn.glissando-skip = ##t
  \hide NoteHead
  \override NoteHead.no-ledgers = ##t
}

\relative c' {
  \override Glissando.breakable = ##t
  \override Glissando.after-line-breaking = ##t
  f1\glissando |
  \break
  a4 r2. |
  f1\glissando
  \once \glissandoSkipOn
  \break
```

```
a2 a4 r4 |
}
```

The image displays three separate musical staves. Staff 1 has a single note on the top line. Staff 2 has a note on the second line with a short horizontal bar below it, followed by a dash and another note on the top line. Staff 3 has a note on the third line with a short horizontal bar below it, followed by a note on the fourth line with a short horizontal bar below it.

Control manual de les posicions de les barres

Es poden controlar manualment les posicions de les barres de corxera sobreescrivint el valor del paràmetre `positions` de l'objecte gràfic `Beam`.

```
\relative c' {
  \time 2/4
  % from upper staff-line (position 2) to center (position 0)
  \override Beam.positions = #'(2 . 0)
  c8 c
  % from center to one above center (position 1)
  \override Beam.positions = #'(0 . 1)
  c8 c
}
```

A musical staff in 2/4 time with a bar number '2' centered below the staff.


Measure-centered bar numbers

For film scores, a common convention is to center bar numbers within their measure. This is achieved through setting the `centerBarNumbers` context property to true. When this is used, the type of the bar number grobs is `CenteredBarNumber` rather than `BarNumber`.

This example demonstrates a number of settings: the centered bar numbers are boxed and placed below the staves.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    centerBarNumbers = ##t
    barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
    \override CenteredBarNumber.stencil
      = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
    \override CenteredBarNumberLineSpanner.direction = #DOWN
  }
}
```

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    d4-. f8( e d4) bes'-> |
    d,-. f8( e d4) cis'-> |
    g-. f8( d e4) g-> |
    a,1-> |
  }
  \new Staff \relative c {
    \clef bass
    d4 f8 e d2~ |
    4 f8 e d2~ |
    4 4 2 |
    a1 |
  }
>>
```




Disposició Mensurstriche (línies divisòries entre pentagrammes)

La disposició «mensurstriche» en els quals les línies divisòries no estan dibuixades sobre els pentagrammes, sinó entre ells, es pot aconseguir amb un StaffGroup en comptes d'un ChoirStaff. La línia divisòria sobre els pentagrammes s'esborra usant \hide.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    measureBarType = "-span|"
  }
}

music = \fixed c'' {
  c1
  d2 \section e2
  f1 \fine
}


\new StaffGroup <<
  \new Staff \music
  \new Staff \music
>>
```



Modifying the Ottava spanner slope

It is possible to change the slope of the Ottava spanner.

```
\relative c' {
    \override Staff.OttavaBracket.stencil = #ly:line-spanner::print
    \override Staff.OttavaBracket.bound-details =
        #'((left . ((Y . 0)
                    (attach-dir . ,LEFT)
                    (padding . 0)
                    (stencil-align-dir-y . ,CENTER)))
        (right . ((Y . 5.0) ; Change the number here
                    (padding . 0)
                    (attach-dir . ,RIGHT)
                    (text . ,(make-draw-dashed-line-markup
                               (cons 0 -1.2))))))
    \override Staff.OttavaBracket.left-bound-info =
        #ly:horizontal-line-spanner::calc-left-bound-info-and-text
    \override Staff.OttavaBracket.right-bound-info =
        #ly:horizontal-line-spanner::calc-right-bound-info
    \ottava #1
    c1
    c'''1
}
```



Desplaçament de les notes amb puntet en polifonia

Quan una nota amb puntet a la veu superior es mou per evitar la col·lisió amb una nota de una altra veu, el comportament predeterminat és desplaçar la nota superior a la dreta. Es pot canviar usant la propietat prefer-dotted-right de NoteCollision.

```
\new Staff \relative c' <-
{
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##f
    f2. f4
    \override Staff.NoteCollision.prefer-dotted-right = ##t
    f2. f4
}
\\
```

```
{ e4 e e e e e e e e }
```


>>



Desplaçament de les lligadures d'expressió verticalment

Es pot ajustar la posició vertical d'una lligadura d'expressió utilitzant la propietat `positions` de l'objecte `Slur`. La propietat de dos paràmetres, on el primer es refereix a l'extrem esquerre de la lligadura i el segon al dret. Els valors dels paràmetres no s'utilitzen per part del LilyPond per produir un desplaçament exacte de la lligadura: més bé selecciona la col·locació que té un aspecte millor, tenint en compte els valors dels paràmetres. Els valors positius desplacen la lligadura cap amunt, i són adequats a notes que tenen les pliques cap avall. Els valors negatius desplacen les lligadures baixes encara més cap avall.

```
\relative c' {
    \stemDown
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(1 . 1)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(2 . 2)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(3 . 3)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(4 . 4)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(5 . 5)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(0 . 5)
    e4( a)
    \override Slur.positions = #'(5 . 0)
    e4( a)
    \stemUp
    \override Slur.positions = #'(-5 . -5)
    e4( a)
    \stemDown
    \revert Slur.positions
    e4( a)
}
```




Niuat de grups de pentagrames

Es pot utilitzar la propietat `systemStartDelimiterHierarchy` per crear grups de pentagrames niuats de forma més complexa. L'ordre `\set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy` pren una llista alfabètic del nombre de pentagrames produïts. Es pot proporcionar abans de cada pentagrama un delimitador de començament del sistema. Es pot envoltar entre corxets i

admetre tants pentagrames com envoltin els corxets. Es poden ometre els elements de la llista, però el primer corxet sempre abasta tots els pentagrames. Les possibilitat són SystemStartBar, SystemStartBracket, SystemStartBrace SystemStartSquare.

```
\new StaffGroup
\relative c' {
    \override StaffGroup.SystemStartSquare.collapse-height = #4
    \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
        = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
                                         (SystemStartSquare b) ) c ) d)
    \new Staff { c1 }
    \new Staff { c1 }
}
>>
```



Modificació d'articulacions de diversos tipus

A vegades volem modificar un sol temps d'articulació. Tot i que sempre és possible usar l'ordre \tweak, podria fer-se tediós fer-lo per a tots i cada un dels símbols d'una partitura completa. L'exemple mostra com ajustar articulacions amb una llista d'ajustaments personalitzats. Un cas seria la creació d'un full d'estils.

Amb 2.16.2 és possible introduir la funció proposada, \customScripts, en un bloc \layout.

% Code by David Nalesnik and Thomas Morley

```
#(define (custom-script-tweaks ls)
  (lambda (grob)
    (let* ((type (ly:event-property
                  (ly:grob-property grob 'cause)
                  'articulation-type))
           (tweaks (assoc-ref ls type)))
      (if tweaks
          (for-each
            (lambda (x) (ly:grob-set-property! grob (car x) (cdr x))))
```

```

        tweaks)))))

customScripts =
#define-music-function (settings) (list?)
#{
  \override Script.before-line-breaking =
    #(custom-script-tweaks settings)
#})

revertCustomScripts = \revert Script.before-line-breaking

%%%%%%%%%%%%%
% Example:
%%%%%%%%%%%%%

% Predefine a list of desired tweaks.
#define my-settings-1
'(
  (staccato . ((color . (1 0 0))
                (padding . 0.5)))
  (accent . ((font-size . 0)
              (color . (1 0 0))))
  (tenuto . ((rotation . (45 0 0))
              (padding . 2)
              (font-size . 10)))
  (staccatissimo . ((padding . 1)
                     (color . (1 0 0))))
  (segno . ((font-size . 0)
             (color . (1 0 0))))
)
)

#define my-settings-2
'(
  (staccato . ((color . (0 1 0))))
  (accent . ((font-size . 4)
              (color . (0 1 0))
              (padding . 1.5)))
  (tenuto . ((font-size . 10)))
  (staccatissimo . ((padding . 2)
                     (color . (0 1 0))))
  (coda . ((color . (0 1 0))
            (padding . 1)))
)
)

one =
\relative c' {
  f1--
  \customScripts #my-settings-1
  f-. f-! f-> f-- f-!\segno
  \revertCustomScripts
  f-> f-.
}


```

```

two =
\relative c' {
    f1--
    \customScripts #my-settings-2
    f-. f-! f-> f---> f-!
    f-> f-. \coda
}

\new Staff <<
    \new Voice { \voiceOne \one }
    \new Voice { \voiceTwo \two }
>>

```



Overriding articulations of distinct type

Sometimes you may want to affect a single articulation type. Although it is always possible to use `\tweak`, it might become tedious to do so for every single sign of a whole score. The following shows how to tweak articulations with a list of custom settings. One use case might be to create a style sheet.

With 2.16.2 it is possible to put the proposed function, `\customScripts`, into a `\layout` block.

% Code by David Nalesnik and Thomas Morley

```

#define (custom-script-tweaks ls)
(lambda (grob)
  (let* ((type (ly:prob-property
                (ly:grob-property grob 'cause)
                'articulation-type))
         (tweaks (assoc-ref ls type)))
    (if tweaks
        (for-each
         (lambda (x) (ly:grob-set-property! grob (car x) (cdr x)))
         tweaks)))))


customScripts =
#define-music-function (settings)(list?)
#{
  \override Script.before-line-breaking =
    #(custom-script-tweaks settings)
#}

revertCustomScripts = { \revert Script.before-line-breaking }

%%%%%%%%%%%%%

```

```
% Example:
%%%%%%%%%%%%%%%
% Predefine a list of desired tweaks.
#define my-settings-1
'(
  ("staccato" . ((color . (1 0 0))(padding . 0.5)))
  ("accent" . ((font-size . 0)(color . (1 0 0))))
  ("tenuto" . ((rotation . (45 0 0)) (padding . 2)(font-size . 10)))
  ("staccatissimo" . ((padding . 1) (color . (1 0 0))))
  ("segno" . ((font-size . 0)(color . (1 0 0))))
)
#define my-settings-2
'(
  ("staccato" . ((color . (0 1 0))))
  ("accent" . ((font-size . 4)(color . (0 1 0))(padding . 1.5)))
  ("tenuto" . ((font-size . 10)))
  ("staccatissimo" . ((padding . 2) (color . (0 1 0))))
  ("coda" . ((color . (0 1 0)) (padding . 1)))
)
one =
\relative c' {
f1--
\customScripts #my-settings-1
f-. f-! f-> f-- f-!\segno
\revertCustomScripts
f-> f-.
}
two =
\relative c' {
f1--
\customScripts #my-settings-2
f-. f-! f-> f---> f-!
f-> f-. \coda
}
\new Staff <<
\new Voice { \voiceOne \one }
\new Voice { \voiceTwo \two }
>>
```



Visibilitat del comptador de repeticions de tipus percentatge

Es poden mostrar els comptadors de les repeticions del tipus percentatge a intervals regulars mitjançant l'establiment de la propietat de context `repeatCountVisibility`.

```
\relative c' {
    \set countPercentRepeats = ##
    \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
    \repeat percent 10 { c1 } \break
    \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
    \repeat percent 6 { c1 d1 }
}
```

The musical score consists of two staves. The top staff starts with a 'C' clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It contains ten measures. The first measure has a note followed by a rest. The second measure has a rest followed by a note. The third measure has a note followed by a rest. The fourth measure has a rest followed by a note. The fifth measure has a note followed by a rest. The sixth measure has a note followed by a rest. The seventh measure has a note followed by a rest. The eighth measure has a note followed by a rest. The ninth measure has a note followed by a rest. The tenth measure has a note followed by a rest. Above the fifth note is the number '5'. Above the tenth note is the number '10'. The bottom staff starts with a 'C' clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. It contains six measures. The first measure has a note followed by a rest. The second measure has a note followed by a rest. The third measure has a rest followed by a note. The fourth measure has a rest followed by a note. The fifth measure has a rest followed by a note. The sixth measure has a rest followed by a note. Above the second note is the number '2'. Above the fourth note is the number '4'. Above the sixth note is the number '6'.

Posicionar símbols d'arpegi

Si cal fer més llargs o més curts un símbol d'arpegi, es pot modificar independentment els extrems superior i inferior.

```
\relative c' {
    <c e g b>1\arpeggio
    \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 0)
    <c e g b>1\arpeggio
    \once \override Arpeggio.positions = #'(0 . 5)
    <c e g b>1\arpeggio
    \once \override Arpeggio.positions = #'(-5 . 5)
    <c e g b>1\arpeggio
}
```

The musical score consists of four measures. Each measure contains a chord of three notes: C, E, and G. In the first three measures, the arpeggio symbol is positioned below the notes. In the fourth measure, the arpeggio symbol is positioned above the notes.

Posicionar els silencis multicompa

A diferència dels silencis normals, no existeix una ordre predefinida per modificar la posició predeterminada d'un símbol de silenci multicompa sobre el pentagrama, adjuntant-lo a una nota, independentment de quin sigui la seva forma. No obstant, en la música polifònica els silencis multicompa de les veus de numeració parell i imparell estan separats verticalment. La col·locació dels silencis multicompa es pot controlar com es ve a continuació:

```
\relative c' {
    % Multi-measure rests by default are set under the fourth line
    R1
    % They can be moved using an override
    \override MultiMeasureRest.staff-position = #-2
    R1
```

```

\override MultiMeasureRest.staff-position = #0
R1
\override MultiMeasureRest.staff-position = #2
R1
\override MultiMeasureRest.staff-position = #3
R1
\override MultiMeasureRest.staff-position = #6
R1
\revert MultiMeasureRest.staff-position
\break

% In two Voices, odd-numbered voices are under the top line
<< { R1 } \\ { a1 } >>
% Even-numbered voices are under the bottom line
<< { a1 } \\ { R1 } >>
% Multi-measure rests in both voices remain separate
<< { R1 } \\ { R1 } >>

% Separating multi-measure rests in more than two voices
% requires an override
<< { R1 } \\ { R1 } \\
  \once \override MultiMeasureRest.staff-position = #0
  { R1 }
>>

% Using compressed bars in multiple voices requires another override
% in all voices to avoid multiple instances being printed
\compressMMRests
<<
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
  \\
  \revert MultiMeasureRest.direction
  { R1*3 }
>>
}

```

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in common time (C) and has a treble clef. It consists of seven measures, each separated by a vertical bar line. The bottom staff is in 3/4 time (3) and has a treble clef. It also consists of seven measures. The first measure on the bottom staff has a single vertical bar line, while the subsequent six measures have double vertical bar lines, indicating a compressed bar structure.

Situar els elements de marcatge de text por dins de les lligadures

Els elements de marcatge de text han de tenir la propietat `outside-staff-priority` establerta al valor fals perquè s'imprimeixin per dins de les lligadures d'expressió.

```
\relative c' {

```

```
\override TextScript.avoid-slur = #'inside
\override TextScript.outside-staff-priority = ##f
c2(^\markup { \halign #'10 \natural } d4.) c8
}
```



Impressió de nombre de compàs dins de rectangles o circumferències


Els nombres de compàs també es poden imprimir dins de rectangles o de circumferències.

```
\relative c' {
    % Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
    \override Score.BarNumber.break-visibility = #end-of-line-invisible
    \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 4)

    % Increase the size of the bar number by 2
    \override Score.BarNumber.font-size = #2

    % Draw a box round the following bar number(s)
    \override Score.BarNumber.stencil
        = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
    \repeat unfold 5 { c1 }

    % Draw a circle round the following bar number(s)
    \override Score.BarNumber.stencil
        = #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
    \repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."
}
```



Impressió d'indicacions de metrònom i lletres d'assaig a sota del pentagrama


De forma predeterminada, les indicacions de metrònom i les lletres d'assaig s'imprimeixen a sobre del pentagrama. Per col·locar-les a sota del pentagrama, simplement ajustem adequadament la propietat direction de MetronomeMark o de RehearsalMark.

```
\layout {
    indent = 0
    ragged-right = ##f
}

{
    % Metronome marks below the staff
    \override Score.MetronomeMark.direction = #DOWN
```

```
\tempo 8. = 120
c'''1

% Rehearsal marks below the staff
\override Score.RehearsalMark.direction = #DOWN
\mark \default
c'''1
}
```



Impressió dels noms de les notes amb o sense indicació de l'octava

Es pot usar el context NoteNames per imprimir el valor textual de les notes. La propietat printOctaveNames activa o desactiva la representació de l'octava de les notes.

```
scale = \relative c' {
    a4 b c d
    e4 f g a
}

\new Staff {
    <<
        \scale
        \context NoteNames {
            \set printOctaveNames = ##f
            \scale
        }
    >>
    R1
    <<
        \scale
        \context NoteNames {
            \set printOctaveNames = ##t
            \scale
        }
    >>
}
}
```




Printing tuplet brackets on the note head side

Whichever option you choose for controlling the tuplet bracket visibility, it will show or hide the tuplet bracket irrespectively of tuplet bracket placement (stem side or note head side). However,

when placing the tuplet bracket on the note head side some authors recommend always printing the tuplet bracket. The option `visible-over-note-heads` can be used to achieve this.

```
music = \relative c' {
    \tupletNeutral \tuplet 3/2 { c16[ d e } f8]
    \tupletUp \tuplet 3/2 { c8 d e }
}

\new Voice {
    \relative c' {
        \time 2/4
        \override TupletBracket.visible-over-note-heads = ##t
        \override Score.TextMark.non-musical = ##f
        { \textMark \markup "default" \music }
        \override TupletBracket.bracket-visibility = #'if-no-beam
        { \textMark \markup \typewriter "'if-no-beam" \music }
    }
}
```



Espaiat de les notes estrictament proporcional

Si s'ha establert `strict-note-spacing`, l'espaiat de les notes no es veu influït pels compassos o claus que pugui haver-hi dins d'un sistema. En comptes d'això, es col-loquen just abans de la nota que té lloc en el mateix moment temporal. Això pot produir col·lisions.

```
\relative c' <<
    \override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
    \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/16)
    \new Staff {
        c8[ c \clef alto c c \grace { d16 } c8 c] c4
        c2 \grace { c16[ c16 ] } c2
    }
    \new Staff {
        c2 \tuplet 3/2 { c8 \clef bass cis,, c } c4
        c1
    }
>>
```

Removing brace on first line of piano score




This snippet removes the first brace from a `PianoStaff` or a `GrandStaff`.

It may be useful when cutting and pasting the engraved image into existing music.

It uses \alterBroken.

```
someMusic = {
    \once \override Staff.Clef.stencil = ##f
    \once \override Staff.TimeSignature.stencil = ##f
    \repeat unfold 3 c1 \break
    \repeat unfold 5 c1 \break
    \repeat unfold 5 c1
}

\score {
    \new PianoStaff
    <<
        \new Staff = "right" \relative c' \someMusic
        \new Staff = "left" \relative c' { \clef F \someMusic }
    >>
    \layout {
        indent=75
        \context {
            \PianoStaff
            \alterBroken transparent #'(##t) SystemStartBrace
        }
    }
}
```




Treure les barres de compàs entre els pentagrames d'un StaffGroup PianoStaff o GrandStaff

De forma predeterminada, les línies divisòries als grups StaffGroup, PianoStaff o GrandStaff es connecten entre els pentagrames. Es pot alterar aquest comportament pentagrama a pentagrama.

```
\relative c' {
```

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    e1 | e
    \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
    e1 | e | e
  }
  \new Staff {
    c1 | c | c
    \once \override Staff.BarLine.allow-span-bar = ##f
    c1 | c
  }
  \new Staff {
    a1 | a | a | a | a
  }
>>
}
```



Supressió de la primera línia buida

El primer pentagrama buit també es pot suprimir de la partitura establint la propietat `remove-first` de `VerticalAxisGroup`. Això es pot fer globalment dins del bloc `\layout`, o localment dins del pentagrama concret que es vol suprimir. En aquest últim cas, hem d'especificar el context (`Staff` s'aplica sols al pentagrama actual) davant de la propietat.

El pentagrama inferior del segon grup no s'elimina, perquè l'ajustament sols s'aplica al pentagrama concret dins del que s'escriu.

```
\layout {
  \context {
    \Staff \RemoveEmptyStaves
    % To use the setting globally, uncomment the following line:
    % \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
  }
}
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    % To use the setting globally, comment this line,
    % uncomment the line in the \layout block above
  }
>>
```

```
\override Staff.VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
R1 \break
R
}
>>
\new StaffGroup <<
\new Staff \relative c' {
e4 f g a \break
c1
}
\new Staff {
R1 \break
R
}
>>
```

The image shows a musical score consisting of four staves. The first staff starts with a treble clef, followed by a common time signature (C). It contains four quarter notes. The second staff starts with a treble clef and contains one eighth note. The third staff starts with a bass clef, followed by a common time signature (C). It contains four quarter notes in the first measure and a single vertical bar in the second measure. The fourth staff starts with a treble clef and contains one eighth note.

Estils de silencis

Els silencis es poden imprimir en diferents estils.

```
\new Staff \relative c {
\omit Score.TimeSignature
\cadenzaOn

\override Staff.Rest.style = #'mensural
r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'neomensural
r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
```

```
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'classical
r\maxima^\markup \typewriter { classical }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'z
r\maxima^\markup \typewriter { z-style }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
\bar ""
\break

\override Staff.Rest.style = #'default
r\maxima^\markup \typewriter { default }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}
```

The image shows five musical staves, each with a treble clef and four horizontal lines. The first staff is labeled "mensural" and contains vertical bar lines. The second staff is labeled "neomensural" and contains vertical bar lines. The third staff is labeled "classical" and contains vertical bar lines, with some notes having vertical stems. The fourth staff is labeled "z-style" and contains vertical bar lines, with some notes having diagonal stems. The fifth staff is labeled "default" and contains vertical bar lines, with some notes having diagonal stems.

Barres rítmiques

Als fulls guia d'acords o fulls guia “senzilles”, a vegades no s'imprimeix realment cap nota, i en el seu lloc es fa una notació que té sols “patrons rítmics” i acords a sobre dels compassos, donant l'estrucció de la cançó. Aquesta funcionalitat és útil, per exemple, en crear o transcriure l'estrucció d'una cançó i també si es volen compartir els fulls guia amb guitarristes o músics de jazz. La forma estàndard en la qual hi ha suport per a aquesta modalitat usant \repeat percent no és adequada aquí perquè el primer compàs hauria de ser una nota o silenci normals. Aquest exemple mostra dues solucions al problema, redefinint els silencis normals perquè s'imprimeixin com a barres inclinades (si la duració de cada pols no és una negra, substituirem el r4 que apareix a les definicions amb un silenci de la duració adequada).

% Macro to print single slash

```

rs = {
  \once \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
  \once \override Rest.thickness = #0.48
  \once \override Rest.slope = #1.7
  r4
}

% Function to print a specified number of slashes
comp = #(define-music-function (count) (integer?)
  #{
    \override Rest.stencil = #ly:percent-repeat-interface::beat-slash
    \override Rest.thickness = #0.48
    \override Rest.slope = #1.7
    \repeat unfold $count { r4 }
    \revert Rest.stencil
  }
)

\score {
  \relative c' {
    c4 d e f |
    \rs \rs \rs \rs |
    \comp #4 |
  }
}

```



Separar les cancel·lacions de tonalitat dels canvis d'armadura

De forma predeterminada, les alteracions accidentals que s'usen per a les cancel·lacions a les armadures es col·loquen adjacents a les que s'usen per als canvis de tonalitat. Aquest comportament es pot canviar sobreescrivint la propietat 'break-align-orders' de l'objecte gràfic `BreakAlignment`.

El valor de 'break-align-orders' és un vector de longitud 3, amb llistes entre cometes els elements de les quals són objectes que es poden dividir en un salt. Aquest exemple sols modifica la segona llista, movent `key-cancellation` abans de `staff-bar`; modificant la segona llista, el comportament d'alineació dels salts canvia en la meitat d'un sistema, no al principi ni al final.

```

\new Staff {
  \override Score.BreakAlignment.break-align-orders =
    ##((left-edge ambitus breathing-sign clef staff-bar
         key-cancellation key-signature time-signature custos)

      (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
       staff-bar key-signature time-signature custos)

      (left-edge ambitus breathing-sign clef key-cancellation
       key-signature staff-bar time-signature custos))

  \key des \major

```


```
c'1
\bar "||"
\key bes \major
c'1
}
```



Establir el comportament dels reguladors a les barres de compàs

Si la nota que acaba un regulador cau sobre la primera part d'un compàs, el regulador s'atura en la línia divisòria immediatament precedent. Es pot controlar aquest comportament sobreescrivint la propietat 'to-barline'.

```
\relative c' {
  e4 < e2.
  e1 !
  \override Hairpin.to-barline = ##f
  e4 < e2.
  e1 !
}
```




Fixació d'un separador entre els sistemes

Es poden inserir separadors de sistema entre els sistemes d'una pàgina. Es pot usar qualsevol element de marcatge, però hi ha \slashSeparator com una elecció predeterminada adequada.

```
\paper {
  system-separator-markup = \slashSeparator
  line-width = 120
}

notes = \relative c' {
  c1 | c \break
  c1 | c \break
  c1 | c
}

\book {
  \score {
    \new GrandStaff <<
      \new Staff \notes
      \new Staff \notes
    >>
  }
}
```




Impressió de la mateixa articulació a sobre i a sota de la mateixa nota o acord

De forma predeterminada, el LilyPond no permet posar la mateixa articulació (per exemple un accent, un calderó, un cercle d'harmònic, etc.) a sobre i a sota de la nota. Per exemple, `c4_\fermata^\fermata` imprimeix sols el calderó inferior. El calderó superior senzillament s'ignora. No obstant, es poden adjuntar inscripcions (de igual forma que les digitacions) dins d'un acord, sova que significa que és possible tenir tantes articulacions com es vulgui. Aquest enfocament té l'avantatge que ignora la plica i posiciona l'articulació de forma relativa al cap de la nota. Pot veure's això en el cas dels flageolets (indicacions d'harmònic) que apareixen en el fragment de codi. Per recrear el comportament de les inscripcions fora de l'acord, es requereix `'add-stem-support`. D'aquesta manera la solució consisteix en escriure la nota com un acord i afegir les articulacions dins dels parèntesis en angle `<...>`. La direcció sempre serà cap a dalt, però podem retocar això per mitjà d'una ordre `\tweak`: `<c-\tweak direction #DOWN-\fermata^\fermata>`

```
\relative c' {
    <>^"Wrong"
    c2_\fermata^\fermata % The second fermata is ignored!
    <e d'>2^\flageolet_\flageolet

\stopStaff s1 \startStaff

<>^"Works if written inside a chord"
<e_\flageolet d'^\flageolet>2
<e_\flageolet d'^\flageolet>2
<e_\flageolet^\flageolet>2
<e_\fermata^\fermata>2
}
```




Línies d'estensió per a nombre de corda

Fem una línia extensora per a les indicacions de nombre de corda, mostrant que una sèrie de notes s'han de tocar sobre la mateixa corda.

```
stringNumberSpanner =
  #(define-music-function (StringNumber) (string?)
  #{
    \override TextSpanner.style = #'solid
    \override TextSpanner.font-size = #-5
    \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #CENTER
    \override TextSpanner.bound-details.left.text =
      \markup { \circle \number $StringNumber }
  #})
```

```
\relative c {
  \clef "treble_8"
  \stringNumberSpanner "5"
  \textSpannerDown
```

```
a8\startTextSpan
b c d e f\stopTextSpan
\stringNumberSpanner "4"
g\startTextSpan a
bes4 a g2\stopTextSpan
}
```



Evitar els advertiments sobre columnes de notes que xoquen

Si es col·loquen sobre la mateixa posició notes de dues veus diferents amb les pliques en la mateixa direcció, i cap de les veus té un desplaçament o ambdues tenen el mateix desplaçament, apareix el missatge d'error 'advertiment: massa columnes de notes en col·lisió, s'ignora' en compilar el fitxer del LilyPond. Aquest missatge es pot evitar fixant la propietat 'ignore-collision' de l'objecte NoteColumn al valor #t. Observeu que això no elimina sols els advertiments, sinó que fa que el LilyPond deixi d'intentar resoldre les col·lisions en absolut, per la qual cosa poden obtenir-se resultats diferents dels esperats si no s'usa amb prudència.

```
ignore = \override NoteColumn.ignore-collision = ##t
```

```
\relative c' {
  \new Staff <<
    \new Voice { \ignore \stemDown f2 g }
    \new Voice { c2 \stemDown c, }
  >>
}
```



Compàs entre parèntesis

La indicació de compàs pot envoltar-se entre parèntesis.

```
\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
    (bracketify-stencil (ly:time-signature::print grob) Y 0.1 0.2 0.1))
  \time 2/4
  a4 b8 c
}
```



Indicació de compàs entre parèntesis: mètode número 3

Una altra forma de posar la indicació de comàs entre parèntesis.

```
\relative c' {
    \override Staff.TimeSignature.stencil = #(lambda (grob)
        (parenthesize-stencil (ly:time-signature::print grob) 0.1 0.4 0.4 0.1))
    \time 2/4
    a4 b8 c
}
```



Indicació de compàs imprimint sols el numerador (en lloc de la fracció)

A vegades, la indicació de compàs no ha d'imprimir la fracció completa (per exemple 7/4), sinó sols el numerador (7 en aquest cas). Això es pot fer fàcilment utilitzant `\override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit` per canviar l'estil permanentment. Usant `\revert Staff.TimeSignature.style`, es pot revertir el canvi. Per aplicar l'estil d'un dígit únic a una sola indicació de compàs, utilitzeu l'ordre `\override` i anteposeu l'ordre `\once`.

```
\relative c' {
    \time 3/4
    c4 c c
    % Change the style permanently
    \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
    \time 2/4
    c4 c
    \time 3/4
    c4 c c
    % Revert to default style:
    \revert Staff.TimeSignature.style
    \time 2/4
    c4 c
    % single-digit style only for the next time signature
    \once \override Staff.TimeSignature.style = #'single-digit
    \time 5/4
    c4 c c c c
    \time 2/4
    c4 c
}
```



Tuplet bracket and change staff

This snippet shows how to set a tuplet starting in a lower staff and finishing in the upper one.

```
aigues = \relative c' {
    \time 6/8
```


```

s4.
\stemDown
c16[ bes' e]
\stemUp
g c e
\stemDown
g8
}

basses = \relative c {
  \time 3/4
  \clef F
  \tweak positions #'(4.5 . 9.5)
  \tweak edge-height #'(1 . -1)
  \tuplet 7/6 {
    c16[ bes' e]
    \change Staff = md
    \stemUp
    g[ c e g]
  }
  s4.s8
}

\new PianoStaff
\with { \omit TimeSignature }
<<
  \new Staff = md \aigues
  \new Staff = mg \basses
>>

```



Ajustament de les propietats de clau

La modificació del glif de la clau, la seva posició o octava, no canvien 'per se' la posició de les notes següents del pentagrama. Per aconseguir armadures adequades de tonalitat sobre les línies del pentagrama, s'ha d'especificar també `middleCClefPosition`, amb valor positius o negatius que moguin Do central cap amunt o cap avall, respectivament, en relació amb la línia central del pentagrama (usualment la tercera).

Per exemple, l'ordre `\clef "treble_8"` equival a un ajustament de `clefGlyph`, `clefPosition` (que controla la posició vertical de la clau sobre el pentagrama), `middleCPosition` i `clefTransposition`. Se imprimeix la clau cada cop que es modifica qualsevol de les propietats excepte `middleCPosition`.

Els exemple següents mostren les possibilitats quan s'ajusten aquestes propietats manualment. En la primera línia, els canvis manuals preserven la posició relativa estàndard de les clau i les notes, però no ho fan a la segona línia.


```
{
    % The default treble clef
    \key f \major
    c'1
    % The standard bass clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    \set Staff.middleCPosition = #6
    \set Staff.middleCClefPosition = #6
    \key g \major
    c'1
    % The baritone clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
    \set Staff.clefPosition = #4
    \set Staff.middleCPosition = #4
    \set Staff.middleCClefPosition = #4
    \key f \major
    c'1
    % The standard choral tenor clef
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    \set Staff.clefPosition = #-2
    \set Staff.clefTransposition = #-7
    \set Staff.middleCPosition = #1
    \set Staff.middleCClefPosition = #1
    \key f \major
    c'1
    % A non-standard clef
    \set Staff.clefPosition = #0
    \set Staff.clefTransposition = #0
    \set Staff.middleCPosition = #-4
    \set Staff.middleCClefPosition = #-4
    \key g \major
    c'1 \break

    % The following clef changes do not preserve
    % the normal relationship between notes, key signatures
    % and clefs:

    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
    \set Staff.clefPosition = #2
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
    c'1
    \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
    c'1
    \set Staff.clefTransposition = #7
    c'1
    \set Staff.clefTransposition = #0
```

```
\set Staff.clefPosition = #0
c'1

% Return to the normal clef:
\set Staff.middleCPosition = #0
c'1
}
```



Ajustament de la disposició de les notes d'adorn dins de la música

La disposició de les expressions d'adorn es pot canviar al llarg de tota la música usant les funcions `add-grace-property` i `remove-grace-property`. L'exemple següent esborra la definició de la direcció de la plica per a aquest nota d'adorn, de manera que les pliques no sempre apunten cap a dalt, i canvia la forma predeterminada dels caps a aspes.

```
\relative c' {
  \new Staff {
    $(remove-grace-property 'Voice 'Stem 'direction)
    $(add-grace-property 'Voice 'NoteHead 'style 'cross)
    \new Voice {
      \acciaccatura { f16 } g4
      \grace { d16 e } f4
      \appoggiatura { f,,32 g a } e2
    }
  }
}
```



Ús d'estils alternatius per als corxets

Es poden imprimir estils alternatius del corxet o ganxo de les corxes i figures menors, mitjançant la sobreescriptura de la propietat `stencil` de l'objecte `Flag`. Són valors vàlids `modern-straight-flag`, `old-straight-flag` i `flat-flag`.

```
testnotes = {
  \autoBeamOff
  c8 d16 c32 d64 \acciaccatura { c8 } d64 r4
}

\score {
```

```
\relative c' {
    \time 2/4
    \testnotes

    \override Flag.stencil = #modern-straight-flag
    \testnotes

    \override Flag.stencil = #old-straight-flag
    \testnotes

    \override Flag.stencil = #flat-flag
    \testnotes

    \revert Flag.stencil
    \testnotes
}

\layout {
    indent = 0
    \context {
        \Score
        \override NonMusicalPaperColumn.line-break-permission = ##f
    }
}
}
```



Utilitzar ly:grob-object per accedir als grobs amb \tweak

Es pot accedir "lateralment" a alguns grobs des de dins de la funció de callback d'un altre grob. Aquests es troben relacionats normalment com "layout objects" (objectes de presentació) en la secció "Internal properties" (propietats internes) d'una interfície de grob. S'usa la funció ly:grob-object per a accedir a aquests grobs.

Es presenten més avall com a exemple algunes formes d'accedir a grobs des de dins d'una funció de callback de NoteHead, però la tècnica no es limita als caps de nota. No obstant, la funció de callback de NoteHead és especialment important, perquè és la funció de callback implícita que utilitza l'ordre \tweak.

La funció d'exemple que es defineix sota ("display-grobs") no és probablement tan útil, però mostra que s'està accedint efectivament als grobs.

Sortida d'exemple de la consola:

```
-----
 #-Grob Accidental -
 #-Grob Arpeggio -
 #-Grob Stem -

 #(define (notehead-get-accidental notehead)
  ;; notehead is grob
  (ly:grob-object notehead 'accidental-grob))

 #(define (notehead-get-arpeggio notehead)
```

```

;; notehead is grob
(let ((notecolumn (notehead-get-notecolumn notehead)))
  (ly:grob-object notecolumn 'arpeggio))

#(define (notehead-get-notecolumn notehead)
  ;; notehead is grob
  (ly:grob-parent notehead X))

#(define (notehead-get-stem notehead)
  ;; notehead is grob
  (let ((notecolumn (notehead-get-notecolumn notehead)))
    (ly:grob-object notecolumn 'stem)))

#(define (display-grobs notehead)
  ;; notehead is grob
  (let ((accidental (notehead-get-accidental notehead))
        (arpeggio (notehead-get-arpeggio notehead))
        (stem (notehead-get-stem notehead)))
    (format (current-error-port) "~2&~a\n" (make-string 20 #\ ))
    (for-each
      (lambda (x) (format (current-error-port) "~a\n" x))
      (list accidental arpeggio stem)))))

\relative c' {
  %% display grobs for each note head:
  \%override NoteHead.before-line-breaking = #display-grobs
  <c
  %% or just for one:
  \tweak before-line-breaking #display-grobs
  es
  g>1\arpeggio
}

```



Ús del llenguatge PostScript per generar caps de nota de formes especials

Quan el cap d'una nota amb una forma especial no es pot generar fàcilment mitjançant elements de marcatge gràfic, es pot usar codi de Postscript per generar la forma. Aquest exemple mostra com es genera un cap en forma de paral·lelogram.

```

parallelogram =
#(ly:make-stencil (list 'embedded-ps
  "gsave
  currentpoint translate
  newpath
  0 0.25 moveto
  1.3125 0.75 lineto
  1.3125 -0.25 lineto
  closepath
  fill
  grestore"))

```

```

0 -0.75 lineto
closepath
fill
grestore" )
(cons 0 1.3125)
(cons -.75 .75))

myNoteHeads = \override NoteHead.stencil = \parallelogram
normalNoteHeads = \revert NoteHead.stencil

\relative c' {
  \myNoteHeads
  g4 d'
  \normalNoteHeads
  <f, \tweak stencil \parallelogram b e>4 d
}

```




Ús de l'ordre \tweak per retocar objectes gràfics individuals

Amb l'ordre d'ajustament \tweak tots els objectes gràfics es poden retocar directament. Aquí presentem exemples dels tipus de retocament disponibles.

```

\relative c' {
  \time 2/4
  \set fingeringOrientations = #'(right)
  <
    \tweak font-size #3 c
    \tweak color #red d-\tweak font-size #8 -4
    \tweak style #'cross g
    \tweak duration-log #2 a
  >2
}

```



Indicacions dinàmiques i textuais alineades verticalment

Tots els objectes DynamicLineSpanner (reguladors i indicacions dinàmiques de text) se situen amb la seva línia de referència a una distància d'almenys 'staff-padding' del pentagrama, a no ser que d'altres elements de notació els force a col·locar-se a més distància. Si s'ajusta 'staff-padding' a un valor suficientment gran, les indicacions dinàmiques quedaràn alineades.

S'usa una idea semblant junt a \textLengthOn per alinear les inscripcions de text al llarg de la seva línia de base.

```

music = \relative c' {
  a'2\p b\f
  e4\p f\f\> g, b\p
}

```

```
c2^{\markup { \huge gorgeous }} c^{\markup { \huge fantastic }}
}

{
  \music
  \break
  \override DynamicLineSpanner.staff-padding = #3
  \textLengthOn
  \override TextScript.staff-padding = #1
  \music
}
```

The image shows two musical staves. The top staff is in common time (C) and has a treble clef. It features a dynamic change from **p** to **f**, with a dynamic line spanning both notes. The word "gorgeous" is positioned above the first note, and "fantastic" is positioned above the second note. The bottom staff is also in common time (C) and has a treble clef. It features a dynamic change from **p** to **f**, with a dynamic line spanning both notes. The word "gorgeous" is positioned above the first note, and "fantastic" is positioned above the second note.

Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia

Aquest fragment de codi mostra l'ús de les propietats de context `alignBelowContext` i `alignAboveContext` per a controlar la posició de la lletra i els compassos d'ossia.

```
\paper {
  ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
  \new Staff = "1" { c4 c s2 }
  \new Staff = "2" { c4 c s2 }
  \new Staff = "3" { c4 c s2 }
  { \skip 2
    <<
    \lyrics {
      \set alignBelowContext = #"1"
      lyrics4 below
    }
    \new Staff \with {
      alignAboveContext = #"3"
      fontSize = #-2
      \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
      \remove "Time_signature_engraver"
    } {
      \tuplet 6/4 {
        \override TextScript.padding = #3
        c8[^"ossia above" d e d e f]
      }
    }
  }
```

```
>>
}
>>
```




Centrat vertical de les línies de baix xifrat emparellades

Al lloc on s'utilitzin línies extensores per al baix xifrat mitjançant l'establiment de `useBassFigureExtenders` al valor verdader, les parelles de línies extensores congruents se centren verticalment si el valor de `figuredBassCenterContinuations` té el valor verdader.

<<

```
\relative c' {
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c16 c b b
  c8 c b b a a c c b b
}
\figures {
  \set useBassFigureExtenders = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##t
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>16 r
  \set figuredBassCenterContinuations = ##f
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 r
  <6+ 4 3>4 <6 4 3>8 <4 3+>8
}
```

>>



Paper and layout

Secció “Spacing issues” in *Referencia de la Notación*

Alinear i centrar els noms dels instruments

L’alineació horitzontal dels noms d’instruments es pot ajustar modificant la propietat `Staff.InstrumentName #'self-alignment-X`. Les variables de `\layout`, `indent` i `short-indent` defineixen l’espai en el qual s’alineen els noms d’instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

```
\paper { left-margin = 3\cm }

\score {
  \new StaffGroup <<

    \new Staff \with {
      \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
      instrumentName = \markup \left-column {
        "Left aligned"
        "instrument name"
      }
      shortInstrumentName = "Left"
    }

    { c'1 \break c'1 }

    \new Staff \with {
      \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
      instrumentName = \markup \center-column {
        Centered
        "instrument name"
      }
      shortInstrumentName = "Centered"
    }

    { g'1 g'1}

    \new Staff \with {
      \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
      instrumentName = \markup \right-column {
        "Right aligned"
        "instrument name"
      }
      shortInstrumentName = "Right"
    }


    { e'1 e'1 }

  >>

  \layout {
    ragged-right = ##t
  }
}
```

```

indent = 4\cm
short-indent = 2\cm
}
}
}
```



Arranging separate lyrics on a single line

Sometimes you may want to put lyrics for different performers on a single line: where there is rapidly alternating text, for example. This snippet shows how this can be done with `\override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f`.

```

\layout {
  \context {
    \Lyrics
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-nonstaff-spacing.minimum-distance = ##f
  }
}

aliceSings = \markup { \smallCaps "Alice" }
eveSings = \markup { \smallCaps "Eve" }

<-
\new Staff <-
  \new Voice = "alice" {
    f'4^\aliceSings g' r2 |
    s1 |
    f'4^\aliceSings g' r2 |
    s1 | \break
    % ...
  }

\voiceOne
```

```

s2 a'8^aliceSings a' b'4 |
\oneVoice
g'1
}
\new Voice = "eve" {
s1 |
a'2^eveSings g' |
s1 |
a'2^eveSings g'
% ...

\voiceTwo
f'4^eveSings a'8 g' f'4 e' |
\oneVoice
s1
}

>>
\new Lyrics \lyricsto "alice" {
may -- be
sec -- ond
% ...
Shut up, you fool!
}
\new Lyrics \lyricsto "eve" {
that the
words are
% ...
...and then I was like--
}
>>

```

The musical score is composed of two staves. The top staff is in common time (C) and features a soprano vocal line. It starts with a quarter note 'A' (ALICE), followed by a eighth-note 'B' (EVE), a half note 'C', and another eighth-note 'D'. The lyrics 'may - be' are aligned with these notes. The second measure begins with a quarter note 'E' (ALICE), followed by a eighth-note 'F' (EVE), a half note 'G', and another eighth-note 'H'. The lyrics 'that the' are aligned with these notes. The third measure begins with a quarter note 'I' (ALICE), followed by a eighth-note 'J' (EVE), a half note 'K', and another eighth-note 'L'. The lyrics 'sec - ond' are aligned with these notes. The fourth measure begins with a quarter note 'M' (ALICE), followed by a eighth-note 'N' (EVE), a half note 'O', and another eighth-note 'P'. The lyrics 'words are' are aligned with these notes.

The bottom staff is also in common time (C) and features a soprano vocal line. It starts with a quarter note 'Q' (EVE), followed by a eighth-note 'R' (ALICE), a half note 'S', and another eighth-note 'T'. The lyrics '...and then I' are aligned with these notes. The second measure begins with a quarter note 'U' (ALICE), followed by a eighth-note 'V' (EVE), a half note 'W', and another eighth-note 'X'. The lyrics 'Shut up, you' are aligned with these notes. The third measure begins with a quarter note 'Y' (EVE), followed by a eighth-note 'Z' (ALICE), a half note 'A', and another eighth-note 'B'. The lyrics 'like - fool!' are aligned with these notes.

Parts de llibre

Es pot usar `\bookpart` per dividir un llibre en diverses parts. L'última pàgina de cada part pot quedar afectada pel valor de `ragged-last-bottom`. Els elements de marcatge d'encapçalament i peu de pàgina pot detectar que estiguin en la ultima pàgina d'una part, i presentar diferències amb l'última pàgina del llibre.

```
#(set-default-paper-size "a6")
```

```
\book {
```

```

%% book paper, which is inherited by all children bookparts
\paper {
    ragged-last-bottom = ##t
    %% Page footer: add a different part-tagline at part last page
    oddFooterMarkup = \markup {
        \column {
            \fill-line {
                %% Copyright header field only on book first page.
                \if \on-first-page \fromproperty #'header:copyright
            }
            \fill-line {
                %% Part tagline header field only on each part last page.
                \if \on-last-page-of-part \fromproperty #'header:parttagline
            }
            \fill-line {
                %% Tagline header field only on book last page.
                \if \on-last-page \fromproperty #'header:tagline
            }
        }
    }
}

%% book header, which is inherited by the first bookpart
\header {
    title = "Book title"
    copyright = "Copyright line on book first page"
    parttagline = "Part tagline"
    tagline = "Book tagline"
}

\bookpart {
    %% a different page breaking function may be used on each part
    \paper { page-breaking = #ly:minimal-breaking }
    \header { subtitle = "First part" }
    \markup { The first book part }
    \markup { a page break }
    \pageBreak
    \markup { first part last page }
    \markup \wordwrap { with ragged-last-bottom (see the space below this text) }
}

\bookpart {
    \header { subtitle = "Second part" }
    { c'4 }
}
}

```

Book title
First part

The first book part
a page break

Copyright line on book first page

2
first part last page
with ragged-last-bottom (see the space below this
text)

Part tagline

3

Book title

Second part




Part tagline
Book tagline

Modificar la mida de la pauta

Tot i que la manera més senzilla de redimensionar els pentagrammes és usar #(set-global-staff-size xx), la mida d'una pauta individual es pot canviar escalant les propietats de 'staff-space i de fontSize.

```
<<
\new Staff {
  \relative c' {
    \dynamicDown
    c8\ff c c c c c c
  }
}
\new Staff \with {
  fontSize = #-3
  \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -3)
} {
  \clef bass
  c8 c c c c\f c c c
}
```

>>



Retallada de sistemes

This code shows how to clip (extract) snippets from a full score.

This file needs to be run separately with `-dclip-systems`; the snippets page may not adequately show the results. The result will be files named ‘`base-from-start-to-end[-count].eps`’.

If system starts and ends are included, they include extents of the System grob, e.g., instrument names.

Grace notes at the end point of the region are not included.

Regions can span multiple systems. In this case, multiple EPS files are generated.

```
#(ly:set-option 'clip-systems)
#define output-suffix "1"

origScore = \score {
\relative c' {
    \new Staff \with { instrumentName = "Instrument" }
    c1
    d1
    \grace c16 e1
    \key d \major
    f1 \break
    \clef bass
    g,1
    fis1
}
}

\book {
\score {
\origScore
\layout {
    % Each clip-region is a (START . END) pair
    % where both are rhythmic-locations.

    % (make-rhythmic-locations BAR-NUMBER NUM DEN)
    % means NUM/DEN whole-notes into bar numbered BAR-NUMBER

    clip-regions = #(list
        (cons
            (make-rhythmic-location 2 0 1)
            (make-rhythmic-location 4 0 1)))
}
```

```

(cons
  (make-rhythmic-location 0 0 1)
  (make-rhythmic-location 4 0 1))

(cons
  (make-rhythmic-location 0 0 1)
  (make-rhythmic-location 6 0 1))
)
}

}

}

#(ly:set-option 'clip-systems #f)
#(define output-suffix #f)

\book {
  \score { \origScore }
  \markup { \bold \fontsize #6 clips }
  \score {
    \lyrics {
      \markup { from-2.0.1-to-4.0.1-clip.eps }
      \markup {
        \epsfile #X #30.0 #(format #f "~a-1-from-2.0.1-to-4.0.1-clip.eps"
                                     (ly:parser-output-name)) }
    }
  }
}

```



clips

from-2.0.1-to-4.0.1-clip.eps

Crear pentagrames en blanc

Per crear pentagrames en blanc, genereu compassos buits i després elimineu el gravador de números de compàs Bar_number_engraver del context Score, i els gravadors de la indicació de compàs Time_signature_engraver, de la clau Clef_engraver i dels compassos Bar_engraver del context de Staff.

```
#(set-global-staff-size 20)

\score {
{
  \repeat unfold 12 { s1 \break }
}
\layout {
  indent = 0\in
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
    \remove "Clef_engraver"
    \remove "Bar_engraver"
  }
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}
}

% uncomment these lines for "letter" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "letter")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 7.5\in
  left-margin = 0.5\in
  bottom-margin = 0.25\in
  top-margin = 0.25\in
}
%}

% uncomment these lines for "A4" size
%{
\paper {
  #(set-paper-size "a4")
  ragged-last-bottom = ##f
  line-width = 180
  left-margin = 15
  bottom-margin = 10
  top-margin = 10
}
%}
```



Mostra de cadascú dels encapçalaments possibles

Mostra de tots els tipus d'encapçalament.

```
\header {
    copyright = "copyright"
    title = "title"
    subtitle = "subtitle"
    composer = "composer"
    arranger = "arranger"
    instrument = "instrument"
    meter = "meter"
    opus = "opus"
    piece = "piece"
    poet = "poet"
    texidoc = "All header fields with special meanings."
    copyright = "public domain"
    enteredby = "jcn"
    source = "urtext"
```

```

}


\layout {
    ragged-right = ##f
}

\score {
    \relative c' { c1 | c | c | c }
}

\score {
    \relative c' { c1 | c | c | c }
    \header {
        title = "localtitle"
        subtitle = "localsubtitle"
        composer = "localcomposer"
        arranger = "localarranger"
        instrument = "localinstrument"
        metre = "localmetre"
        opus = "localopus"
        piece = "localpiece"
        poet = "localpoet"
        copyright = "localcopyright"
    }
}
}

```

	title	
	subtitle	
poet		composer
meter		arranger
piece		opus



localpiece

localopus



Fixació d'un separador entre els sistemes

Es poden inserir separadors de sistema entre els sistemes d'una pàgina. Es pot usar qualsevol element de marcatge, però hi ha `\slashSeparator` com una elecció predeterminada adequada.


```

\paper {
    system-separator-markup = \slashSeparator
    line-width = 120
}
```

```
}

notes = \relative c' {
    c1 | c \break
    c1 | c \break
    c1 | c
}

\book {
    \score {
        \new GrandStaff <<
            \new Staff \notes
            \new Staff \notes
        >>
    }
}
```



Índex general (taul de continguts)

Es pot incloure un índex general (taula de continguts) mitjançant ús de \markuplines \table-of-contents. Els elements de la taula de continguts s'afageixen amb l'ordre \tocItem.


```
#(set-default-paper-size "a6")

\book {
  \markuplist \table-of-contents
  \pageBreak
  \tocItem \markup { The first score }
  \score {
    {
      c'1 \pageBreak
      \mark \default \tocItem \markup { Mark A }
      d'1
    }
  }
  \pageBreak
  \tocItem \markup { The second score }
  \score {
    {
      e'1
    }
    \header { piece = "Second score" }
  }
}
```


Table of Contents

The first score	2
Mark A	3
The second score	4


2



3



4
Second score



Music engraving by LilyPond 2.23.82—www.lilypond.org

Grups de pentagrames alineats verticalment sense una barra SystemStartBar que els interconnecti

Aquest fragment de codi mostra com obtenir grups de pentagrames StaffGroups alineats verticalment amb una barra d'inici de sistema SystemStartBar per cada StaffGroup, però sense connectar-los entre sí.

```
#(set-global-staff-size 18)

\paper {
    indent = 0
    ragged-right = ##f
    print-all-headers = ##t
}

\layout {
    \context {
        \StaffGroup
        \consists Text_mark_engraver
        \consists Staff_collecting_engraver
    }
}
```

```

systemStartDelimiterHierarchy =
    #'(SystemStartBrace (SystemStartBracket a b))
}

\context {
    \Score
    \remove Text_mark_engraver
    \remove Staff_collecting_engraver
    \override SystemStartBrace.style = #'bar-line
    \omit SystemStartBar
    \override SystemStartBrace.padding = #-0.1
    \override SystemStartBrace.thickness = #1.6
    \override StaffGrouper.staffgroup-staff-spacing.basic-distance = #15
}
}

%%%% EXAMPLE

txt =
\lyricmode {
    Wer4 nur den lie -- ben Gott lässt wal2 -- ten4
    und4 hof -- fet auf ihn al -- le Zeit2.
}

% First StaffGroup "exercise"

eI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
        \bold Teacher:
        This is a simple setting of the choral. Please improve it.
    }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
    e4
    a b c b
    a b gis2
    e4\fermata g! g f
    e a a gis
    a2.\fermata
    \bar ":|."
}

eII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
}

```

```
c4
e e e gis
a f e2
b4 b d d
c c d d
c2.
\bar ":|."
}

eIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
a4
c b a b
c d b2
gis4 g g b
c a f e
e2.
}

eIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
a,4
a' gis a e
a, d e2
e,4\fermata e' b g
c f d e
a,2.\fermata
\bar ":|."
}

exercise =
\new StaffGroup = "exercise"
<<

\new Staff
<<
    \new Voice \eI
    \new Voice \eII
>>
```

```
\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
  \new Voice \eIII
  \new Voice \eIV
>>
>>

% Second StaffGroup "simple Bach"

sbI =
\relative c' {
    \textMark \markup { \bold " Pupil:" Here's my version! }
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceOne

    \partial 4
e4
a b c b
a b gis2
e4\fermata g! g f
e a a gis
a2.\fermata
\bar " : | ."
}

sbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
c8 d
e4 e e8 f g4
f f e2
b4 b8 c d4 d
e8 d c4 b8 c d4
c2.
\bar " : | ."
}

sbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
a8 b
```

```
c4 b a b8 c
d4 d8 c b2
gis4 g g8 a b4
b a8 g f4 e
e2.

}

sbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceTwo

    \partial 4
a,4
a' gis a e
f8 e d4 e2
e,4\fermata e' b a8 g
c4 f8 e d4 e
a,2.\fermata
\bar ":"| .

}

simpleBach =
\new StaffGroup = "simple Bach"
<<

\new Staff
<<
    \new Voice \sbI
    \new Voice \sbII
>>

\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
    \new Voice \sbIII
    \new Voice \sbIV
>>
>>

% Third StaffGroup "chromatic Bach"

cbI =
\relative c' {
    \textMark \markup {
        \bold "Teacher:"
        \column {
            "Well, you simply copied and transposed a version of J.S.Bach."
            "Do you know this one?"
        }
    }
}
```

```
        }
    }
\key a \minor
\time 4/4
\voiceOne

\partial 4
e4
a b c b
a b gis4. fis8
e4\fermata g! g f
e a a8 b gis4
a2.\fermata
\bar ":{| ."
}

cbII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \voiceTwo
    \partial 4
c8 d
e4 e e8 fis gis4
a8 g! f!4 e2
b4 e e d
d8[ cis] d dis e fis e4
e2.
\bar ":{| ."
}

cbIII =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
    \voiceOne

    \partial 4
a8 b
c[ b] a gis8 a4 d,
e8[ e'] d c b4. a8
gis4 b c d8 c
b[ a] a b c b b c16 d
c2.
}

cbIV =
\relative c' {
    \key a \minor
    \time 4/4
    \clef bass
```

```
\voiceTwo

\partial 4
a4
c, e a, b
c d e2
e4\fermata e a b8 c
gis[ g] fis f e dis e4
a,2.\fermata
\bar ":"|."
}

chromaticBach =
\new StaffGroup = "chromatic Bach"
<<

\new Staff
<<
  \new Voice \cbI
  \new Voice \cbII
>>

\new Lyrics \txt

\new Staff
<<
  \new Voice \cbIII
  \new Voice \cbIV
>>
>>

% Score

\score {
  <<
  \exercise
  \simpleBach
  \chromaticBach
  >>
  \header {
    title = \markup
      \column {
        \combine \null \vspace #1
        "Exercise: Improve the given choral"
        " "
      }
  }
  \layout {
    \context {
      \Lyrics
      \override LyricText.X-offset = #-1
    }
  }
}
```



Exercise: Improve the given choral

Teacher: This is a simple setting of the choral. Please improve it.

Musical score for a two-part setting of the chorale "Wer nur den lieben Gott lässt walten". The top part is in treble clef (C) and the bottom part is in bass clef (C). The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt walten.

Pupil: Here's my version!

Musical score showing a pupil's improvement of the chorale. The top part is in treble clef (C) and the bottom part is in bass clef (C). The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt walten. The pupil has added eighth-note patterns to both parts.

Teacher: Well, you simply copied and transposed a version of J.S.Bach.
Do you know this one?

Musical score showing the teacher's original version of the chorale. The top part is in treble clef (C) and the bottom part is in bass clef (C). The lyrics are: Wer nur den lieben Gott lässt walten. The teacher has added more complex eighth-note patterns and rests to the melody.

The image displays three identical staves of musical notation, each consisting of a treble clef staff above a bass clef staff, separated by a brace. The music is in common time. The lyrics are written below the notes:

ten und hof - fet auf ihn al - le Zeit

In the first staff, the vocal line consists of quarter notes. In the second staff, the vocal line consists of eighth-note pairs. In the third staff, the vocal line consists of sixteenth-note groups. The piano accompaniment consists of sustained chords.

Titles

Secció “Titles and headers” in *Referencia de la Notación*

Afegir la data actual a una partitura

Amb quelcom de codi de l’Scheme, es pot afegir fàcilment la data actual a una partitura.

```
% first, define a variable to hold the formatted date:
date = #(strftime "%d-%m-%Y" (localtime (current-time)))

% use it in the title block:
\header {
    title = "Including the date!"
    subtitle = \date
}

\score {
    \relative c' {
        c4 c c c
    }
}
% and use it in a \markup block:
\markup {
    \date
}
```

Including the date!

27-11-2022



27-11-2022

Alinear i centrar els noms dels instruments

L’alineació horitzontal dels noms d’instruments es pot ajustar modificant la propietat `Staff.InstrumentName #'self-alignment-X`. Les variables de `\layout`, `indent` i `short-indent` defineixen l’espai en el qual s’alineen els noms d’instrument abans del primer sistema i dels següents, respectivament.

```
\paper { left-margin = 3\cm }

\score {
    \new StaffGroup <<

    \new Staff \with {
        \override InstrumentName.self-alignment-X = #LEFT
        instrumentName = \markup \left-column {
            "Left aligned"
            "instrument name"
        }
    }
}
```

```

}

shortInstrumentName = "Left"
}

{ c''1 \break c''1 }

\new Staff \with {
  \override InstrumentName.self-alignment-X = #CENTER
  instrumentName = \markup \center-column {
    Centered
    "instrument name"
  }
  shortInstrumentName = "Centered"
}

{ g'1 g'1}

\new Staff \with {
  \override InstrumentName.self-alignment-X = #RIGHT
  instrumentName = \markup \right-column {
    "Right aligned"
    "instrument name"
  }
  shortInstrumentName = "Right"
}

{ e'1 e'1 }

>>


\layout {
  ragged-right = ##t
  indent = 4\cm
  short-indent = 2\cm
}
}

```

Left aligned
instrument name

Centered
instrument name

Right aligned
instrument name



Mostra de cadascú dels encapçalaments possibles

Mostra de tots els tipus d'encapçalament.

```
\header {
    copyright = "copyright"
    title = "title"
    subtitle = "subtitle"
    composer = "composer"
    arranger = "arranger"
    instrument = "instrument"
    meter = "meter"
    opus = "opus"
    piece = "piece"
    poet = "poet"
    texidoc = "All header fields with special meanings."
    copyright = "public domain"
    enteredby = "jcn"
    source = "urtext"
}

\layout {
    ragged-right = ##f
}

\score {
    \relative c' { c1 | c | c | c }
}

\score {
    \relative c' { c1 | c | c | c }
    \header {
        title = "localtitle"
        subtitle = "localsubtitle"
        composer = "localcomposer"
        arranger = "localarranger"
        instrument = "localinstrument"
        metre = "localmetre"
        opus = "localopus"
        piece = "localpiece"
        poet = "localpoet"
    }
}
```

```

copyright = "localcopyright"
}
}
```

	title	subtitle	instrument	composer
poet				
meter				
piece				opus



localpiece localopus



Imprimir el número de versió

Introduint la sortida de lilypond-version en la lletra d'una cançó, és possible imprimir el número de versió del LilyPond dins d'una partitura, o en un document generat amb lilypond-book. Una altra possibilitat és afegir el número de versió al final de la doc-string, d'aquesta forma:

```
\markup { Processed with LilyPond version #(lilypond-version) }
```

Processed with LilyPond version 2.23.82

Spacing

Secció “Spacing issues” in *Referencia de la Notación*

Ajustament de l’espaiat vertical de la lletra

Aquest fragment de codi mostra com situar la línia de base de la lletra més a prop del pentagrama.

% Default layout:

<<

```
\new Staff \new Voice = melody \relative c' {
    c4 d e f
    g4 f e d
    c1
}
\new Lyrics \lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa }

\new Staff {
    \new Voice = melody \relative c' {
        c4 d e f
        g4 f e d
        c1
    }
}
% Reducing the minimum space below the staff and above the lyrics:
\new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup.nonstaff-relatedstaff-spacing =
        #'((basic-distance . 1))
}
\lyricsto melody { aa aa aa aa aa aa aa aa aa }
```

>>




Permetre que les digitacions s'imprimeixen del pentagrama

Les xifres de digitació orientades verticalment es col·loquen de forma predeterminada fora del pentagrama. Malgrat això, aquest comportament es pot desactivar. Nota: s’ha d’usar una construcció d’acord <>, tot i que sigui una sola nota.

```
\relative c' {
    <c-1 e-2 g-3 b-5>2
    \override Fingering.staff-padding = #'()
    <c-1 e-2 g-3 b-5>4 g'-0
    a8[-1 b]-2 g-0 r
    \override Fingering.add-stem-support = ##f
    a[-1 b]-2 g-0 r
    \override Fingering.add-stem-support = ##t
```

```
a[-1 b]-2 g-0 r
\override Fingering.add-stem-support = #only-if-beamed
a[-1 b]-2 g-0 r
}
```



Etiqueta de pàgina

Es poden posar etiquetes de pàgina dins de la música on al nivell superior, i ser referenciades des d'altres elements de marcatge.

```
\label license
\markup "This snippet is available under the Creative Commons
Public Domain Dedication license."
{
  \repeat volta 2 {
    \label startRepeat
    \repeat unfold 20 { c'2 2 }
    \pageBreak
    2 2
  }
  \textEndMark \markup {
    \with-link #'startRepeat \line {
      To page \page-ref #'startRepeat "0" "?"
    }
  }
}

\markup {
  See page \page-ref #'license "0" "?" for
  licensing information.
}
```

This snippet is available under the Creative Commons Public Domain Dedication license.

To page ?

See page ? for licensing information.

Espaiat de les notes estrictament proporcional

Si s'ha establert strict-note-spacing, l'espaiat de les notes no es veu influït pels compassos o claus que pugui haver-hi dins d'un sistema. En comptes d'això, es col-loquen just abans de la nota que té lloc en el mateix moment temporal. Això pot produir col·lisions.

```
\relative c' {
    \override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
    \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/16)
    \new Staff {
        c8[ c \clef alto c c \grace { d16 } c8 c] c4
        c2 \grace { c16[ c16] } c2
    }
    \new Staff {
        c2 \tuplet 3/2 { c8 \clef bass cis,, c } c4
        c1
    }
}
>>
```

Indicacions dinàmiques i textuales alineades verticalment

Tots els objectes DynamicLineSpanner (reguladors i indicacions dinàmiques de text) se situen amb la seva línia de referència a una distància d'almenys 'staff-padding' del pentagrama, a no ser que d'altres elements de notació els迫ci a col·locar-se a més distància. Si s'ajusta 'staff-padding' a un valor suficientment gran, les indicacions dinàmiques quedaràn alineades.

S'usa una idea semblant junt a \textLengthOn per alinear les inscripcions de text al llarg de la seva línia de base.

```
music = \relative c' {
    a'2\p b\f
```

```

e4\p f\f\> g, b\p
c2^markup { \huge gorgeous } c^markup { \huge fantastic }
}

{
\music
\break
\override DynamicLineSpanner.staff-padding = #3
\textLengthOn
\override TextScript.staff-padding = #1
\music
}

```

The image shows two musical staves. The top staff is in common time (indicated by 'C') and has a treble clef. It contains six notes with dynamics: piano (p), forte (f), piano (p), forte (f), piano (p), and piano (p). Above the staff, the words "gorgeous" and "fantastic" are written in a large, bold font, positioned directly below each note. The bottom staff is also in common time (indicated by '4') and has a treble clef. It contains the same sequence of notes and dynamics. Above the staff, the words "gorgeous" and "fantastic" are written in a large, bold font, positioned directly above each note, demonstrating the effect of changing the alignBelowContext setting.

Alineació vertical de la lletra i els compassos d'ossia

Aquest fragment de codi mostra l'ús de les propietats de context alignBelowContext i alignAboveContext per a controlar la posició de la lletra i els compassos d'ossia.

```

\paper {
    ragged-right = ##t
}

\relative c' <<
    \new Staff = "1" { c4 c s2 }
    \new Staff = "2" { c4 c s2 }
    \new Staff = "3" { c4 c s2 }
    { \skip 2
      <<
      \lyrics {
          \set alignBelowContext = #"1"
          lyrics4 below
      }
      \new Staff \with {
          alignAboveContext = #"3"
          fontSize = #-2
          \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep -2)
          \remove "Time_signature_engraver"
      } {
          \tuplet 6/4 {
              \override TextScript.padding = #3
              c8[^"ossia above" d e d e f]
          }
      }
  }

```

}
>>
}
>>

lyrics below
ossia above

MIDI


Secció “Creating MIDI output” in *Referencia de la Notación*

Modificar la sortida MIDI perquè tingui un canal per a cada veu

En produir una sortida MIDI, el comportament predeterminat és que cada pentagrama representa un canal MIDI, amb totes les veus d'aquest pentagrama barrejades. Això redueix al mínim el risc que s'esgoti el nombre de canals MIDI disponibles, atès que hi ha un màxim de 16 canals per cada port MIDI, i la majoria dels dispositius sols tenen un port.

No obstant, quan es trasllada l'interpretador Staff_performer al context Voice, cada veu d'un pentagrama pot tenir el seu propi canal MIDI, com es mostra a l'exemple següent: malgrat d'estar sobre el mateix pentagrama, es creen dos canals MIDI, cadascú amb un midiInstrument diferent.

```
\score {
    \new Staff <<
        \new Voice \relative c''' {
            \set midiInstrument = #"flute"
            \voiceOne
            \key g \major
            \time 2/2
            r2 g-"Flute" ~
            g fis ~
            fis4 g8 fis e2 ~
            e4 d8 cis d2
        }
        \new Voice \relative c'' {
            \set midiInstrument = #"clarinet"
            \voiceTwo
            b1-"Clarinet"
            a2. b8 a
            g2. fis8 e
            fis2 r
        }
    >>
    \layout { }
    \midi {
        \context {
            \Staff
            \remove "Staff_performer"
        }
        \context {
            \Voice
            \consists "Staff_performer"
        }
        \tempo 2 = 72
    }
}
```



Canviar el tempo sense indicació metronòmica

Per canviar el tempo a la sortida MIDI sense imprimir res, fem invisible la indicació metronòmica:

```
\score {
    \new Staff \relative c' {
        \tempo 4 = 160
        c4 e g b
        c4 b d c
        \set Score.tempoHideNote = ##t
        \tempo 4 = 96
        d,4 fis a cis
        d4 cis e d
    }
    \layout { }
    \midi { }
}
```




Creació de marques dinàmiques a la sortida MIDI

L'exemple següent mostra com crear un marcatge dinàmic, que no està inclòs a llista predeterminada, i assignar-lo a un valor específic de manera que es pugui usar per afectar la sortida MIDI.

A la marca dinàmica `\rfz` se li assigna un valor de 0.9.

```
#(define (myDynamics dynamic)
  (if (equal? dynamic "rfz")
      0.9
      (default-dynamic-absolute-volume dynamic)))
```

```
\score {
    \new Staff {
        \set Staff.midiInstrument = #"cello"
        \set Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction = #myDynamics
        \new Voice {
            \relative {
                a'4\pp b c-\rfz
            }
        }
    }
    \layout { }
    \midi { }
```



Customized drum notation in printed and MIDI output

Customized drum “pitch” names (suitable for a custom drum style, for example) may be used both in printed and MIDI output by defining such variables as `drumPitchNames`, `drumStyleTable` and `midiDrumPitches`, as demonstrated here. In short, this snippet:

- defines some "pitch" names,
- defines how they will be rendered,
- tells LilyPond to use them for layout,
- assigns pitches to the names,
- tells LilyPond to use them for MIDI output.

```
% This snippet tries to amend
% NR 2.5.1 Common notation for percussion - Custom percussion staves
% http://lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/notation/common-notation-for-percussion#custom-percussion-staves

%%%%%%%%%%%%%%%
%%
%% To use custom drum pitch names for your score and midi you need to follow
%% this route:
%%
%%%%%
%% LAYOUT:
%%%%%
%%
%% (1) Define a name and put it in `drumPitchNames'
%% This can be done at toplevel with
%%     drumPitchNames.my-name = #'my-name
%% It's possible to add an alias as well.
%% (2) Define how it should be printed
%% Therefore put them into a top-level list, where each entry should
%% be of the form:
%%     (my-name
%%         note-head-style-or-default
%%         articulation-type-or-#f
%%         staff-position)
%%
%% Example:
%%     #(define my-style
%%         '(
%%             (my-name default tenuto -1)
%%             ; ...
%%         ))
%%
%% (3) Tell LilyPond to use these custom definitions, with
%%     drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%% in a \layout or \with block
%%
%% Now we're done for layout. Here is a short but complete example:
```

```

%%          \new DrumStaff
%%          \with { drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style) }
%%          \drummode { my-name }
%%
%%%%%
%% MIDI:
%%%%%
%% (1) Again at top-level, assign a pitch to your custom note name
%%      midiDrumPitches.my-name = ges
%%      Note that you have to use the name, which is in drumPitchNames, no alias
%% (2) Tell LilyPond to use this pitch(es), with
%%      drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%
%% Example:
%%     \score {
%%         \new DrumStaff
%%         \with {
%%             drumStyleTable = #(alist->hash-table my-style)
%%             drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
%%         }
%%         \drummode { my-name4 }
%%         \layout {}
%%         \midi {}
%%     }
%%
%%%%%
%% TESTING
%%%%%
%% To test whether all is fine, run the following sequence in terminal:
%%     lilypond my-file.ly
%%     midi2ly my-file.midi
%%     gedit my-file-midi.ly
%%
%% This will do the following:
%% 1. create pdf and midi
%% 2. transform the midi back to a .ly-file
%%     (note: midi2ly is not always good in correctly identifying enharmonic pitches)
%% 3. open this file in gedit (or use another editor)
%% Now watch what you've got.
%%
%%%%%
%% FULL EXAMPLE
%%%%%

drumPitchNames.dbass      = #'dbass
drumPitchNames.dba        = #'dbass % 'db is in use already
drumPitchNames.dbassmute  = #'dbassmute
drumPitchNames.dbm        = #'dbassmute

```

```

drumPitchNames.do      = #'dopen
drumPitchNames.dopenmute = #'dopenmute
drumPitchNames.dom     = #'dopenmute
drumPitchNames.dslap    = #'dslap
drumPitchNames.ds      = #'dslap
drumPitchNames.dslapmute = #'dslapmute
drumPitchNames.dsm     = #'dslapmute

#(define djembe
  '((dbass      default #f      -2)
    (dbassmute   default stopped   -2)
    (dopen       default #f      0)
    (dopenmute   default stopped   0)
    (dslap       default #f      2)
    (dslapmute   default stopped   2)))

midiDrumPitches.dbass = g
midiDrumPitches.dbassmute = fis
midiDrumPitches.dopen = a
midiDrumPitches.dopenmute = gis
midiDrumPitches.dslap = b
midiDrumPitches.dslapmute = ais

one = \drummode { r4 dba4 do ds r dbm dom dsm }

\score {
  \new DrumStaff
  \with {
    \override StaffSymbol.line-count = #3
    instrumentName = #"Djembe"
    drumStyleTable = #(alist->hash-table djembe)
    drumPitchTable = #(alist->hash-table midiDrumPitches)
  }
  \one
  \layout {}
  \midi {}
}

```



Demo de MidiInstruments

Problema: com saber quin instrument MIDI midiInstrument va millor per a la nostra composició? Solució: un fitxer de demostració del Lilypond.

```

\header {
  title = "Demo of all midi sounds"
  arranger = "Myself"
}

baseMelody = \relative c' {

```

```
c4.\mf g c16 b' c d
e16 d e f g4 g'4 r
R1
}
melody = {
    \tempo 4 = 150
    \baseMelody
}

\score {
    \new Staff <<
        \new Voice \melody
    >>
    \layout { }
}

\score {
    \new Staff <<
        \new Voice {
            r\mf
            \set Staff.midiInstrument = #"acoustic grand" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"bright acoustic" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric grand" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"honky-tonk" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric piano 1" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric piano 2" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"harpsichord" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"clav" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"celesta" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"glockenspiel" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"music box" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"vibraphone" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"marimba" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"xylophone" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"tubular bells" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"dulcimer" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"drawbar organ" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"percussive organ" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"rock organ" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"church organ" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"reed organ" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"accordion" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"harmonica" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"concertina" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"acoustic guitar (nylon)" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"acoustic guitar (steel)" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (jazz)" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (clean)" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"electric guitar (muted)" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"overdriven guitar" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"distorted guitar" \melody
            \set Staff.midiInstrument = #"acoustic bass" \melody
        }
    >>
    \layout { }
}
```

```
\set Staff.midiInstrument = #"electric bass (finger)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"electric bass (pick)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fretless bass" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"slap bass 1" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"slap bass 2" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synth bass 1" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synth bass 2" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"violin" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"viola" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"cello" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"contrabass" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"tremolo strings" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pizzicato strings" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"orchestral harp" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"timpani" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 2" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synthstrings 1" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synthstrings 2" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"choir aahs" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"voice oohs" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synth voice" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"orchestra hit" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"trumpet" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"trombone" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"tuba" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"muted trumpet" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"french horn" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"brass section" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synthbrass 1" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synthbrass 2" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"soprano sax" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"alto sax" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"tenor sax" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"baritone sax" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"oboe" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"english horn" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"bassoon" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"clarinet" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"piccolo" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"flute" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"recorder" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pan flute" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"blown bottle" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"shakuhachi" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"whistle" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"ocarina" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 1 (square)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 2 (sawtooth)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 3 (calliope)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 4 (chiff)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 5 (charang)" \melody
```

```

\set Staff.midiInstrument = #"lead 6 (voice)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 7 (fifths)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"lead 8 (bass+lead)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 1 (new age)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 2 (warm)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 3 (polysynth)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 4 (choir)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 5 (bowed)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 6 (metallic)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 7 (halo)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"pad 8 (sweep)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 1 (rain)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 2 (soundtrack)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 3 (crystal)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 4 (atmosphere)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 5 (brightness)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 6 (goblins)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 7 (echoes)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fx 8 (sci-fi)" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"sitar" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"banjo" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"shamisen" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"koto" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"kalimba" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"bagpipe" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"fiddle" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"shanai" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"tinkle bell" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"agogo" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"steel drums" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"woodblock" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"taiko drum" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"melodic tom" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"synth drum" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"reverse cymbal" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"guitar fret noise" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"breath noise" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"seashore" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"bird tweet" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"telephone ring" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"helicopter" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"applause" \melody
\set Staff.midiInstrument = #"gunshot" \melody
}
>>
\midi { }
}

```

Demo of all midi sounds

Myself



Replacing default MIDI instrument equalization

The default MIDI instrument equalizer can be replaced by setting the `instrumentEqualizer` property in the `Score` context to a user-defined Scheme procedure that uses a MIDI instrument name as its argument along with a pair of fractions indicating the minimum and maximum volumes respectively to be applied to that specific instrument.

The following example sets the minimum and maximum volumes for flute and clarinet respectively."

```
#(define my-instrument-equalizer-alist '())

#(set! my-instrument-equalizer-alist
  (append
    '(
      ("flute" . (0.7 . 0.9))
      ("clarinet" . (0.3 . 0.6)))
    my-instrument-equalizer-alist))

#(define (my-instrument-equalizer s)
  (let ((entry (assoc s my-instrument-equalizer-alist)))
    (if entry
        (cdr entry)))

\score {
  <<
  \new Staff {
    \key g \major
    \time 2/2
    \set Score.instrumentEqualizer = #my-instrument-equalizer
    \set Staff.midiInstrument = "flute"
    \new Voice \relative {
      r2 g''\mp g fis~
      4 g8 fis e2~
      4 d8 cis d2
    }
  }
  \new Staff {
    \key g \major
    \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
    \new Voice \relative {
      b'1\p a2. b8 a
      g2. fis8 e
      fis2 r
    }
  }
  >>
}
```

```
\layout { }
\midi { }
}
```



Templates

Plantilla per a notació de música antiga (transcripció moderna de cant gregoriana)

Aquest exemple mostra com fer una transcripció moderna de cant gregoriana. El cant gregoriana no té compàs ni pliques; utilitza sols caps de nota de blanca i de negra, i unes marques especials que indiquen silencis de diferents longituds.

```
\include "gregorian.ly"
```

```
chant = \relative c' {
    \set Score.timing = ##f
    f4 a2 \divisionMinima
    g4 b a2 f2 \divisionMaior
    g4( f) f( g) a2 \finalis
}

verba = \lyricmode {
    Lo -- rem ip -- sum do -- lor sit a -- met
}

\score {
    \new GregorianTranscriptionStaff <<
        \new GregorianTranscriptionVoice = "melody" \chant
        \new GregorianTranscriptionLyrics = "one" \lyricsto melody \verba
    >>
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet

Plantilla de salm del cant anglicà

Aquesta plantilla mostra una forma de preparar un càntic salmòdic anglès. També mostra com es poden afegir estrofes addicionals com text independent per sota de la música. Les dues estrofes es codifiquen en estils diferents per il·lustrar més possibilitats.

```
SopranoMusic = \relative g' {
    g1 | c2 b | a1 | \bar "||"
    a1 | d2 c | c b | c1 | \bar "||"
}

AltoMusic = \relative c' {
    e1 | g2 g | f1 |
    f1 | f2 e | d d | e1 |
}

TenorMusic = \relative a {
    c1 | c2 c | c1 |
    d1 | g,2 g | g g | g1 |
```

```
}

BassMusic = \relative c {
    c1 | e2 e | f1 |
    d1 | b2 c | g' g | c,,1 |
}

global = {
    \time 2/2
}


dot = \markup {
    \raise #0.7 \musicglyph "dots.dot"
}

tick = \markup {
    \raise #1 \fontsize #-5 \musicglyph "scripts.rvarcomma"
}

% Use markup to center the chant on the page
\markup {
    \fill-line {
        \score { % centered
            <<
            \new ChoirStaff <<
                \new Staff <<
                    \global
                    \clef "treble"
                    \new Voice = "Soprano" <<
                        \voiceOne
                        \SopranoMusic
                    >>
                    \new Voice = "Alto" <<
                        \voiceTwo
                        \AltoMusic
                    >>
                >>
                \new Staff <<
                    \clef "bass"
                    \global
                    \new Voice = "Tenor" <<
                        \voiceOne
                        \TenorMusic
                    >>
                    \new Voice = "Bass" <<
                        \voiceTwo
                        \BassMusic
                    >>
                >>
            >>
        \layout {
    
```

```
\context {
    \Score
    \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2)
}
\context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
}
}
} % End score
}
} % End markup

\markup {
\fill-line {
\column {
\left-align {
\null \null \null
\line {
\fontsize #5 0
\fontsize #3 come
let us \bold sing | unto \dot the | Lord : let
}
\line {
us heartily
\concat { re \bold joice }
in the | strength of | our
}
\line {
sal | vation.
}
\null
\line {
\hspace #2.5 8. Today if ye will hear his voice *
}
\line {
\concat { \bold hard en }
\tick not your \tick hearts : as in the pro-
}
\line {
vocation * and as in the \bold day of tempt- \tick
}
\line {
-ation \tick in the \tick wilderness.
}
}
}
}
```



O come let us **sing** | unto · the | Lord : let
us heartily **rejoice** in the | strength of | our
sal | vation.

8. Today if ye will hear his voice *
harden ' not your ' hearts : as in the pro-
vocation * and as in the **day** of tempt-'
-ation ' in the ' wilderness.

Plantilla per a himnes

Aquest fragment de codi mostra una forma de preparar un himne quan cada línia comença amb un compàs parcial. També mostra com afegir els versos com a text independent a sota de la música.

```
Timeline = {
    \time 4/4
    \tempo 4=96
    \partial 2
    s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \caesura \break
    s2 | s1 | s2 \breathe s2 | s1 | s2 \fine
}
```

```
SopranoMusic = \relative g' {
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}
```

```
AltoMusic = \relative c' {
    d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
    d4 d | d d d d | d d d d | d d d d | d2
}
```

```
TenorMusic = \relative a {
    b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
    b4 b | b b b b | b b b b | b b b b | b2
}
```

```
BassMusic = \relative g {
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
    g4 g | g g g g | g g g g | g g g g | g2
}
```

```
}
```

```
global = {
    \key g \major
}

\score { % Start score
    <<
    \new PianoStaff << % Start pianostaff
    \new Staff << % Start Staff = RH
        \global
        \clef "treble"
        \new Voice = "Soprano" << % Start Voice = "Soprano"
            \Timeline
            \voiceOne
            \SopranoMusic
        >> % End Voice = "Soprano"
        \new Voice = "Alto" << % Start Voice = "Alto"
            \Timeline
            \voiceTwo
            \AltoMusic
        >> % End Voice = "Alto"
    >> % End Staff = RH
    \new Staff << % Start Staff = LH
        \global
        \clef "bass"
        \new Voice = "Tenor" << % Start Voice = "Tenor"
            \Timeline
            \voiceOne
            \TenorMusic
        >> % End Voice = "Tenor"
        \new Voice = "Bass" << % Start Voice = "Bass"
            \Timeline
            \voiceTwo
            \BassMusic
        >> % End Voice = "Bass"
    >> % End Staff = LH
    >> % End pianostaff
>>
} % End score

\markup {
    \fill-line {
        ""
    }
    \column {
        \left-align {
            "This is line one of the first verse"
            "This is line two of the same"
            "And here's line three of the first verse"
            "And the last line of the same"
        }
    }
}
```



```

        }
    }
    """
}
}

\layout {
    \context {
        \Score
        caesuraType = #'((bar-line . "||"))
        fineBarType = "||"
    }
}

\paper { % Start paper block
    indent = 0      % don't indent first system
    line-width = 130 % shorten line length to suit music
} % End paper block

```



This is line one of the first verse
 This is line two of the same
And here's line three of the first verse
 And the last line of the same

Plantilla per a combo de jazz

Això és una plantilla força avançada, per a un conjunt de jazz. Observeu que la notació de tots els instruments està a \key c \major (Do major). Això es refereix al to de concert; l'armadura es transporta automàticament si la música està dins d'una secció \transpose.

```

\header {
    title = "Song"
    subtitle = "(tune)"
    composer = "Me"
    meter = "moderato"
    piece = "Swing"
    tagline = \markup {
        \column {

```

```
"LilyPond example file by Amelie Zapf,"
"Berlin 07/07/2003"
}
}
}
% To make the example display in the documentation
\paper {
  paper-width = 130
}
%#(set-global-staff-size 16)
\include "english.ly"

%%%%%%%%%%%%%% Some macros %%%%%%%%%%%%%%%

sl = {
  \override NoteHead.style = #'slash
  \hide Stem
}
ns1 = {
  \revert NoteHead.style
  \undo \hide Stem
}
crOn = \override NoteHead.style = #'cross
crOff = \revert NoteHead.style

%% insert chord name style stuff here.

jazzChords = { }

%%%%%%%%%%%%% Keys 'n' thangs %%%%%%%%%%%%%%

global = { \time 4/4 }

Key = { \key c \major }

% ##### Horns #####
%
% ----- Trumpet -----
trpt = \transpose c d \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
trpHarmony = \transpose c' d {
  \jazzChords
}
trumpet = {
  \global
  \clef treble
  <<
  \trpt
  >>
}
```

```
% ----- Alto Saxophone -----
alto = \transpose c a \relative c' {
  \Key
  c1 | c | c |
}
altoHarmony = \transpose c' a {
  \jazzChords
}
altoSax = {
  \global
  \clef treble
<<
  \alto
>>
}

% ----- Baritone Saxophone -----
bari = \transpose c a' \relative c {
  \Key
  c1
  c1
  \sl
  d4^"Solo" d d d
  \nsl
}
bariHarmony = \transpose c' a \chordmode {
  \jazzChords s1 s d2:maj e:m7
}
bariSax = {
  \global
  \clef treble
<<
  \bari
>>
}

% ----- Trombone -----
tbone = \relative c {
  \Key
  c1 | c | c
}
tboneHarmony = \chordmode {
  \jazzChords
}
trombone = {
  \global
  \clef bass
<<
  \tbone
>>
}
```

```
% ##### Rhythm Section #####
% ----- Guitar -----
gtr = \relative c' {
    \Key
    c1
    \sl
    b4 b b b
    \nsl
    c1
}
gtrHarmony = \chordmode {
    \jazzChords
    s1 c2:min7+ d2:maj9
}
guitar = {
    \global
    \clef treble
    <<
        \gtr
    >>
}

%% ----- Piano -----
rhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    c1 | c | c
}
rhLower = \relative c' {
    \voiceTwo
    \Key
    e1 | e | e
}

lhUpper = \relative c' {
    \voiceOne
    \Key
    g1 | g | g
}
lhLower = \relative c {
    \voiceTwo
    \Key
    c1 | c | c
}

PianoRH = {
    \clef treble
    \global
    <<
        \new Voice = "one" \rhUpper
```

```
\new Voice = "two" \rhLower
>>
}
PianoLH = {
  \clef bass
  \global
  <<
    \new Voice = "one" \lhUpper
    \new Voice = "two" \lhLower
  >>
}
piano = {
  <<
    \new Staff = "upper" \PianoRH
    \new Staff = "lower" \PianoLH
  >>
}

% ----- Bass Guitar -----
Bass = \relative c {
  \Key
  c1 | c | c
}
bass = {
  \global
  \clef bass
  <<
    \Bass
  >>
}

% ----- Drums -----
up = \drummode {
  \voiceOne
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
  hh4 <hh sn> hh <hh sn>
}
down = \drummode {
  \voiceTwo
  bd4 s bd s
  bd4 s bd s
  bd4 s bd s
}

drumContents = {
  \global
  <<
    \new DrumVoice \up
    \new DrumVoice \down
  >>
```

```
}
```

```
%%%%%%%%% It All Goes Together Here %%%%%%%%
```

```
\score {
  <<
    \new StaffGroup = "horns" <<
      \new Staff = "trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet" }
      \trumpet
      \new Staff = "altosax" \with { instrumentName = "Alto Sax" }
      \altoSax
      \new ChordNames = "barichords" \with { instrumentName = "Trumpet" }
      \baciHarmony
      \new Staff = "barisax" \with { instrumentName = "Bari Sax" }
      \bariSax
      \new Staff = "trombone" \with { instrumentName = "Trombone" }
      \trombone
    >>
    \new StaffGroup = "rhythm" <<
      \new ChordNames = "chords" \gtrHarmony
      \new Staff = "guitar" \with { instrumentName = "Guitar" }
      \guitar
      \new PianoStaff = "piano" \with {
        instrumentName = "Piano"
        midiInstrument = "acoustic grand"
      }
      \piano
      \new Staff = "bass" \with { instrumentName = "Bass" }
      \bass
      \new DrumStaff \with { instrumentName = "Drums" }
      \drumContents
    >>
  >>
  \layout {
    \context { \Staff \RemoveEmptyStaves }
    \context {
      \Score
      \override BarNumber.padding = #3
      \override RehearsalMark.padding = #2
      skipBars = ##t
    }
  }
  \midi { }
}
```

Song (tune)

Me

moderato

Swing

Plantilla d'orquestra amb cor i piano

Aquesta plantilla mostra l'ús de contextos StaffGroup i GrandStaff niuats per sub-agrupar instruments del mateix tipus, i una forma d'usar \transpose de manera que unes variables continguin la música per a instruments transpositors en afinació de concert.

```
#(set-global-staff-size 17)
\paper {
    indent = 3.0\cm % add space for instrumentName
    short-indent = 1.5\cm % add less space for shortInstrumentName
}

fluteMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

% Pitches as written on a manuscript for Clarinet in A
% are transposed to concert pitch.
```

```
clarinetMusic = \transpose c' a
  \relative c'' { \key bes \major bes1 d }

trumpetMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

% Key signature is often omitted for horns

hornMusic = \transpose c' f
  \relative c { d'1 fis }

percussionMusic = \relative c { \key g \major g1 b }

sopranoMusic = \relative c'' { \key g \major g'1 b }

sopranoLyrics = \lyricmode { Lyr -- ics }

altoIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

altoILyrics = \sopranoLyrics

altoIIILyrics = \lyricmode { Ah -- ah }

tenorMusic = \relative c' { \clef "treble_8" \key g \major g1 b }

tenorLyrics = \sopranoLyrics

pianoRHMusic = \relative c { \key g \major g''1 b }

pianoLHMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

violinIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violinIIMusic = \relative c' { \key g \major g'1 b }

violaMusic = \relative c { \clef alto \key g \major g'1 b }

celloMusic = \relative c { \clef bass \key g \major g1 b }

bassMusic = \relative c { \clef "bass_8" \key g \major g,1 b }

\score {
  <<
  \new StaffGroup = "StaffGroup_woodwinds" <<
    \new Staff = "Staff_flute" \with { instrumentName = "Flute" }
    \fluteMusic

    \new Staff = "Staff_clarinet" \with {
      instrumentName = \markup { \concat { "Clarinet in B" \flat } }
    }
}
```

```
% Declare that written Middle C in the music
% to follow sounds a concert B flat, for
% output using sounded pitches such as MIDI.
%\transposition bes

% Print music for a B-flat clarinet
\transpose bes c' \clarinetMusic
>>

\new StaffGroup = "StaffGroup_brass" <<
  \new Staff = "Staff_hornI" \with { instrumentName = "Horn in F" }
    % \transposition f
    \transpose f c' \hornMusic

  \new Staff = "Staff_trumpet" \with { instrumentName = "Trumpet in C" }
    \trumpetMusic

>>
\new RhythmicStaff = "RhythmicStaff_percussion"
\with { instrumentName = "Percussion" }
<<
  \percussionMusic
>>
\new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
<<
  \new Staff { \pianoRHMusic }
  \new Staff { \pianoLHMusic }
>>
\new ChoirStaff = "ChoirStaff_choir" <<
  \new Staff = "Staff_soprano" \with { instrumentName = "Soprano" }
  \new Voice = "soprano"
  \sopranoMusic

  \new Lyrics \lyricsto "soprano" { \sopranoLyrics }
  \new GrandStaff = "GrandStaff_altos"
  \with { \accepts Lyrics } <<
    \new Staff = "Staff_altoI" \with { instrumentName = "Alto I" }
    \new Voice = "altoI"
    \altoIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoI" { \altoILyrics }
    \new Staff = "Staff_altoII" \with { instrumentName = "Alto II" }
    \new Voice = "altoII"
    \altoIIMusic

    \new Lyrics \lyricsto "altoII" { \altoIILyrics }
>>

\new Staff = "Staff_tenor" \with { instrumentName = "Tenor" }
  \new Voice = "tenor"
  \tenorMusic
```

```
\new Lyrics \lyricsto "tenor" { \tenorLyrics }

>>
\new StaffGroup = "StaffGroup_strings" <<
\new GrandStaff = "GrandStaff_violins" <<
\new Staff = "Staff_violinI" \with { instrumentName = "Violin I" }
\violinIMusic

\new Staff = "Staff_violinII" \with { instrumentName = "Violin II" }
\violinIIMusic

>>

\new Staff = "Staff_viola" \with { instrumentName = "Viola" }
\violaMusic

\new Staff = "Staff_cello" \with { instrumentName = "Cello" }
\celloMusic

\new Staff = "Staff_bass" \with { instrumentName = "Double Bass" }
\bassMusic

>>
>>
\layout { }

}
```

Plantilla de piano (senzilla)

Presentem a continuació una plantilla de piano senzilla amb algunes notes.

```
upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4
    a4 b c d
}
```

```
lower = \relative c {
    \clef bass
    \key c \major
    \time 4/4
    a2 c
```

```
}
```

```
\score {
    \new PianoStaff \with { instrumentName = "Piano" }
    <<
        \new Staff = "upper" \upper
        \new Staff = "lower" \lower
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}
}
```



Plantilla de piano amb lletra centrada

En comptes de tenir un pentagrama dedicat a la melodia i la lletra, la lletra es pot centrar entre els pentagrames d'un sistema de piano.

```
upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a4 b c d
}

lower = \relative c {
    \clef bass
    \key c \major
    \time 4/4

    a2 c
}

text = \lyricmode {
    Aaa Bee Cee Dee
}

\score {
    \new PianoStaff <<
        \new Staff = upper { \new Voice = "singer" \upper }
        \new Lyrics \lyricsto "singer" \text
        \new Staff = lower { \lower }
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}
}
```



Plantilla de piano amb melodia i lletra

Vet aquí el típic format d'una cançó: un pentagrama amb la melodia i la lletra, i el acompanyament de piano per sota.

```

melody = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a b c d
}

text = \lyricmode {
    Aaa Bee Cee Dee
}

upper = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    a4 b c d
}


lower = \relative c {
    \clef bass
    \key c \major
    \time 4/4

    a2 c
}

\score {
    <<
        \new Voice = "mel" { \autoBeamOff \melody }
        \new Lyrics \lyricsTo mel \text
        \new PianoStaff <<
            \new Staff = "upper" \upper
            \new Staff = "lower" \lower
        >>
    >>
    \layout {
        \context { \Staff \removeEmptyStaves }
    }
}

```

```
\midi { }
}
```



Plantilla de cor SATB, a quatre pentagrames

Plantilla de cor SATB (en quatre pentagrames)

```
global = {
    \key c \major
    \time 4/4
    \dynamicUp
}

sopranonotes = \relative c' {
    c2 \p \l d c d \f
}

sopranowords = \lyricmode { do do do do }

altonotes = \relative c' {
    c2\p d c d
}

altowords = \lyricmode { re re re re }

tenornotes = {
    \clef "G_8"
    c2\mp d c d
}

tenorwords = \lyricmode { mi mi mi mi }

bassnotes = {
    \clef bass
    c2\mf d c d
}

basswords = \lyricmode { mi mi mi mi }

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Staff <<
            \new Voice = "soprano" <<
                \global
                \sopranonotes
            >>
            \new Lyrics \lyricsto "soprano" \sopranowords
        >>
        \new Staff <<
            \new Voice = "alto" <<
}
```

```

\global
\altonotes
>>
\new Lyrics \lyricsto "alto" \altowords
>>
\new Staff <<
\new Voice = "tenor" <<
\global
\tenornotes
>>
\new Lyrics \lyricsto "tenor" \tenorwords
>>
\new Staff <<
\new Voice = "bass" <<
\global
\bassnotes
>>
\new Lyrics \lyricsto "bass" \basswords
>>
>>
}

```

Partitura per acordió diatònic

Plantilla per escriure una partitura per a acordió diatònic.

- Hi ha una pauta horitzontal que indica si l'acordió s'ha de tancar (línia gruixuda) o obrir (línia prima).
- Hi ha una pauta rítmica petita amb lletra que descriu els botons que cal polsar en el baix. Les barres de compàs estan fetes a partir de línies de reixa.
- La pauta del tabulador per acordions diatònics mostra la posició geogràfica dels botons i no (com a d'altres instruments) l'alçada de les notes; les claus sobre el costat de la melodia de l'acordió es posen en tres columnes i unes dotze files.

A la notació de la pauta del tabulador, la columna més externa es descriu amb notes entre línies, la columna més interna es descriu amb notes entre línies i unes aspes com a alteració accidental, i la columna central es descriu amb notes sobre una línia, mentre que la fila del mig es representa sobre la línia central del pentagrama.

A continuació algunes notes sobre la forma de transcriure notes de piano a acordió diatònic:

1. Tot acordió diatònic està construït sols per a un cert conjunt de tonalitats (per exemple, per a les tonalitats de Do major i Fa major), per la qual cosa és important transportar una melodia de piano que correspongui exactament a una d'aquestes tonalitats. Transporteu el codi font, no sols la sortida perquè aquest codi cal després per traduir-lo de nou a la pauta del tabulador. Això es pot fer amb l'ordre `displayLilyMusic`.

2. Hem d'alterar les direccions d'obrir i de tancar el fuelle de forma regular. Si l'intèpret té un període d'obrir el fuelle excessivament llarg, l'acordió pot trencar-se. Per una altra banda, algunes harmonies sols estan disponibles en una direcció. Tenint això en compte, hem de decidir quines parts de la melodia són les parts de tancar i quines les d'obrir.

3. Per a cada una de les parts d'obrir i tancar, transcriviu les notes del piano a la representació de tabulatura corresponent.

```
verse = \lyricmode { Wie gross bist du! Wie gross bist du! }
```

```
harmonies = \new ChordNames \chordmode {
    \germanChords
    \set chordChanges = ##t
    bes8 bes8 bes8
    es2 f
    bes1
}

NoStem = { \hide Stem }
NoNoteHead = \hide NoteHead
ZeroBeam = \override Beam.positions = #'(0 . 0)
```

```
staffTabLine = \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    \remove "Clef_engraver"
} {
    \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(0)
    % Shows one horizontal line. The vertical line
    % (simulating a bar-line) is simulated with a gridline
    \set Staff.midiInstrument = #"choir aahs"
    \key c \major
    \relative c' {
        % disable the following line to see the noteheads while writing the song
        \NoNoteHead
        \override NoteHead.no-ledgers = ##t
    }
    % The beam between 8th-notes is used to draw the push-line
    % How to fast write the push-lines:
    % 1. write repeatedly 'c c c c c c c c |' for the whole length of the song
    % 2. uncomment the line \NoNoteHead
    % 3. compile
    % 4. Mark the positions on which push/pull changes.
```

```

%      In the score-picture click on the position
%          the push- or pull-part starts
%          (on the noteHead, the cursor will change to a hand-icon).
%      The cursor in the source code will jump just at this position.
%      a) If a push-part starts there, replace the 'c' by an 'e['
%      b) If a pull-part starts there, replace the 'c' by an 's'
%      5. Switch into 'overwrite-mode' by pressing the 'ins' key.
%      6. For the pull-parts overwrite the 'c' with 's'
%      7. For every push-part replace the last 'c' with 'e]' '
%          8. Switch into 'insert-mode' again
%      9. At last it should look like e.g.
%          (s s e[ c | c c c c c c c | c c c c c c e] s s)
% 10. re-enable the line \NoNoteHead
\autoBeamOff
\ZeroBeam
s8 s s e[ c c c c c c e] | s s s s s
}

}

% Accordion melody in tabulator score
% 1. Place a copy of the piano melody below
% 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
%     according to the staffTabLine you've already made
% 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
%     (Keeps unchanged as reference) and then change the second
%     line using the transformation paper
%     or the macros 'conv2diaton push.bsh' and 'conv2diaton pull.bsh'
% Tips:
% - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'

AccordionTabTwoCBesDur = {
    % pull 1
    %<f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
    <g' a'>8 <g' b'>8 <e' a'>8 |
    % push 2
    %<g' c'>4 <f' d'> <g' ees'> <f' a'> |
    <g' a'>4 <d' eisis'> <g' basis'> <d' f'> |
    % pull 3
    % <f' bes'>2 r8 }
    <g' a'>2 r8 }

AccordionTab= { \dynamicUp
    % 1. Place a copy of the piano melody above
    % 2. Separate piano melody into pull- and push-parts
    %     according to the staffTabLine you've already made
    % 3. For each line: Double the line. Remark the 1st one
    %     (Keeps unchanged as reference) and then
    %     change the second line using the transformation paper
    % Tips:
    % - In jEdit Search & Replace mark the Option 'Keep Dialog'
    %
\AccordionTabTwoCBesDur

```

```
}
```

```
\layout {
  \context {
    \Score
    % The vertical line (simulating a bar-line) in
    % the staffBassRhythm is a gridline
    \consists "Grid_line_span_engraver"
  }
  \context {
    \Staff
    \consists "Grid_point_engraver"
    gridInterval = #(ly:make-moment 4/4) % 4/4 - tact. How many beats per bar
    % The following line has to be adjusted 0-F-T-E-N.
    \override GridPoint.Y-extent = #'(-2 . -21)
  }
  \context {
    \ChoirStaff
    \remove "System_start_delimiter_engraver"
  }
}

staffVoice = \new Staff = astaffvoice {
  \time 4/4
  \set Staff.instrumentName = "Voice"
  \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
  \key bes \major
  \partial 8*3
  \clef treble
  {
    \context Voice = "melodyVoi"
    {
      <f' bes'>8 <f' a'>8 <d' bes'>8 |
      <g' c''>4 <f' d''> <g' es''> <f' a'> |
      <f' bes'>2 r8
    }
    \bar "| ."
  }
}

staffAccordionMel =
\new Staff \with { \remove "Clef_engraver" } {
  \accidentalStyle forget %Set the accidentals (Vorzeichen) for each note,
  %do not remember them for the rest of the measure.
  \time 4/4
  \set Staff.instrumentName="Accordion"
  \set Staff.midiInstrument="voice oohs"
  \key c \major
  \clef treble
  { \AccordionTab \bar "| ." }
```

```

}

AltOn =
#(define-music-function (mag) (number?)
  #{
    \override Stem.length = #(* 7.0 mag)
    \override NoteHead.font-size =
  #(inexact->exact (* (/ 6.0 (log 2.0)) (log mag))) #})

AltOff = {
  \revert Stem.length
  \revert NoteHead.font-size
}

BassRhythm = {s4 s8 | c2 c2 | c2 s8 }
LyricBassRhythmI=  \lyricmode { c b | c }

staffBassRhythm =
\new Staff = staffbass \with { \remove "Clef_engraver" } {
  % This is not a RhythmicStaff because it must be possible to append lyrics.

  \override Score.GridLine.extra-offset = #'( 13.0 . 0.0 ) % x.y
  \override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'( 0 )
  % Shows one horizontal line. The vertical line
  % (simulating a bar-line) is simulated by a grid
  % Search for 'grid' in this page to find all related functions
  \time 4/4
  {
    \context Voice = "VoiceBassRhythm"
    \stemDown \AltOn #0.6
    \relative c' {
      \BassRhythm
    }
    \AltOff
    \bar "|."
  }
}

\score {
  \new ChoirStaff <<
  \harmonies
  \staffVoice
  \context Lyrics = "lmelodyVoi"
    \with { alignBelowContext = astaffvoice }
    \lyricsto melodyVoi \verse
  \staffAccordionMel
  \staffTabLine
  \staffBassRhythm
  \context Lyrics = "lBassRhythmAboveI"
    \with { alignAboveContext = staffbass }
    \lyricsto VoiceBassRhythm \LyricBassRhythmI
  >>
}

```

}

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled "Voice" and shows a melody in treble clef. The notes are labeled with letters above them: C, B, E♭, F, and B. Below the notes, the lyrics "Wie gross bist du! Wie gross bist du!" are written. The bottom staff is labeled "Accordion" and shows a harmonic progression. The notes are labeled with letters below them: c, b, and c. The bass line is also indicated with letter labels: C, B, and C.

Plantilla de pentagrama únic amb música, lletra i acords

Aquesta plantilla facilita la preparació d'una cançó amb melodia, lletra i acords.

```

melody = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4


    a4 b c d
}

text = \lyricmode {
    Aaa Bee Cee Dee
}

harmonies = \chordmode {
    a2 c
}

\score {
    <<
    \new ChordNames {
        \set chordChanges = ##t
        \harmonies
    }
    \new Voice = "one" { \autoBeamOff \melody }
    \new Lyrics \lyricsto "one" \text
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}

```



Plantilla per a un pentagrama únic amb música, lletra, acords i trastos

A continuació presentem un exemple de plantilla per a un full guia d'acords amb melodia, lletra, i diagrama de trastos.

```

verseI = \lyricmode {
    \set stanza = #"1."
    This is the first verse
}


verseII = \lyricmode {
    \set stanza = #"2."
    This is the second verse.
}

theChords = \chordmode {
    % insert chords for chordnames and fretboards here
    c2 g4 c
}

staffMelody = \relative c' {
    \key c \major
    \clef treble
    % Type notes for melody here
    c4 d8 e f4 g
    \bar "| ."
}

\score {
    <<
    \context ChordNames { \theChords }
    \context FretBoards { \theChords }
    \new Staff {
        \context Voice = "voiceMelody" { \staffMelody }
    }
    \new Lyrics = "lyricsI" {
        \lyricsto "voiceMelody" \verseI
    }
    \new Lyrics = "lyricsII" {
        \lyricsto "voiceMelody" \verseII
    }
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}

```



1. This is the first verse
2. This is the second verse.

Plantilla de pentagrama únic amb música i acords

Voleu preparar un full guia d'acords (o «lead sheet») amb melodia i acords? No busqueu més!

```
melody = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
    \time 4/4

    f4 e8[ c] d4 g
    a2 ~ a
}

harmonies = \chordmode {
    c4:m f:min7 g:maj c:aug
    d2:dim b4:5 e:sus
}

\score {
    <<
    \new ChordNames {
        \set chordChanges = ##t
        \harmonies
    }
    \new Staff \melody
    >>
    \layout{ }
    \midi { }
}
```



Plantilla de pentagrama únic amb notes i lletra

Aquesta petita plantilla mostra una melodia senzilla amb lletra. Talleu-la i pegueu-la, escriviu les notes i després la lletra. Aquest exemple desactiva el barrat automàtic, que és el més freqüent a les parts vocals antigues. Per usar el barrat automàtic modifiqueu o marqueu com un comentari la línia corresponent.

```
melody = \relative c' {
    \clef treble
    \key c \major
```

```
\time 4/4

a4 b c d
}

text = \lyricmode {
  Aaa Bee Cee Dee
}

\score{
  <<
  \new Voice = "one" {
    \autoBeamOff
    \melody
  }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
  >>
  \layout { }
  \midi { }
}
}
```



Plantilla d'un sol pentagrama, amb notes únicament

Aquesta plantilla senzilla prepara un pentagrama amb notes, adequat per a un instrument solista o un fragment melòdic. Talleu-lo i pegueu-lo a un fitxer, escriviu les notes, i ja està!

```
melody = \relative c' {
  \clef treble
  \key c \major
  \time 4/4
}
```

```
a4 b c d
}
```

```
\score {
  \new Staff \melody
  \layout { }
  \midi { }
}
```



Plantilla de quartet de cordas (senzilla)

Aquesta plantilla mostra un quartet de corda normal. També utilitza una secció \global per al compàs i l'armadura.

```
global= {
    \time 4/4
    \key c \major
}


violinOne = \new Voice \relative c' {
    c2 d
    e1
    \bar "|."
}

violinTwo = \new Voice \relative c' {
    g2 f
    e1
    \bar "|."
}

viola = \new Voice \relative c' {
    \clef alto
    e2 d
    c1
    \bar "|."
}

cello = \new Voice \relative c' {
    \clef bass
    c2 b
    a1
    \bar "|."
}

\score {
    \new StaffGroup <<
        \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
        << \global \violinOne >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
        << \global \violinTwo >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
        << \global \viola >>
        \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
        << \global \cello >>
    >>
    \layout { }
    \midi { }
}
}
```



Plantilla de quartet de corda amb particel·les independents

El fragment de codi “Plantilla de quartet de corda” produeix un resultat satisfactori per al quartet, però, i si hem d’imprimir les particel·les? Aquesta nova plantilla mostra com usar la funcionalitat \tag (etiqueta) per dividir fàcilment una peça en particel·les individuals.

Hem de dividir aquesta plantilla en fitxers independents; els noms de fitxer estan dins dels comentaris al principi de cada fitxer. `piece.ly` conté totes les definicions de música. Els altres fitxers (`score.ly`, `vn1.ly`, `vn2.ly`, `vla.ly` i `vlc.ly`) produeixen la particel·la corresponent.

No oblideu treure els comentaris que hem especificat quan useu els fitxers independents!

```
%%%%% piece.ly
%%%%% (This is the global definitions file)
```

```
global= {
    \time 4/4
    \key c \major
}
```

```
Violinone = \new Voice {
    \relative c' {
        c2 d e1
        \bar "|."
    }
}
```

```
Violintwo = \new Voice {
    \relative c' {
        g2 f e1
        \bar "|."
    }
}
```

```
Viola = \new Voice {
    \relative c' {
        \clef alto
```

```
    e2 d c1
    \bar "| ."
}
}

Cello = \new Voice {
  \relative c' {
    \clef bass
    c2 b a1
    \bar "| ."
  }
}

music = {
<<
  \tag #'score \tag #'vn1
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 1" }
  << \global \Violinone >>

  \tag #'score \tag #'vn2
  \new Staff \with { instrumentName = "Violin 2" }
  << \global \Violintwo >>

  \tag #'score \tag #'vla
  \new Staff \with { instrumentName = "Viola" }
  << \global \Viola >>

  \tag #'score \tag #'vlc
  \new Staff \with { instrumentName = "Cello" }
  << \global \Cello >>
>>
}

% These are the other files you need to save on your computer

% score.ly
% (This is the main file)

% uncomment the line below when using a separate file
% \include "piece.ly"

#(set-global-staff-size 14)

\score {
  \new StaffGroup \keepWithTag #'score \music
  \layout { }
  \midi { }
}
```

```
%{ Uncomment this block when using separate files

% vn1.ly
% (This is the Violin 1 part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vn1 \music
    \layout { }
}

% vn2.ly
% (This is the Violin 2 part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vn2 \music
    \layout { }
}


% vla.ly
% (This is the Viola part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vla \music
    \layout { }
}

% vlc.ly
% (This is the Cello part file)

\include "piece.ly"
\score {
    \keepWithTag #'vlc \music
    \layout { }
}

%}
```



Plantilla de conjunt vocal

Vet aquí una partitura vocal estàndard per a quatre veus SATB. Amb grups més grans, sol ser útil incloure una secció que aparegui a totes les parts. Per exemple, el compàs i l'armadura gairebé sempre son els mateixos per a totes. Com a la plantilla “Himne”, les quatre veus es reagrupen en sols dos pentagrames.

```
\paper {
    top-system-spacing.basic-distance = #10
    score-system-spacing.basic-distance = #20
    system-system-spacing.basic-distance = #20
    last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
    c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative {
    e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative {
    c4 c g c
}
```

```
}

bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = "sopranos" \with {
            % this is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" {
                \voiceOne
                << \global \sopMusic >>
            }
            \new Voice = "altos" {
                \voiceTwo
                << \global \altoMusic >>
            }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors" \with {
            % this is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "men" <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" {
                \voiceOne
                << \global \tenorMusic >>
            }
            \new Voice = "basses" {
                \voiceTwo << \global \bassMusic >>
            }
        >>
        \new Lyrics = "basses"
        \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
        \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
        \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
}
```



Plantilla de conjunt vocal amb reducció de piano automàtica

Aquesta plantilla afegeix una reducció de piano automàtica a la partitura vocal SATB estàndard que es va mostrar a la “Plantilla de conjunt vocal”. Això presenta un dels punts forts del LilyPond: podem usar una definició de música més d'un cop. Si es fa qualsevol canvi a les notes de la part vocal (diguem `tenorMusic`), aleshores els canvis s'aplicaran també a la reducció de piano.

```
\paper {
    top-system-spacing.basic-distance = #10
    score-system-spacing.basic-distance = #20
    system-system-spacing.basic-distance = #20
    last-bottom-spacing.basic-distance = #10
}

global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative {
    c''4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}


altoMusic = \relative {
    e'4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}
```

```
bassMusic = \relative {
    c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
<<
    \new ChoirStaff <<
        \new Lyrics = "sopranos" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics = "altos"
        \new Lyrics = "tenors" \with {
            % This is needed for lyrics above a staff
            \override VerticalAxisGroup.staff-affinity = #DOWN
        }

        \new Staff = "men" <<
            \clef bass
            \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
            \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
        >>
        \new Lyrics = "basses"
        \context Lyrics = "sopranos" \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \context Lyrics = "altos" \lyricsto "altos" \altoWords
        \context Lyrics = "tenors" \lyricsto "tenors" \tenorWords
        \context Lyrics = "basses" \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
    \new PianoStaff <<
        \new Staff <<
            \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
            \partCombine
            << \global \sopMusic >>
            << \global \altoMusic >>
        >>
        \new Staff <<
            \clef bass
            \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
            \partCombine
            << \global \tenorMusic >>
            << \global \bassMusic >>
        >>
    >>
    >>
}
}
```



Plantilla per a conjunt amb lletres alineades a sobre i a sota dels pentagrames

Aquesta plantilla és, bàsicament, la mateixa que la senzilla plantilla “Conjunt vocal”, excepte que aquí totes les línies de lletra es col·loquen utilitzant alignAboveContext i alignBelowContext.

```
global = {
    \key c \major
    \time 4/4
}

sopMusic = \relative c' {
    c4 c c8[( b)] c4
}
sopWords = \lyricmode {
    hi hi hi hi
}

altoMusic = \relative c' {
    e4 f d e
}
altoWords = \lyricmode {
    ha ha ha ha
}

tenorMusic = \relative c' {
    g4 a f g
}
tenorWords = \lyricmode {
    hu hu hu hu
}

bassMusic = \relative c {
```

```

c4 c g c
}
bassWords = \lyricmode {
    ho ho ho ho
}

\score {
    \new ChoirStaff <<
        \new Staff = "women" <<
            \new Voice = "sopranos" { \voiceOne << \global \sopMusic >> }
            \new Voice = "altos" { \voiceTwo << \global \altoMusic >> }
        >>
        \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"women" }
            \lyricsto "sopranos" \sopWords
        \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"women" }
            \lyricsto "altos" \altoWords
    % we could remove the line about this with the line below, since
    % we want the alto lyrics to be below the alto Voice anyway.
    % \new Lyrics \lyricsto "altos" \altoWords

    \new Staff = "men" <<
        \clef bass
        \new Voice = "tenors" { \voiceOne << \global \tenorMusic >> }
        \new Voice = "basses" { \voiceTwo << \global \bassMusic >> }
    >>
    \new Lyrics \with { alignAboveContext = #"men" }
        \lyricsto "tenors" \tenorWords
    \new Lyrics \with { alignBelowContext = #"men" }
        \lyricsto "basses" \bassWords
    % again, we could replace the line above this with the line below.
    % \new Lyrics \lyricsto "basses" \bassWords
    >>
}

```



Estrofa per a solista i tornada a dues veus

Aquesta plantilla crea una partitura que comença amb una estrofa per a solista i continua amb una tornada a dues veus. També mostra l'ús de silencis de separació dins de la variable \global per definir canvis de compàs (i altres exemples que són comuns a totes les parts) al llarg de tota la partitura.

```
global = {
    \key g \major

    % verse
    \time 3/4
    s2.*2
    \break

    % refrain
    \time 2/4
    s2*2
    \bar "| ."
}

SoloNotes = \relative g' {
    \clef "treble"

    % verse
    g4 g g |
    b4 b b |

    % refrain
    R2*2 |
}

SoloLyrics = \lyricmode {
    One two three |
    four five six |
}

SopranoNotes = \relative c'' {
    \clef "treble"

    % verse
    R2.*2 |

    % refrain
    c4 c |
    g4 g |
}

SopranoLyrics = \lyricmode {
    la la |
    la la |
}

BassNotes = \relative c {
    \clef "bass"

    % verse
    R2.*2 |
```

```

% refrain
c4 e |
d4 d |
}

BassLyrics = \lyricmode {
    dum dum |
    dum dum |
}

\score {
<<
    \new Voice = "SoloVoice" << \global \SoloNotes >>
    \new Lyrics \lyricsto "SoloVoice" \SoloLyrics

    \new ChoirStaff <<
        \new Voice = "SopranoVoice" << \global \SopranoNotes >>
        \new Lyrics \lyricsto "SopranoVoice" \SopranoLyrics

        \new Voice = "BassVoice" << \global \BassNotes >>
        \new Lyrics \lyricsto "BassVoice" \BassLyrics
    >>
>>
\layout {
    ragged-right = ##t
    \context { \Staff
        % these lines prevent empty staves from being printed
        \RemoveEmptyStaves
        \override VerticalAxisGroup.remove-first = ##t
    }
}
}
}

```



la la la la

dum dum dum dum